

四、分项价格表

1、分项报价表说明

备注：（1）本表应对应“开标一览表”。供应商如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）供应商在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由供应商自己承担。

2、分项报价表

根据项目属性，按货物、服务、工程分别列表。

项目编号：XSCG-202603240054

金额单位：人民币元

详见附件：分项报价清单

注：预算单价及预算总价为长沙市政府采购网该项目的同步数据，投标人根据附件工程量清单报出各分项价格，格式参照工程量清单。

供应商名称（盖单位章）：湖南长海科技发展有限公司

日期：2026 年 4 月 21 日

附件：分项报价清单

表B.3.1 投标总价封面

长沙县第二人民医院整体搬迁项目手术室专项设施
设备采购及安装项目 工程

投标总价

投 标 人： 湖南长海科技发展有限公司

2026年04月03日

表C.3.1 投标总价扉页

工程名称：长沙县第二人民医院整体搬迁项目手术室专项设施设备采购及安装项目

标段名称：长沙县第二人民医院整体搬迁项目手术室专项设施设备采购及安装项目

投标总价

投标总价（小写）：8409660.21

（大写）：捌佰肆拾万玖仟陆佰陆拾元贰角壹分

投 标 人： 湖南长海科技发展有限公司 （盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编 制 时 间： 2026年04月03日

表E. 1. 1 工程项目清单汇总表

工程名称：长沙县第二人民医院整体搬迁项目手术室专项设施设备采购及安装项目 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	7519105.14
1.1	建筑工程	127690.87
1.1.1	建筑工程1	127690.87
1.2	装饰、装修工程	1865562.55
1.2.1	装饰、装修工程1	1865562.55
1.3	安装工程	5525851.72
1.3.1	设备工程	4050716.33
1.3.2	手术室安装工程	1475135.39
2	措施项目	196179.46
2.1	其中：安全生产措施项目	45561.31
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	694375.61
合 计		8409660.21

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：建筑工程1 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		127690.87
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			127690.87
1.1.1	人工费			40655.87
1.1.2	材料费			68973.70
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			564.35
1.1.4	管理费		25.64	10568.09
1.1.5	利润		16.81	6928.89
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			10751.09
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	3371.81
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	12459.78
单位工程建安造价		1+2+3+4		150901.74

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程1 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		手术室建筑工程					127690.87
1	010402001001	蒸压加气混凝土砌块 砖墙体	1. B06/A5.0砂蒸压加气混凝土砌块; 2. 预拌专用砂浆Ma5.0; 3. 墙厚200mm; 4. 砌体高度不超过3.6m部分;	m3	72.4	643.97	46623.43
2	010402001002	蒸压加气混凝土砌块 砖墙体	1. B06/A5.0砂蒸压加气混凝土砌块; 2. 预拌专用砂浆Ma5.0; 3. 墙厚200mm; 4. 砌体高度超过3.6m部分;	m3	17.955	693.71	12455.56
3	010401003001	100厚烧结页岩多孔 砖	1. 烧结页岩多孔砖; 2. 预拌水泥砂浆M7.5; 3. 墙厚100mm; 4. 砌体高度不超过3.6m部分;	m3	0.875	692.05	605.54
4	010401003002	200厚烧结页岩多孔 砖	1. 烧结页岩多孔砖; 2. 预拌水泥砂浆M7.5; 3. 墙厚200mm; 4. 砌体高度不超过3.6m部分;	m3	18.483	678.22	12535.54
5	010401003003	100厚烧结页岩多孔 砖	1. 烧结页岩多孔砖; 2. 预拌水泥砂浆M7.5; 3. 墙厚100mm; 4. 砌体高度超过3.6m部分;	m3	0.158	748.18	118.21
6	010401003004	200厚烧结页岩多孔 砖	1. 烧结页岩多孔砖; 2. 预拌水泥砂浆M7.5; 3. 墙厚200mm; 4. 砌体高度超过3.6m部分;	m3	4.788	731.33	3501.61
7	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土;	m3	3.534	478.69	1691.69
8	010505011001	构造柱模板	1. 类型: 木模板 2. 支撑高度: 综合	m2	35.34	119.03	4206.52
9	010502022001	卫生间反坎(墙基)	1. 混凝土强度等级:C20细石商品混凝土;	m3	1.316	471.34	620.28
10	010505002001	卫生间反坎(墙基) 模板	1. 类型: 木模板	m2	13.16	70.29	925.02
11	010502022002	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土;	m3	6.311	472.35	2981.00
本页小计							86264.40

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程1 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
12	010505012001	圈梁模板	1. 木模板	m ²	63.38	82.29	5215.54	
13	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ6mm;	t	0.237	6554.23	1553.35	
14	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 纵筋种类、规格:HRB400E Φ12mm;	t	0.882	4991.63	4402.62	
15	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 拉结钢筋2*HPB300Φ6, 长度不小于700mm; 2. 含钢筋制安费用;	t	0.013	6554.23	85.20	
16	010506002002	植筋增加费	1. 钢筋植筋: HPB300 φ6mm 2. 含钻孔、清空、装胶等工作 3. 植入深度15d, 间距500/600mm;	根	85	2.70	229.50	
17	010506002001	植筋增加费	1. 钢筋植筋: HRB400E 4Φ12mm 2. 含钻孔、清空、装胶等工作	根	152	9.43	1433.36	
18	010201001001	降板区域回填	1. CL10轻骨料混凝土	m ³	50.135	444.77	22298.54	
19	010401001001	砖台阶	1. 部位: 2、4轴交K轴; 2. 标准砖 240×115×53, M7.5水泥砂浆; 3. 1: 2水泥砂浆找平;	m ²	1.8	249.09	448.36	
20	031301005001	室外水泵防雨棚	1. 名称: 室外水泵防雨棚; 2. 材质: 40*60*2方通钢管+20*30*1.2方通钢管+1.0不锈钢顶;	m ²	19.2	300.00	5760.00	
本页小计								41426.47
合 计								127690.87

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程1 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3371.81	
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1112.95	
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1900.25	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2197.04	
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	204.31	
6	011601002001	垂直运输	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	1964.73	
本页小计				10751.09	
合 计				10751.09	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程1 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：建筑工程1 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑工程1 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：建筑工程1 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

- 注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
- 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程1 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程								详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表E.4.6
本页小计									
合 计			—	—		—			—

- 注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

表E. 5. 1 增值税计价表

工程名称：建筑工程1 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率 (%)	金额 (元)
1	增值税		138441.96	9	12459.78
合 计					12459.78

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程1 标段：

第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	41485.934	0.98	40656.22	人工系数: 0.98;
2	RGFCZZJ-1	装饰垂直运输人工费(市场价)	元	1407.39	0.98	1379.24	
3	01010300007	螺纹钢 HRB400 Φ12	kg	904.05	3.12	2820.64	
4	01090100009	圆钢 Φ6	kg	255.00	3.12	795.60	
5	02090300001	单层养护膜	m ²	31.499	1.10	34.65	
6	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	6.35	6.02	38.23	
7	03210100040	圆钉 L50-75	kg	3.817	6.50	24.81	
8	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	7.628	5.35	40.81	
9	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.138	5.35	0.74	
10	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	11676.358	0.322	3759.79	
11	04030400001	粗净砂	m ³	0.06	119.73	7.18	
12	04030500001	中净砂(过筛)	m ³	24.913	126.50	3151.49	
13	04070500001	陶粒(建筑用)	m ³	39.496	238.94	9437.17	
14	04130100006	标准砖 240×115×53	m ³	3.964	320.00	1268.48	
15	04130400002	页岩烧结多孔砖 240×190×90	m ³	20.585	287.00	5907.90	
16	04150900002	加气混凝土砌块	m ³	86.199	273.00	23532.33	
17	05030100002	杉木锯材	m ³	0.272	1830.00	497.76	
18	13371100001	土工布	m ²	3.45	6.86	23.67	
19	14353500012	隔离剂	kg	11.188	4.51	50.46	
20	14410500001	结构胶	L	3.374	69.96	236.05	
21	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	4.328	2.75	11.90	
22	34110100002	水	t	48.214	3.58	172.61	
23	34110200001	电	kW·h	3.077	0.71	2.18	
24	35010300002	木模板 2440×1220×15	m ²	27.606	36.71	1013.42	
本页小计			元			94863.33	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程1 标段：

第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	80010100002	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m ³	0.107	384.96	41.19	
26	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m ³	7.327	324.923	2380.71	
27	80010300005	预拌干混砌筑砂浆 DMM7.5	t	4.531	333.29	1510.14	
28	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m ³	1.336	350.00	467.60	
29	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m ³	9.886	351.00	3469.99	
30	88010100002	钢管使用费	t·月	0.945	75.00	70.88	
31	88010100003	扣件使用费	个·月	237.66	0.20	47.53	
32	88010500001	其他材料费	元	2397.265	1.00	2397.27	
33	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.075	957.78	71.83	
34	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.212	498.68	105.72	
35	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	1.194	230.51	275.23	
36	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.06	42.04	2.52	
37	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.128	44.90	5.75	
38	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	0.221	28.08	6.21	
39	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.034	26.33	0.90	
40	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.467	93.39	43.61	
41	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.047	139.21	6.54	
42	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小型	台班	0.097	29.43	2.85	
43	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm ³) 45 ×35×45 小型	台班	0.04	18.56	0.74	
44	JX001	其他机械费	元	42.554	1.00	42.55	
45	BC000001	室外水泵防雨棚	m ²	19.20	300.00	5760.00	
		本页小计	元			16709.76	
		合 计	元			111573.09	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		1865562.55
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			1865562.55
1.1.1	人工费			437646.18
1.1.2	材料费			1282627.00
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			14035.15
1.1.4	管理费		15.15	68434.17
1.1.5	利润		13.91	62820.10
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			75104.90
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	16667.04
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	174660.07
单位工程建安造价		1+2+3+4		2115327.52

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
A1		手术室装饰工程					1865562.55	
A1.1	B	地面工程					307629.52	
1	011101005001	楼1-1 PVC卷材地板	1. 2mm同质透芯防静电地材, 卷材面层缝隙焊缝密闭处理, 打蜡出光 2. 专用胶粘剂粘铺, 接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶) 3. 3mm超强水泥自流平 4. 吸收性界面处理剂 5. 60厚1:2水泥砂浆抹面压光(另计) 6. 基层清理, 刷素水泥浆结合层一遍(另计) 7. 现浇钢筋混凝土楼板	m ²	1075.83	148.60	159868.34	
2	011101002001	细石砼 C20楼地面	1. 60厚C20细石砼抹面压光; 2. 基层清理, 刷素水泥浆结合层一遍; 3. 土建移交面存在高差, 暂按照最厚处60mm计, 结算按实签证;	m ²	1123.85	64.70	72713.10	
3	011101001002	水泥砂浆楼地面 1. 30厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 30厚5:1硫酸钡水泥砂浆抹面压光 3. 基层清理, 刷素水泥浆结合层一遍 4. 土建移交面存在高差, 暂按照最厚处60mm计, 结算按实签证; (手术室)	1. 30厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 30厚5:1硫酸钡水泥砂浆抹面压光 3. 基层清理, 刷素水泥浆结合层一遍 4. 土建移交面存在高差, 暂按照最厚处60mm计, 结算按实签证; (手术室)	m ²	146.82	143.77	21108.31	
4	011102003001	楼2-1 防滑地砖	1. 10厚600*600防滑地砖铺实拍平, 美缝 2. 20厚1:0.42素水泥浆结合层 3. 30厚1:4干硬性水泥砂浆找平 4. 素水泥浆一遍	m ²	80.9	189.84	15358.06	
本页小计								269047.81

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			5. 现浇钢筋混凝土楼板					
5	011102003002	楼2-2 防滑地砖（防水楼面）	1. 10厚300*300防滑地砖铺实拍平,,美缝 2. 20厚1:0.42素水泥浆结合层 3. 30厚1:4干硬性水泥砂浆找平 4. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料, 2遍 5. 素水泥浆一遍 6. 现浇钢筋混凝土楼板	m ²	8.75	234.72	2053.80	
6	011102003003	楼2-3 防滑地砖（防水楼面、下沉填充）	1. 10厚600*600/300*300防滑地砖铺实拍平,,美缝 2. 20厚1:0.42素水泥浆结合层 3. 30厚1:4干硬性水泥砂浆找平 4. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5. C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏 6. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 7. 素水泥浆一遍 8. 现浇钢筋混凝土楼板	m ²	51.05	339.20	17316.16	
7	011108001002	大理石门槛石	1. 20mm厚人造大理石 2. 40厚1:3水泥砂浆找平 3. 素水泥浆一遍 4. 现浇钢筋混凝土楼板	m ²	3.28	286.82	940.77	
8	011105004001	踢1 PVC卷材踢脚线	1. 成品铝合金造型; 2. 2.0厚同质透芯PVC胶地板上墙100,专用胶粘剂粘贴; 3. 成品配套铝合金专用收边条;	m	587.8	18.30	10756.74	
9	011105004002	踢1 PVC卷材踢脚线	1. 9mm阻燃胶合板基层; 2. 2.0厚同质透芯PVC胶地板上墙100; 3. 成品配套铝合金专用收边条;	m	286.85	22.69	6508.63	
10	011105003001	踢2 块料踢脚线	1. 10厚地砖踢脚,稀水泥	m	48.37	20.79	1005.61	
本页小计								38581.71

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			浆擦缝2.9厚1:2水泥砂浆 粘结层(内参建筑胶) 3.界面剂一道(甩前用水 喷湿墙面) 4.基层墙体				
A1.2	C	墙面工程					904495.76
11	011201001001	墙面一般抹灰 1.5厚1:2水泥砂浆 2.15厚1:3水泥砂浆 3.基层土建墙体	1.5厚1:2水泥砂浆 2.15厚1:3水泥砂浆 3.基层土建墙体	m2	869.19	33.74	29326.47
12	011205001001	双面单层硅酸钙板隔墙	1.8mm硅酸钙板; 2.75型轻钢龙骨; 3.8mm硅酸钙板; 4.内填岩棉,岩棉容重为 100kg/m3;	m2	949.85	157.84	149924.32
13	011205001002	单面单层硅酸钙板隔墙	1.8mm硅酸钙板; 2.75型轻钢龙骨;	m2	234.91	74.55	17512.54
14	011205001003	双面双层硅酸钙板隔墙	1.2*8mm硅酸钙板; 2.75型轻钢龙骨; 3.2*8mm硅酸钙板; 4.内填岩棉,岩棉容重为 100kg/m3;	m2	346.464	182.25	63143.06
15	011205001004	铅板隔墙	1.30*50*1.5方钢龙骨,横 向间距600mm,竖向间距8 00mm; 2.3mm厚铅板;	m2	382.129	841.24	321462.20
16	011205001005	电解钢板隔墙	1.30*50*1.5方钢龙骨,横 向间距600mm,竖向间距8 00mm(包含洞口周边增加 龙骨); 2.12mm防水石膏板; 3.1.2mm模块化装配式电 解钢板(钢板表面喷涂环 保、抗菌涂料,颜色待定, 严禁施工现场喷涂); 4.清单工程量为面层工程 量,踢脚线的龙骨及基层 板已综合在清单单价内, 不再另行计算;	m2	497.364	345.23	171704.97
17	011403001001	抹灰面油漆	1.白色无机涂料,3遍; 2.2mm厚面层耐水腻子分 遍刮平;	m2	1080.2	43.57	47064.31
18	011203003001	块料墙面	1.9.5厚300mm*600mm釉	m2	231	176.57	40787.67
本页小计							840925.54

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			面瓷砖, ,美缝; 2. 5厚瓷砖胶满浆粘贴; 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料; 4. 20厚预拌干混抹灰砂浆DPM20.0; 5. 基层土建墙体;					
19	011205001006	无机预涂板(硅酸钙板隔墙)	1. 6mm厚无机预涂板; 2. 结构胶; 3. 板面纵向@1200mm嵌入5mmT形铝合金装饰条; 4. 含消防栓暗门的自吸门碰、止推轴承等内容, 详见大样图;	m2	1010.816	62.89	63570.22	
A1.3	D	顶面工程					343703.06	
20	011302001001	棚1-2 无机涂料顶面	1. 刷或滚涂白色无机涂料, 3遍; 2. 2厚面层耐水腻子; 3. 12mm防潮石膏板; 4. 60型上人型轻钢龙骨; 5. 钢筋混凝土板; 6. 含天棚面层开孔、嵌缝等	m2	62.3	166.38	10365.47	
21	011302001002	棚6 铅板顶面	1. 3mm铅板; 2. 50*30*1.5mm镀锌方管龙骨; 3. 龙骨横向间距600mm, 竖向间距800mm	m2	146.81	737.11	108215.12	
22	011302001003	棚2 300*300*1.0铝扣板吊顶	1. 300*300*1.0mm铝扣板吊顶; 2. 装配式U型轻钢龙骨(不上人型);	m2	50.6	128.04	6478.82	
23	011302001004	棚2 600*600*1.0铝扣板吊顶	1. 600*600*1.0mm铝扣板吊顶; 2. 装配式U型轻钢龙骨(不上人型);	m2	364.8	127.47	46501.06	
24	011302001005	棚4 无机预涂板顶面	1. 6mm无机预涂板, 板面纵向@1200mm嵌入5mmT形铝合金装饰条; 2. 面板	m2	403.54	184.37	74400.67	
本页小计								309531.36

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3. 8mm硅酸钙板 4. 60型上人型轻钢龙骨 5. 结构砼结构板 6. 含天棚面层开孔、嵌缝等					
25	011302001006	棚5 电解钢板顶面	1. 环保型密封胶填充板间拼缝 2. 1.2mm模块化装配式电解钢板(钢板表面喷涂环保、抗菌涂料,颜色待定,严禁施工现场喷涂) 3. 背贴9.5mm防水石膏板 4. 50*30*1.5镀锌方管龙骨,龙骨横向间距600mm,竖向间距800mm 5. 含天棚面层开孔等	m2	253	296.78	75085.34	
26	010608001001	吊顶反支撑	1. 40*3mm角钢斜撑; 2. 间距2.4*2.4m,矩形布置; 3. 吊筋高度大于1.5米时使用;	t	0.654	5452.66	3566.04	
27	010608001002	普通气体吊塔锚栓固定支架	1. 8#槽钢固定于顶面; 2. 4根5#角铁做成斜撑与顶面固定; 3. 8#四根槽钢固定底盘与顶面; 4. 800*600*14mm钢板;	套	18	926.96	16685.28	
28	011303002001	检修口		个	22	109.33	2405.26	
A1.4	E	门窗工程					293716.45	
29	010802004001	钢质防火门 FM乙1122	1. 1100*2200mm乙级钢制防火门; 2. 含灌砂浆和门锁、执手锁等配件; 3. 带观察窗	樘	11	1039.61	11435.71	
30	010802004002	钢质防火门 FM乙1522	1. 1500*2200mm乙级钢制防火门; 2. 含灌砂浆和门锁、执手锁等配件; 3. 带观察窗	樘	2	1417.66	2835.32	
31	010802004003	钢质防火门 FM乙21	1. 2100*2200mm乙级钢制	樘	1	1984.70	1984.70	
本页小计								113997.65

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
		22	防火门； 2. 含灌砂浆和门锁、执手锁等配件； 3. 带观察窗					
32	010802004004	钢质防火门 FM甲1322	1. 1300*2200mm甲级钢制防火门； 2. 含灌砂浆和门锁、执手锁等配件； 3. 带观察窗	樘	1	1371.62	1371.62	
33	010802004005	医用钢制气密电动推拉门DTM1522	1. 1500*2200mm 2. 国产电机及控制器	樘	7	8700.00	60900.00	
34	010802004006	医用钢制气密电动推拉门DTM1322	1. 1300*2200mm 2. 国产电机及控制器	樘	1	7550.00	7550.00	
35	010802004007	医用钢制气密电动推拉门DTM1422	1. 1400*2200mm 2. 国产电机及控制器	樘	3	8130.00	24390.00	
36	010802004008	医用钢制气密电动双扇平开门JDM1522	1. 1500*2200mm 2. 国产电机及控制器	樘	2	8700.00	17400.00	
37	010802004009	医用钢制气密电动防护推拉门FHDTM1522	1. 防辐射推拉门（单扇活动门含观察窗防辐射玻璃）； 2. 1.0mm 不锈钢外板+3.0mm 铅板+1.0mm不锈钢外板； 3. 洞口尺寸：1.5*2.2m； 4. 国产电机；	樘	3	14900.00	44700.00	
38	010802004010	医用钢制气密单扇防护平开门FHM1122-	1. 门代号:FHM1122-B(3mmpb铅当量)； 2. 门洞尺寸:1100x2200； 3. 门扇材质::1.0t冷轧钢板喷塑门体、铝材收边、带300*400mm铅玻璃观察窗、1.0厚304#哑光不锈钢板防撞板，内衬材料为铝蜂窝，内嵌3mm铅板； 4. 门框材质:烤漆钢质门框1.2mm厚； 5. 含五金、配件、含U型不锈钢锁具。	樘	4	4932.31	19729.24	
39	010802001001	成品钢制单开门(带观察窗)	1. 面板：烤漆钢板面层1.0mm厚；	m2	34.32	759.58	26068.79	
本页小计								202109.65

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			2. 门框厚度：成品烤漆钢质门框1.5mm厚；3. 内衬：不燃环保型高密度蜂窝填充材料, 双U型咬合工艺； 4. 门扇厚度约50mm； 5. 成品不锈钢整体锁；					
40	010802001002	成品钢制单开气密门(带观察窗)	1. 门扇材质:1.0t冷轧钢板喷塑门体、铝材收边、带300*400mm钢化玻璃观察窗、1.0厚304#哑光不锈钢板防撞板, 内衬材料为铝蜂窝； 2. 门框材质:烤漆钢质门框1.2mm厚； 3. 含五金、配件、含U型不锈钢锁具。	m2	54.78	779.58	42705.39	
41	010802001003	成品钢制双开气密门(带观察窗)	1. 门扇材质:1.0t冷轧钢板喷塑门体、铝材收边、带300*400mm钢化玻璃观察窗、1.0厚304#哑光不锈钢板防撞板, 内衬材料为铝蜂窝； 2. 门框材质:烤漆钢质门框1.2mm厚； 3. 含五金、配件、含U型不锈钢锁具。	m2	9.46	779.58	7374.83	
42	010807002001	乙级防火固定观察窗 FC0910/FC2410	1. 洞口尺寸:900*1000/2400*1000mm； 2. 框、扇材质:1.4mm厚铝合金固定窗； 3. 玻璃品种、厚度:8mm钢化防火玻璃； 4. 含窗台下垫板、收边等；	m2	7.5	369.06	2767.95	
43	010807001001	医用洁净推拉谈话窗 THC1515	1. 洞口尺寸：1500*1500mm； 2. 框、扇材质:1.2mm厚不锈钢边框推拉窗； 3. 玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃； 4. 含不锈钢收口条、把手、锁等；	樘	1	572.49	572.49	
本页小计								53420.66

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
44	010807002002	铅玻璃防护窗	1. 洞口尺寸:1500*900mm; 2. 防辐射玻璃, 3mmpb铅当量防护; 3. 防辐射固定窗; 4. 其他详见设计图纸要求;	樘	1	14665.58	14665.58	
45	010810002001	窗帘盒(与建筑幕墙连接)	1. 12mm厚胶合板基层; 2. 12mm纸面石膏板面层; 3. 腻子2mm厚, 无机涂料3遍;	m	15.41	133.37	2055.23	
46	010810002002	窗帘盒(与土建墙连接)	1. 12mm厚胶合板基层; 2. 12mm纸面石膏板面层; 3. 腻子2mm厚, 无机涂料3遍;	m	50.21	81.25	4079.56	
47	010809001001	石材窗台板	1. 20mm厚人造大理石台面;	m ²	3.1	364.53	1130.04	
A1.5	F	其他工程					16017.76	
48	011207003001	成品隔断	1. 材料品种: 二类18mm抗倍特板; 2. 含门扇, 五金;	m ²	26.04	148.88	3876.84	
49	011502001001	铝合金防撞护角	1. 部位: 无机预涂板阳角处; 2. 规格: 圆弧, 半径15mm; 3. 材质: 铝合金防撞护角;	m	42	10.98	461.16	
50	011502001002	不锈钢防撞带	1. 200mm宽不锈钢防撞带; 2. 9厘基层板, 1.2厚304不锈钢上下各折边10mm;	m	123.4	44.70	5515.98	
51	011205001007	包管(墙砖墙面)	1. 面层(另计); 2. 9mm水泥压力板挂钢丝网; 3. 30*30*1.5mm厚的镀锌方管; 4. 清单面积按照面层展开面积计算;	m ²	6.51	89.33	581.54	
52	011205001008	包管(乳胶漆墙面)	1. 面层(另计); 2. 8mm硅酸盖板; 2. 9mm木基层刷防火/防腐涂料4遍;	m ²	37.2	120.15	4469.58	
本页小计								36835.51

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			3. 30*30*1.5mm厚的镀锌方管;4. 清单面积按照面层展开面积计算;					
53	011502001003	L型隔帘	1. L型隔帘(苏醒室每床1套,每套1根.L型 2. 每条长度2.2+1.5米,配医用阻燃隔帘布	m	22.2	50.12	1112.66	
本页小计								1112.66
合 计								1865562.55

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	16667.04	
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	7407.57	
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	3432.78	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	9982.16	
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	2984.90	
6	011601001001	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	15905.08	
7	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	18725.37	
本页小计				75104.90	
合 计				75104.90	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰、装修工程I 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）		确认金额（元）		调整金额± （元）	备注
		含税价格		含税价格			
		C1	C2	C1	C2		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
本页小计							—
合 计							—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

- 注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
- 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程								详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表E.4.6
本页小计									
合 计			—	—		—			—

- 注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率 (%)	金额 (元)
1	增值税		1940667.45	9	174660.07
合 计					174660.07

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第1页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	457402.347	0.98	448254.30	人工；
2	RGFCZZJ-1	装饰垂直运输人工费(市场价)	元	14509.04	1.00	14509.04	
3	01210100002	热轧等边角钢 40×3	kg	3216.324	3.25	10453.05	
4	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	20.24	4.24	85.82	
5	01210500001	镀锌等边角钢 40×4	kg	5483.221	4.94	27087.11	
6	01210500001~1	30*30*1.5mm厚镀锌方管	kg	158.636	4.30	682.13	
7	01290100003	热轧钢板 综合	kg	720.516	3.25	2341.68	
8	01291100002	304不锈钢板 δ 1.2mm	m ²	19.497	190.70	3718.08	
9	03010100001	铆钉	个	2208.154	0.18	397.47	
10	03010300030	自攻螺钉	个	32131.431	0.03	963.94	
11	03010500229	螺栓 综合	套	3.714	0.53	1.97	
12	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	176.248	0.53	93.41	
13	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	129.022	0.27	34.84	
14	03010700027	膨胀螺栓 M16	套	4132.732	2.02	8348.12	
15	03031300005~1	铝合金轨 (配医用阻燃隔帘布)	m	22.644	40.80	923.88	
16	03110100001	尼龙砂轮片 综合	片	0.417	14.35	5.98	
17	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	106.208	6.02	639.37	
18	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	3.01	6.02	18.12	
19	03130600008	合金钢钻头	个	96.903	4.42	428.31	
20	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	10.021	9.25	92.69	
21	03130700007	石料切割锯片	片	2.838	35.40	100.47	
22	03210100026	射钉	个	635.562	0.06	38.13	
23	03210100027	射钉 (枪钉)	盒	0.593	10.53	6.24	
24	03210100033	铁钉	kg	65.131	6.50	423.35	
25	03210900009	加工铁件	kg	50.002	10.51	525.52	
本页小计			元			520173.02	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第2页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	03210900015	铁件 综合	kg	947.412	7.05	6679.25	
27	03210900024	预埋铁件	kg	12.071	10.51	126.87	
28	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	15852.998	0.322	5104.67	
29	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	2.34	510.00	1193.40	
30	04010400001	白水泥	kg	38.901	0.71	27.62	
31	04030400001	粗净砂	m3	26.107	119.73	3125.79	
32	04030500001	中净砂(过筛)	m3	6.089	126.50	770.26	
33	04070500001	陶粒(建筑用)	m3	9.653	238.94	2306.49	
34	04090700002	熟石膏粉	kg	24.067	1.21	29.12	
35	05030100002	杉木锯材	m3	0.046	1830.00	84.18	
36	05050200001	阻燃胶合板 9mm	m2	83.432	26.00	2169.23	
37	05050200002	阻燃胶合板 12mm	m2	29.53	32.00	944.96	
38	06050100004~1	铅玻璃 15mm	m2	1.256	9700.00	12183.20	
39	06050100009	平面型钢化玻璃 白玻 8mm	m2	2.138	60.57	129.50	
40	06430200002	钢化防火玻璃 8mm	m2	6.975	119.00	830.03	
41	07010100011~1	9.5厚300mm*600mm釉面瓷砖	m2	240.24	40.00	9609.60	
42	07050100003~1	防滑地砖 600×600	m2	82.923	40.00	3316.92	
43	07050100003~2	防滑地砖 300×300	m2	61.295	40.00	2451.80	
44	08010000001~1	人造大理石板 δ 20mm	m2	6.639	120.00	796.68	
45	09010100001	石膏板	m2	3.236	12.00	38.83	
46	09010100001~1	12mm防水石膏板	m2	587.647	10.00	5876.47	
47	09010100001~2	6mm厚无机预涂板	m2	1485.074	40.50	60145.50	
48	09010100001~3	9.5mm防水石膏板	m2	265.65	8.61	2287.25	
本页小计			元			120227.62	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第3页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	09010100001~4	9mm水泥压力板	m2	6.836	20.00	136.72	
50	09010300003	纸面石膏板 12mm	m2	9.708	10.00	97.08	
51	09050200001	铝扣板 300×300	m2	51.612	30.00	1548.36	
52	09050200002	铝扣板 600×600	m2	372.096	40.00	14883.84	
53	09050300002~1	1.2mm模块化装配式电解钢板	m2	840.851	150.00	126127.65	
54	09050300002~2	3mm厚铅板	m2	596.083	600.00	357649.80	
55	09190100003	硅酸钙板 8mm	m2	3795.479	10.00	37954.79	
56	09390100003~1	二类18mm抗倍特板	m2	26.561	87.00	2310.81	
57	10010300001	轻钢竖龙骨(QC) 75×50	m	2462.997	8.20	20196.58	
58	10011300001	轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300	m2	51.359	22.50	1155.58	
59	10011300003	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	433.507	23.00	9970.66	
60	10011300004	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600以上	m2	409.593	23.47	9613.15	
61	10011700001	隔墙轻钢龙骨 75mm×40mm×0.63mm	m	249.897	7.30	1824.25	
62	10011700002	隔墙轻钢龙骨 75mm×50mm×0.63mm	m	468.551	7.90	3701.55	
63	10011700004	轻钢天地龙骨 75×40	m	1425.945	6.50	9268.64	
64	10170100004	吊筋	kg	526.247	5.50	2894.36	
65	11030100001	钢质防火门 甲级	m2	2.86	400.00	1144.00	
66	11030100001~1	钢质防火门 乙级	m2	37.84	350.00	13244.00	
67	11030100001~2	成品钢制单开门(带观察窗)	m2	34.32	680.00	23337.60	
68	11030100001~3	成品钢制单开气密门(带观察窗)	m2	64.24	700.00	44968.00	
69	11090100004	铝合金固定窗 不含玻璃	m2	7.50	186.00	1395.00	
70	11090100004~1	防辐射固定窗	m2	1.35	1770.00	2389.50	
71	11090100005	铝合金推拉窗 不含玻璃	m2	2.25	116.00	261.00	
本页小计			元			686072.92	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第4页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	11230700001	防射线门	m2	9.68	1845.00	17859.60	
73	12010700001	榉木收口线 4×18	m	76.776	2.21	169.67	
74	12030100001~1	铝合金防撞护角	m	43.26	3.18	137.57	
75	12050300001	瓷砖踢脚线 100mm	m	49.337	4.00	197.35	
76	12090300002~1	2mm同质透芯防静电地材踢脚线 100mm	m	892.143	7.00	6245.00	
77	13010100003~1	耐水腻子	kg	2430.917	1.00	2430.92	
78	13030300005~1	白色无机涂料	kg	416.272	10.00	4162.72	
79	13031100011	聚合物水泥基防水涂料 II型	kg	1036.574	8.80	9121.85	
80	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	6.71	12.43	83.41	
81	13330400001~1	2mm同质透芯防静电地材	m2	1183.413	70.00	82838.91	
82	13350500002	瓷砖美缝材料	m2	140.70	11.00	1547.70	
83	13350500003	嵌缝膏	kg	19.711	2.75	54.21	
84	13351300001	界面剂	kg	219.469	1.75	384.07	
85	14390700002	乙炔气	m3	2.117	104.50	221.23	
86	14390900001	氧气	m3	6.35	5.87	37.27	
87	14410000004	玻璃胶 350g	支	825.505	10.71	8841.16	
88	14410000011	建筑胶	kg	484.481	2.50	1211.20	
89	14410000027	塑料粘结剂	kg	527.419	14.10	7436.61	
90	14410000031	粘接剂	kg	130.139	14.06	1829.75	
91	15070700001~1	岩棉 容重100kg/m3	m2	1361.13	25.00	34028.25	
92	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	44.22	4.43	195.89	
93	17090100004	无缝方钢管 25×25×2.5	m	5.962	8.30	49.48	
94	22410700001~1	检修口五金件	个	22.00	79.00	1738.00	
95	34020500002	密封油膏	kg	5.536	1.42	7.86	
本页小计			元			180829.68	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第5页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
96	34110100002	水	t	42.727	3.58	152.96	
97	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	18.26	30.00	547.80	
98	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	16.72	5.75	96.14	
99	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	4.18	5.75	24.04	
100	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	6.27	5.75	36.05	
101	35031500009	脚手架底座	只	3.30	7.79	25.71	
102	80010100005~1	5: 1硫酸钡水泥砂浆	m3	4.434	2330.00	10331.22	
103	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	4.712	386.55	1821.42	
104	80070200001	自流平砂浆	kg	7100.478	1.80	12780.86	
105	80210200002	商品混凝土(细石) C20	m3	67.768	350.00	23718.80	
106	88010500001	其他材料费	元	33269.217	1.00	33269.22	
107	BC000002	医用钢制气密电动推拉门JDTM15220001	樘	9.00	8700.00	78300.00	
108	BC000003	医用钢制气密电动推拉门JDTM13220002	樘	1.00	7550.00	7550.00	
109	BC000004	医用钢制气密电动推拉门JDTM14220003	樘	3.00	8130.00	24390.00	
110	BC000005	医用钢制气密电动防护推拉门JFHDTM15220004	樘	3.00	14900.00	44700.00	
111	H11-3~1	水泥砂浆 1:2	m3	4.434	313.33	1389.31	
112	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	1.30	586.89	762.96	
113	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	1.815	498.68	905.10	
114	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小型	台班	6.743	286.14	1929.44	
115	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	14.093	178.82	2520.11	
116	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	6.693	230.51	1542.80	
117	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型	台班	3.012	31.21	94.00	
118	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	5.952	47.58	283.20	
本页小计			元			247171.14	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第6页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
119	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小型	台班	28.966	51.22	1483.64	
120	J7-124	电锤 520W 小型	台班	51.359	8.44	433.47	
121	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小型	台班	0.409	31.83	13.02	
122	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中型	台班	0.074	361.88	26.78	
123	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中型	台班	0.334	285.22	95.26	
124	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小型	台班	0.334	232.52	77.66	
125	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	0.126	60.04	7.57	
126	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	20.40	87.21	1779.08	
127	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型	台班	8.654	120.99	1047.05	
128	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m ³ /min) 0.3 小型	台班	2.471	32.03	79.15	
129	J12-9	组合烘箱 小型	台班	2.637	124.74	328.94	
130	J12-40	电动打磨机 小型	台班	19.645	34.75	682.66	
131	JX001	其他机械费	元	846.119	1.00	846.12	
		本页小计	元			6900.40	
		合 计	元			1761374.78	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：设备工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		4050716.33
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			4050716.33
1.1.1	人工费			53308.62
1.1.2	材料费			3967024.16
1.1.2.1	其中：工程设备费			2959010.00
1.1.3	机械费			2577.51
1.1.4	管理费		32.16	17144.06
1.1.5	利润		20.00	10661.98
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			12734.25
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	2820.03
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	365710.55
单位工程建安造价		1+2+3+4		4429161.13

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第1页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
A1		手术室部分					3375595.74	
1	030701003001	高端LED双灯头无影灯	1. 采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。 2. 灯头风车设计，双灯头均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数<19%。提供第三方证明文件。 3. 灯头操作扶手与灯头一体成型，无拼接缝隙。 4. 手术灯灯头≥IP54防水防尘等级。（提供产品防水防尘证明文件） 5. 手术灯照度调节采用高频PWM调光模式，抗频闪。（提供证明文件） 6. 双灯头中心照度均≥160,000Lx。 7. 无影灯光柱深度最大：≥1400mm。 8. 双灯头均满足最小光斑直径d10≤140mm，最大光斑直径d10≥300mm。（提供省级医疗器械检验所检测报告） 9. 光斑均匀性：d50/d10≥60%。（提供省级医疗器械检验所检测报告） 10. 双灯头深腔照明率均≥100%。 11. 单遮板无影率：≥60%，双遮板无影率：≥56% 12. 显色指数Ra：≥99。（提供省级医疗器械检验所检测报告） 13. 显色指数R9：≥97。	套	1	81301.07	81301.07	
本页小计								81301.07

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第2页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			14. 具备色温可调功能，可调范围3500K-5100K，不少于4级可调。15. 辐照度/中心照度 $\leq 3.5 \text{ mW}/(\text{m}^2 \cdot \text{lx})$ 16. 1. 小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕C臂旋转范围：无限位（提供证明文件） 17. 无影灯采用模块化设计，后续安装升级时不需要拆卸天花且不会改变层流结构，即可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统。（提供产品彩页证明） 18. 配置2个显示器吊臂 19. 参考品牌：迈瑞、迈克唯、美迪兰。					
2	030701003002	LED双灯头无影灯	1. 采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。 2. 双灯头均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数 $< 19\%$ 。提供第三方证明文件。 3. 灯头操作扶手与灯头一体成型，无拼接缝隙。 4. 手术灯灯头 $\geq \text{IP54}$ 防水防尘等级。（提供产品防水防尘证明文件） 5. 手术灯照度调节采用高频PWM调光模式，抗频闪。（提供证明文件） 6. 双灯头中心照度均 $\geq 160,000 \text{ Lx}$ 。 7. 无影灯光柱深度最大： $\geq 1300 \text{ mm}$ 。	套	8	61101.07	488808.56	
本页小计								488808.56

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第3页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			8. 双灯头均满足最小光斑直径 $d_{10} \leq 140\text{mm}$ ，最大光斑直径 $d_{10} \geq 270\text{mm}$ 。（提供省级医疗器械检验所检测报告） 9. 光斑均匀性： $d_{50}/d_{10} \geq 60\%$ 。（提供省级医疗器械检验所检测报告） 10. 双灯头深腔照明率均 $\geq 100\%$ 。 11. 单遮板无影率： $\geq 60\%$ ，双遮板无影率： $\geq 56\%$ 12. 显色指数 R_a ： ≥ 99 。（提供省级医疗器械检验所检测报告） 13. 显色指数 R_9 ： ≥ 97 。 14. 辐照度/中心照度 $\leq 3.5 \text{ mW}/(\text{m}^2 \cdot \text{lx})$ 15. 参考品牌:迈瑞、迈克唯、美迪兰。					
3	030701010001	麻醉吊塔	1、制造商须通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001及IECQ QC080000体系认证。 2、吊塔主体材料要求为6005高强度铝合金，封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。（提供抗菌证明文件）	台	6	30000.00	180000.00	
本页小计								180000.00

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第4页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、吊塔外壳涂膜附着 力参照ISO2409-2013测试 方法，附着力达到最高等 级0，吊塔外壳在中性盐 雾试验中，测试方法参照 ISO9227:2017标准，外 观评价参照ISO10289-199 9，评价等级最高为10。 (提供盐雾测试报告) 4 、吊塔产品符合四倍承重 系数安全负载要求。(提 供省级及以上医疗器械检 验所出具的检验报告) 5、悬臂、终端箱转动 范围 $\geq 340^\circ$ ，且具有良 好的限位系统；(提供省 级及以上医疗器械检验所 出具的检验报告) 6、所有吊塔均须配有 良好的机械刹车，保证吊 塔不产生漂移。 7、吊塔承载部件经承 受2倍额定安全载荷后， 应无永久性的损坏，且相 对负载表面的偏移应 ≤ 10 $^\circ$ 。(提供省级及以上医 疗器械检验所出具的检验 报告) 8、基础架平缓施加荷 载至8000N.m的试验扭矩 ，法兰盘水平偏角 ≤ 0.4 $^\circ$ 。(提供市级第三方检测 报告)；(提供检测报告) 9、吊塔额定负载下， 终端箱倾斜角度应 ≤ 0.7 $^\circ$ 。(提供检测报告) 10、具备轴承承载 ≥ 10 万次证明； 11、所有气管为原装进 口医用气体管路。				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第5页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			12、气体终端要求≥10万次插拔； 13、医用软管符合EN ISO 5359标准，符合医疗标准无异味，通过生物相容性测试（提供检测报告）。14、吊塔的医用气体管道系统（刹车除外）应能承受≥1.2MPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象；（提供省级及以上医疗器械检验所出具的检验报告） 15、1、依据ISO 11197 201.11.2.2.101要求，底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。（提供省级及以上医疗器械检验所出具的检验报告） 16、吊塔内部有符合医疗标准的IEC 60601或GB 9706.1的电源模块； 17、吊塔的外壳防火等级至少为UL94-V0级。 18、配置： 吊柱式，竖式气电箱长度≥800mm，气电箱的箱体采用≥5面以上设计单臂旋转半径总长≥750mm（具体长度根据医院现场实际定制） 德式或国家标准（与大楼统一）气体插座（空气≥2个，负压吸引≥2个，氧气≥2个，麻醉废气≥1个） 电源插座≥12个、网络接口 ≥2个，等电位住≥2个					
本页小计								

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第6页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			二层设备托盘，其中一层带抽屉，输液双臂延伸臂1套 19.参考品牌:迈瑞、迈克唯、美迪兰。					
4	030701010002	高端骨科电动综合手术床	高端骨科电动综合手术床技术要求 1.手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定。 2.手术床床板透x光，具备平移功能，平移距离≥320mm，方便C臂透视。 3.手术床具备不少于两种电动控制方式，包括线控器、无线遥控器、备用面板、脚踏开关。 4.手术床内置蓝牙模块，无线遥控器通过蓝牙连接，同时无线遥控器具备无线充电功能。（提供检测报告证明） 5.手术床立柱护罩顶端采用硬顶式设计，非软质皮老虎设计，便于清洁消毒，降低感控风险。（提供彩页证明） 6.手术床床垫采用多层复合技术，由质地柔软的记忆海绵材料制成，手术床床垫厚度为≥80mm，减少压疮发生风险。 7.手术台床垫皮层通过TB117-2013防火等级测试，提供检测报告。	套	1	85000.00	85000.00	
本页小计								85000.00

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第7页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			8. 手术床腿板采用一键快插式连接结构，不需要再进行二次旋钮解锁腿板，同时采用气弹簧腿板设计，便于操作。(提供彩页证明) 9. 手术床底罩表面平整无凹陷，底座厚度≤150mm，同时底座在手术床腿端有U型凹槽设计，便于术中放置污物桶。(提供彩页证明) 10. 手术床采用四个方向脚轮结构，方便原地旋转和移动。(提供检测报告证明) 12. 手术床具有不少于四个独立的电动支脚刹车，非轮式刹车设计，满足各类手术稳定性要求。(提供彩页证明)。 11. 手术床开关、等电位柱及电源接口均有防水盖设计，同时手术床满足IPX5防水等级测试。(提供检测报告证明) 12. 手术床可一键预设体位：正、反屈曲位，同时具备一键0位功能。 13. 手术床配有高性能充电电池，可满足不少于60次手术需要，同时遥控器配有高性能充电电池，满足不少于120次手术需要。(提供检测报告证明) 14. 手术床承载重量：≥400kg (提供检测报告证明) 15. 技术参数： 手术床宽度：≥520mm，长度≥2080mm				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第8页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			纵向最大倾斜角度（头倾）： $\geq 36^\circ$ 纵向最大倾斜角度（脚倾）： $\geq 26^\circ$ 侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）： $\geq 21^\circ$ 头板最大倾斜角度：上折 $\geq 60^\circ$ ，下折 $\geq 90^\circ$ 背板最大倾斜角度：上折 $\geq 75^\circ$ ，下折 $\geq 45^\circ$ 腿板最大倾斜角度：上折 $\geq 40^\circ$ ，下折 $\geq 85^\circ$ 手术床最低台面： $\leq 595\text{mm}$ （提供检测报告证明） 手术床最高台面： $\geq 950\text{mm}$ 手术床配置要求： 电手术床配记忆海绵床垫，头板，主机（包含背板，坐板），分体式腿板，备用面板，无线遥控器，托手架一对（含夹持器），麻醉屏架（含夹持器），束身带，骨科牵引架，侧卧手架，头圈。 16.参考品牌:迈瑞、迈克唯、美迪兰。					
5	030701010003	电动综合手术床	电动综合手术床技术要求 1.手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定。 2.手术床具备不少于两种电动控制方式，包括线控器、备用面板。	套	8	65000.00	520000.00	
本页小计								520000.00

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第9页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3. 手术床床垫采用多层复合技术，由质地柔软的记忆海绵材料制成，手术床床垫厚度为 $\geq 80\text{mm}$ ，减少压疮发生风险。4. 手术台床垫皮层通过TB117-2013防火等级测试。（提供检测报告证明） 5. 手术床腿板采用一键快插式连接结构，不需要再进行二次旋钮解锁腿板，同时采用气弹簧腿板设计，便于操作。 6. 手术床底罩表面平整无凹陷，底座厚度 $\leq 150\text{mm}$ 。（提供彩页证明） 7. 手术床防水等级 $\geq \text{IPX5}$ 。（提供检测报告证明） 8. 手术床配有高性能充电电池，可满足不少于60次手术需要，同时遥控器配有高性能充电电池，满足不少于120次手术需要。（提供检测报告证明） 9. 手术床承载重量 $\geq 280\text{kg}$ 。（提供检测报告证明） 10. 技术参数： 手术床宽度： $\geq 520\text{mm}$ ，长度 $\geq 2080\text{mm}$ 纵向最大倾斜角度（头倾）： $\geq 30^\circ$ 纵向最大倾斜角度（脚倾）： $\geq 25^\circ$ 侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）： $\geq 21^\circ$ 头板最大倾斜角度：上折 $\geq 60^\circ$ ，下折 $\geq 90^\circ$				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第10页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			背板最大倾斜角度：上折 $\geq 75^\circ$ ，下折 $\geq 45^\circ$ 腿板最大倾斜角度：上折 $\geq 40^\circ$ ；下折 $\geq 90^\circ$ 手术床最低台面： $\leq 680\text{mm}$ 手术床最高台面： $\geq 1035\text{mm}$ 手术床配置要求： 电手术床配记忆海绵床垫，头板，主机（包含背板，坐板），分体式腿板，备用面板，有线遥控器，托手架一对（含夹持器），麻醉屏架（含夹持器），束身带，托腿架，支身架，支肩架，共选其它配置：俯卧位垫1套，侧卧位垫2套。 11. 参考品牌：迈瑞、迈克唯、美迪兰。				
6	030701010004	手术室专用内嵌式LED三联观片灯	1. 箱体规格： $\geq 1200 \times 495 \times 25$ 。	个	7	859.82	6018.74
7	030701010005	手术室专用内嵌式LED六联观片灯	1. 箱体规格： $\geq 1200 \times 990 \times 25$ 。	个	2	1162.82	2325.64
8	030701010006	手术室专用不锈钢器械柜（嵌入式）	1. 尺寸： $\geq 900 \times 1700 \times 350\text{mm}$ ； 2. 柜门采用电解板喷涂，柜体采用304#不锈钢板； 3. 活动内置搁板。	套	9	1900.00	17100.00
9	030701010007	手术室专用不锈钢麻醉柜（嵌入式）	1. 尺寸： $\geq 900 \times 1700 \times 350\text{mm}$ ； 2. 柜门采用电解板喷涂，柜体采用304#不锈钢板； 3. 活动内置搁板。	套	9	1900.00	17100.00
10	030701010008	手术室专用不锈钢药品柜（嵌入式）	1. 尺寸： $900 \times 1700 \times 350\text{mm}$ ；	套	9	1900.00	17100.00
本页小计							59644.38

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第11页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			2. 柜门采用电解板喷涂，柜体采用304#不锈钢板； 3. 活动内置搁板。					
11	030701010009	手术室专用不锈钢物品柜（嵌入式）	1. 尺寸：≥900×1700×350mm； 2. 柜门采用电解板喷涂，柜体采用304#不锈钢板； 3. 活动内置搁板。	套	9	1900.00	17100.00	
12	030701010010	医气终端箱	1. 1.5mm厚304不锈钢制作，五气嵌入式。	个	9	1036.27	9326.43	
13	030701010011	手术室多功能液晶显示屏系统（带书写台）	1. 含新风空气处理系统开关与运行状态显示； 2. 空调系统温度显示及调节控制、医用气体报警、过滤器失效报警； 3. 计时钟、时钟、呼叫对讲及免提电话等； 4. 采用型钢基础及支架安装。	台	9	8900.00	80100.00	
14	030701010012	医用保温柜	1. 有效容积≥95L，温控范围：2-48℃。	台	8	4350.00	34800.00	
15	030701010013	III级手术室净化送风口	1. 规格：1400*2600mm； 2. 专业定制：净化手术室专用发光天花，钢板制作； 3. 天花内含两个高效过滤器，过滤效率为99.999%@0.3UM。	个	6	9685.06	58110.36	
16	030701010014	II级手术室净化送风口	1. 规格：1800*2600mm； 2. 专业定制：净化手术室专用发光天花，钢板制作； 3. 天花内含两个高效过滤器，过滤效率为99.999%@0.3UM。	个	2	11685.06	23370.12	
17	030701010015	I级手术室净化送风口	1. 规格：2400*2600mm； 2. 专业定制：净化手术室专用发光天花，钢板制作； 3. 天花内含两个高效过滤器，过滤效率为99.999%@0.3UM。	个	1	13685.06	13685.06	
本页小计								236491.97

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第12页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
18	030701010016	手术室组合式插座箱1	1. 含≥4个220V插座； 2. 接地端子、不锈钢外壳。	台	27	756.87	20435.49	
19	030701010017	手术室组合式插座箱2	1. 含≥3个220V插座、1个380V插座； 2. 接地端子、不锈钢外壳。	台	9	756.87	6811.83	
20	030701010018	医用卫生型洗手池	1. 材质：全不锈钢≥2000*1800*600； 2. 规格：三人位； 3. 附件：含上出水制热装置； 4. 不锈钢鹅颈式水龙头； 5. 恒温器（60L）； 6. 水银镜。	组	2	3771.27	7542.54	
21	030701010019	医用卫生型洗手池	1. 材质：全不锈钢≥1500*1800*600； 2. 规格：二人位； 3. 附件：含上出水制热装置； 4. 不锈钢鹅颈式水龙头； 5. 恒温器（40L）； 6. 水银镜。	组	4	3245.91	12983.64	
22	030701010020	医用不锈钢机械互锁传递窗	1. 名称：医用不锈钢机械互锁传递窗 2. 规格：600*600*600mm	套	1	1500.00	1500.00	
23	030701010021	不锈钢工作台	1. 规格；1050*600*850mm	张	1	800.00	800.00	
24	030701010022	不锈钢工作台	1. 规格；1650*600*850mm	张	1	900.00	900.00	
25	030701010023	组合式净化空调机组 AHU-07-6F-1	1. 名称：组合式净化空调机组 AHU-07-6F-1； 2. 机组结构形式：卧式； 3. 安装形式：座地； 4. 型号规格：风量≥4500m ³ /h，新风量≥1600m ³ /h，机外余压700Pa，马达功率3KW，机械循环四管制，变频，制冷量12.2KW，制热量8.3KW，热水再热量12KW；	台	1	56402.09	56402.09	
本页小计								107375.59

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第13页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			5. 过滤器:C4+GZ; 6. 含电极式加湿器, 加湿量:12kg/h, 加湿功率9.5KW;7. 实际参数在±5%以内。					
26	030701010024	组合式净化空调机组 AHU-07-6F-2	1. 名称:组合式净化空调机组 AHU-07-6F-2; 2. 机组结构形式:卧式; 3. 安装形式:座地; 4. 型号规格:风量≥6600m ³ /h, 新风量≥2400m ³ /h, 机外余压700Pa, 马达功率4KW, 机械循环四管制, 变频, 制冷量17.6KW, 制热量12.2KW, 热水再热量17.6KW; 5. 过滤器:C4+GZ; 6. 含电极式加湿器, 加湿量:19kg/h, 加湿功率14.3KW; 7. 实际参数在±5%以内	台	1	65402.09	65402.09	
27	030701010025	组合式净化空调机组 AHU-07-6F-3	1. 名称:组合式净化空调机组 AHU-07-6F-3; 2. 机组结构形式:卧式; 3. 安装形式:座地; 4. 型号规格:风量≥4500m ³ /h, 新风量≥1000m ³ /h, 机外余压700Pa, 马达功率3KW, 机械循环四管制, 变频, 制冷量14.7KW, 制热量6.8KW, 热水再热量12KW; 5. 过滤器:C4+GZ; 6. 含电极式加湿器, 加湿量:8kg/h, 加湿功率6KW; 7. 实际参数在±5%以内	台	1	57902.09	57902.09	
28	030701010026	组合式净化空调机组 AHU-07-6F-4	1. 名称:组合式净化空调机组 AHU-07-6F-4; 2. 机组结构形式:卧式;	台	1	75402.09	75402.09	
本页小计								198706.27

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第14页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			3. 安装形式:座地;4. 型号规格:风量 \geq 10000m ³ /h, 新风量 \geq 1000m ³ /h, 机外余压700Pa, 马达功率7.5KW, 机械循环四管制, 变频, 制冷量37.8KW, 制热量5.1KW, 热水再热量8.6KW; 5. 过滤器:C4+GZ; 6. 含电极式加湿器, 加湿量:6kg/h, 加湿功率4.8KW; 7. 实际参数在 \pm 5%以内					
29	030701010027	组合式净化空调机组 AHU-07-6F-5	1. 名称:组合式净化空调机组 AHU-07-6F-5; 2. 机组结构形式:卧式; 3. 安装形式:座地; 4. 型号规格:风量 \geq 2500m ³ /h, 新风量 \geq 800m ³ /h, 机外余压700Pa, 马达功率3KW, 机械循环四管制, 变频, 制冷量7.1KW, 制热量4.4KW, 热水再热量6.7KW; 5. 过滤器:C4+GZ; 6. 含电极式加湿器, 加湿量:8kg/h, 加湿功率5.9KW; 7. 实际参数在 \pm 5%以内	台	1	48173.93	48173.93	
30	030701003003	组合式净化空调机组 AHU-07-6F-6	1. 名称:组合式净化空调机组 AHU-07-6F-6; 2. 机组结构形式:卧式; 3. 安装形式:座地; 4. 型号规格:风量 \geq 12500m ³ /h, 新风量 \geq 3200m ³ /h, 机外余压700Pa, 马达功率7.5KW, 机械循环四管制, 变频, 制冷量39.1KW, 制热量20KW, 热水再热量33.4KW;	台	1	88457.53	88457.53	
本页小计								136631.46

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第15页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			5. 过滤器:C4+GZ;6. 含电极式加湿器, 加湿量:25kg/h, 加湿功率18.8KW; 7. 实际参数在±5%以内。					
31	030701003004	组合式净化空调机组 AHU-07-6F-7	1. 名称:组合式净化空调机组 AHU-07-6F-7; 2. 机组结构形式:卧式; 3. 安装形式:座地; 4. 型号规格:风量≥2000m ³ /h, 新风量≥800/2000m ³ /h, 机外余压700Pa, 马达功率3KW, 机械循环四管制, 变频, 制冷量36.3KW, 制热量24.4KW, 热水再热量5.4KW; 5. 过滤器:C4+GZ; 6. 含电极式加湿器, 加湿量:15kg/h, 加湿功率11.3KW; 7. 实际参数在±5%以内	台	1	55173.93	55173.93	
32	030701003005	组合式净化新风机组 PAU-06-6F-1	1. 名称:组合式净化新风机组 PAU-06-6F-1; 2. 机组结构形式:卧式; 3. 安装形式:座地; 4. 型号规格:风量≥10000m ³ /h, 新风量≥10000m ³ /h, 机外余压700Pa, 马达功率7.5KW, 机械循环四管制, 变频, 制冷量182KW, 制热量88.4KW, 电预热20KW; 5. 过滤器:C4+GZ;含深度除湿。 7. 实际参数在±5%以内	台	1	97402.09	97402.09	
33	030701002001	组合式新风机组 FAU-07-5F-1	1. 名称:组合式新风机组 FAU-07-5F-1; 2. 机组结构形式:卧式;	台	1	31173.93	31173.93	
本页小计								183749.95

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第16页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			3. 安装形式:吊装;4. 型号规格:风量≥2000m ³ /h,机外余压350Pa, 马达功率1.1KW, 机械循环两管制, 变频, 制冷量25KW, 制热量25KW; 7. 实际参数在±5%以内。					
34	030701001001	四管制风冷热泵机组	1. 型号、规格:单台制冷量/热量: 65/70KW, 电功率: 18.5KW; 2. 安装方式: 座地; 3. 减震装置形式: 高效弹簧减震器*6 (另计); 4. 实际参数在±5%以内	组	5	69318.97	346594.85	
35	030701001002	两管制风冷热泵式模块机组	1. 型号、规格:单台制冷量/热量: ≥130/136KW, 电功率: 39/42.5KW; 2. 安装方式: 座地; 3. 减震装置形式: 高效弹簧减震器*6 (另计); 4. 实际参数在±5%以内	组	4	79448.42	317793.68	
36	030701001003	循环水泵 (冷水/热水)	1. 名称: 循环水泵; 2. 规格: 流量: 65m ³ /h, 扬程30m, 功率;7.5KW; 3. 实际参数在±5%以内	台	4	10451.65	41806.60	
37	030701001004	循环水泵 (冷热水)	1. 名称: 循环水泵; 2. 规格: 流量: 110m ³ /h, 扬程32m, 功率;15KW; 3. 实际参数在±5%以内	台	2	11351.65	22703.30	
38	030701001005	超静音医用离心风机箱 300m ³ /h	1. 名称: 超静音医用离心风机箱; 2. 规格: 风量: ≥300m ³ /h, 全压: 280Pa, 功率: 120W;	台	4	1051.70	4206.80	
39	030701001006	超静音医用离心风机箱 600m ³ /h	1. 名称: 超静音医用离心风机箱; 2. 规格: 风量: ≥600m ³ /h, 全压: 280Pa, 功率: 150W;	台	2	1151.70	2303.40	
本页小计								735408.63

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第17页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	030701001007	超静音医用离心风机箱 1000m ³ /h	1. 名称:超静音医用离心风机箱; 2. 规格:风量: ≥1000m ³ /h, 全压: 350Pa, 功率: 200W;	台	3	1351.70	4055.10
41	030701001009	超静音医用离心风机箱 2100m ³ /h	1. 名称:超静音医用离心风机箱; 2. 规格:风量: ≥2100m ³ /h, 全压: 700Pa, 功率: 2200W;	台	1	2470.44	2470.44
42	030701001010	风机盘管 FP-34	1. 名称:卧式暗装风机盘管; 2. 型号:FP-34; 3. 规格:风量340m ³ /h, 机械循环两管制, 静压30Pa, 供冷量1.77KW, 供热量3.28KW, 功率39W; 4. 安装形式:吊顶暗装; 5. 含支架、减震器制安; 6. 风机盘管检查接线。 7. 实际参数在±5%以内	台	2	1640.63	3281.26
43	030701001011	风机盘管 FP-51	1. 名称:卧式暗装风机盘管; 2. 型号:FP-51; 3. 规格:风量510m ³ /h, 机械循环两管制, 静压30Pa, 供冷量2.83KW, 供热量5.12KW, 功率53W; 4. 安装形式:吊顶暗装; 5. 含支架、减震器制安 6. 风机盘管检查接线	台	4	1670.63	6682.52
44	030701003006	风机盘管 FP-68	1. 名称:卧式暗装风机盘管; 2. 型号:FP-68; 3. 规格:风量680m ³ /h, 机械循环两管制, 静压30Pa, 供冷量3.83KW, 供热量6.45KW, 功率72W; 4. 安装形式:吊顶暗装;	台	3	1700.63	5101.89
本页小计							21591.21

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第18页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			5. 含支架、减震器制安； 6. 风机盘管检查接线。 7. 实际参数在±5%以内					
45	030701005001	风机盘管 FP-85	1. 名称:卧式暗装风机盘管; 2. 型号:FP-85; 3. 规格:风量850m ³ /h,机械循环两管制,静压30Pa,供冷量4.51KW,供热量7.75KW,功率86W; 4. 安装形式:吊顶暗装; 5. 含支架、减震器制安; 6. 风机盘管检查接线。 7. 实际参数在±5%以内	台	2	1800.63	3601.26	
46	030701007001	风机盘管 FP-102	1. 名称:卧式暗装风机盘管; 2. 型号:FP-102; 3. 规格:风量1020m ³ /h,机械循环两管制,静压30Pa,供冷量5.12KW,供热量9.09KW,功率107W; 4. 安装形式:吊顶暗装; 5. 含支架、减震器制安; 6. 风机盘管检查接线。 7. 实际参数在±5%以内	台	3	1840.63	5521.89	
47	030701009001	风机盘管 FP-136	1. 名称:卧式暗装风机盘管; 2. 型号:FP-136; 3. 规格:风量1360m ³ /h,机械循环两管制,静压30Pa,供冷量7.61KW,供热量12.83KW,功率142W; 4. 安装形式:吊顶暗装; 5. 含支架、减震器制安; 6. 风机盘管检查接线。	台	1	2040.63	2040.63	
本页小计								11163.78

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第19页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			7. 实际参数在±5%以内。					
48	030701010028	排气扇 PQ-2	1. 名称:排气扇; 2. 型号:300*300; 3. 规格:风量: 200m ³ /h, 功率: 28W; 4. 安装方式:集成吊顶式。	台	6	201.01	1206.06	
49	030701010029	排气扇 PQ-3	1. 名称:排气扇; 2. 型号:300*300; 3. 规格:风量: 300m ³ /h, 功率: 65W; 4. 安装方式:集成吊顶式。	台	1	226.01	226.01	
50	030701010030	高效送风口	1. 型号:冷板烤漆, 钢板厚度1.2mm, 液槽式无泄漏过滤器(额定风量500m ³ /h)(320*320mm)	台	9	796.21	7165.89	
51	030701010031	高效送风口	1. 型号:冷板烤漆, 钢板厚度1.2mm, 液槽式无泄漏过滤器(额定风量1000m ³ /h)(484*484mm)	台	20	1034.98	20699.60	
52	030701010090	不间断电源设备	1. 规格:80KVA, 30min, 380V/380V, 切换的时间≤4ms,	套	1	61195.84	61195.84	
53	030701010032	医用单相隔离变压器	1. 名称:医用单相隔离变压器; 2. 容量(kV·A):8KVA; 3. 电压(kV):220V(包含绝缘监视仪, 绝缘监视报警检录仪, 绝缘故障评估仪, 专业电源)	台	8	11565.08	92520.64	
54	030701010033	医用单相隔离变压器	1. 名称:医用单相隔离变压器; 2. 容量(kV·A):10KV A; 3. 电压(kV):220V(包含绝缘监视仪, 绝缘监视报警检录仪, 绝缘故障评估仪, 专业电源)	台	1	13665.08	13665.08	
55	030701010034	风机盘管控制器	1. 名称:风机盘管控制器	个	15	118.93	1783.95	
本页小计								198463.07

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第20页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
56	030701010035	模块机液晶控制面板	1. 名称:模块机液晶控制面板	台	2	745.85	1491.70
57	030701010036	新风机控制面板	1. 名称:新风机控制面板	台	1	625.85	625.85
58	030701010037	可视门禁对讲系统	1. 名称:可视门禁对讲系统; 2. 规格:1拖2	台	1	2700.00	2700.00
59	030701010038	普通密码/刷卡门禁系统	1. 名称:普通密码/刷卡门禁系统	台	2	1050.00	2100.00
60	030701010039	立柱式洗手盆	1. 附件名称、数量:含附件安装; 2. 材质:陶瓷; 3. 含存水弯。	台	4	588.21	2352.84
61	030701010040	成套洗手盆(带柜子,感应龙头)	1. 附件名称、数量:含附件安装; 2. 材质:陶瓷; 3. 规格、类型:单盆; 4. 含存水弯。	组	2	1426.51	2853.02
62	030701010041	成套洗手盆(带柜子,感应龙头)	1. 附件名称、数量:含附件安装; 2. 材质:陶瓷; 3. 规格、类型:双盆; 4. 含存水弯。	组	1	2557.71	2557.71
63	030701010042	淋浴器	1. 材质、规格:不锈钢;	套	9	294.10	2646.90
64	030701010043	蹲式大便器	1. 材质:陶瓷; 2. 规格、类型:蹲式; 3. 附件名称、数量:脚踏阀。	组	9	340.97	3068.73
65	030701010044	地漏	1. 类型:不锈钢地漏; 2. 规格、压力等级:DN75	组	5	92.61	463.05
66	030701010045	三联不锈钢拖把水池(带挂钩)	1. 材质、规格:三联不锈钢拖把水池(带挂钩); 2. 附件材质、规格:含附件安装。	组	3	4400.00	13200.00
67	030701010046	不锈钢操作台带不锈钢单盆	1. 材质、规格:不锈钢操作台带不锈钢单盆; 2. 附件材质、规格:含附件安装。	组	1	3300.00	3300.00
68	030701010047	不锈钢操作台带不锈钢三盆	1. 材质、规格:不锈钢操作台带不锈钢三盆; 2. 附件材质、规格:含附件安装。	组	1	5300.00	5300.00
本页小计							42659.80

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第21页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
69	030701010048	无菌包转运车	1. 材质、规格:不锈钢	台	2	1800.00	3600.00	
70	030701010049	防辐射检测费	1. 根据采购人要求对专项范围内的防辐射检测。	间	3	4400.00	13200.00	
71	030701010050	净化检测费	1. 根据采购人要求对专项范围内的净化检测。	间	9	3000.00	27000.00	
72	030701010051	洁净室卫生清理费	1. 对专项范围内的洁净室卫生消毒。	m2	1250	10.00	12500.00	
73	030701010052	甲醛防治及检测费	1. 根据采购人要求对专项范围内的甲醛防治及检测费。	m2	1250	20.00	25000.00	
74	030701010053	麻醉塔移装（利旧）	1. 含移机安装费用	套	3	2000.00	6000.00	
75	030701010054	医用保温柜（利旧）	1. 含移机安装费用	套	1	1300.00	1300.00	
A2		门诊手术室					579100.59	
A2.1		妇产科手术室					27394.77	
76	030701010055	手术室专用不锈钢器械柜（嵌入式）	1. 尺寸：≥900×1700×350mm； 2. 柜门采用电解板喷涂，柜体采用304#不锈钢板； 3. 活动内置搁板。	套	2	1900.00	3800.00	
77	030701010056	手术室专用不锈钢药品柜（嵌入式）	1. 尺寸：900×1700×350mm； 2. 柜门采用电解板喷涂，柜体采用304#不锈钢板； 3. 活动内置搁板。	套	2	1900.00	3800.00	
78	030701010057	手术室专用不锈钢麻醉柜（嵌入式）	1. 尺寸：≥900×1700×350mm； 2. 柜门采用电解板喷涂，柜体采用304#不锈钢板； 3. 活动内置搁板。	套	1	1900.00	1900.00	
79	030701010058	书写台	1. ≥700*400*500mm内嵌入式安装，采用304#不锈钢材料，上层台内设置一块伸缩自如的书写板，同时内置灯光自动亮起；	个	2	1300.00	2600.00	
本页小计								100700.00

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第22页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
80	030701010059	书写台（监护台）	1. ≥700*400*500mm内嵌式安装，采用304#不锈钢材料，上层台内设置一块伸缩自如的书写板；	个	2	1300.00	2600.00	
81	030701010060	医用直型形输液导轨（带吊杆滑车）	1. 长度2m，配1根不锈钢吊杆四个挂钩	套	4	300.00	1200.00	
82	030701010061	手术室组合式插座箱1	1. 含≥4个220V插座； 2. 接地端子、不锈钢外壳。	台	6	756.87	4541.22	
83	030701010062	手术室组合式插座箱2	1. 含≥3个220V插座、1个380V插座； 2. 接地端子、不锈钢外壳。	台	2	756.87	1513.74	
84	030701010063	医用卫生型洗手池	1. 材质：全不锈钢≥2000*1800*600； 2. 规格：三人位； 3. 附件：含上出水制热装置； 4. 不锈钢鹅颈式水龙头； 5. 恒温器（60L）； 6. 水银镜。	组	1	3771.27	3771.27	
85	030701010064	医气终端箱	1. 1.5mm厚304不锈钢制作，三气嵌入式。	个	2	834.27	1668.54	
A2.2		外科门诊手术室					69233.02	
86	030701010065	手术室专用不锈钢器械柜（嵌入式）	1. 尺寸：≥900×1700×350mm； 2. 柜门采用电解板喷涂，柜体采用304#不锈钢板； 3. 活动内置搁板。	套	1	1900.00	1900.00	
87	030701010066	手术室专用不锈钢麻醉柜（嵌入式）	1. 尺寸：≥900×1700×350mm； 2. 柜门采用电解板喷涂，柜体采用304#不锈钢板； 3. 活动内置搁板。	套	1	1900.00	1900.00	
88	030701010067	手术室专用不锈钢药品柜（嵌入式）	1. 尺寸：900×1700×350mm； 2. 柜门采用电解板喷涂，柜体采用304#不锈钢板；	套	1	1900.00	1900.00	
本页小计								20994.77

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第23页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			3. 活动内置搁板。					
89	030701010068	书写台	1. ≥700*400*500mm内嵌式安装，采用304#不锈钢材料，上层台内设置一块伸缩自如的书写板，同时内置灯光自动亮起；	个	1	1300.00	1300.00	
90	030701010069	手术床	<p>普通电动综合手术床技术要求</p> <p>1. 手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定。</p> <p>2. 手术床具备不少于两种电动控制方式，包括线控器、备用面板。</p> <p>3. 手术床床垫采用多层复合技术，由质地柔软的记忆海绵材料制成，手术床床垫厚度为≥80mm，减少压疮发生风险。</p> <p>4. 手术台床垫皮层通过TB117-2013防火等级测试。（提供检测报告证明）</p> <p>5. 手术床腿板采用一键快插式连接结构，不需要再进行二次旋钮解锁腿板，同时采用气弹簧腿板设计，便于操作。</p> <p>6. 手术床底罩表面平整无凹陷，底座厚度≤150mm。（提供彩页证明）</p> <p>7. 手术床防水等级≥IPX5。（提供检测报告证明）</p>	张	1	54000.00	54000.00	
本页小计								55300.00

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第24页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			<p>8. 手术床配有高性能充电电池，可满足不少于60次手术需要，同时遥控器配有高性能充电电池，满足不少于120次手术需要。（提供检测报告证明）</p> <p>9. 手术床承载重量≥280kg。（提供检测报告证明）</p> <p>10. 技术参数： 手术床宽度：≥520mm，长度≥2080mm 纵向最大倾斜角度（头倾）：≥30° 纵向最大倾斜角度（脚倾）：≥25° 侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥21° 头板最大倾斜角度：上折≥60°，下折≥90° 背板最大倾斜角度：上折≥75°，下折≥45° 腿板最大倾斜角度：上折≥40°；下折≥90° 手术床最低台面：≤680mm 手术床最高台面：≥1035mm 手术床配置要求： 电手术床配记忆海绵床垫，头板，主机（包含背板，坐板），分体式腿板，备用面板，有线遥控器，托手架一对（含夹持器），托腿架一对（含夹持器），麻醉屏架（含夹持器）。</p>				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第25页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
91	030701010070	医用直型形输液导轨(带吊杆滑车)	1. 长度2m, 配1根不锈钢吊杆四个挂钩	套	2	300.00	600.00	
92	030701010071	手术室组合式插座箱1	1. 含≥4个220V插座; 2. 接地端子、不锈钢外壳;	台	3	756.87	2270.61	
93	030701010072	手术室组合式插座箱2	1. 含≥3个220V插座、1个380V插座; 2. 接地端子、不锈钢外壳;	台	1	756.87	756.87	
94	030701010073	医气终端箱	1. 1.5mm厚304不锈钢制作, 三气嵌入式。	个	1	834.27	834.27	
95	030701010074	医用卫生型洗手池	1. 材质: 全不锈钢≥2000*1800*600; 2. 规格: 三人位; 3. 附件: 含上出水制热装置; 4. 不锈钢鹅颈式水龙头; 5. 恒温器(60L); 6. 水银镜。	组	1	3771.27	3771.27	
A2.3		急诊科门诊手术室					453593.84	
96	030701010075	手术室专用不锈钢器械柜(嵌入式)	1. 尺寸: ≥900×1700×350mm; 2. 柜门采用电解板喷涂, 柜体采用304#不锈钢板; 3. 活动内置搁板;4. 内带调药板。	套	1	1900.00	1900.00	
97	030701010076	手术室专用不锈钢麻醉柜(嵌入式)	1. 尺寸: ≥900×1700×350mm; 2. 柜门采用电解板喷涂, 柜体采用304#不锈钢板; 3. 活动内置搁板;	套	1	1900.00	1900.00	
98	030701010077	手术室专用不锈钢药品柜(嵌入式)	1. 尺寸: ≥900×1700×350mm; 2. 柜门采用电解板喷涂, 柜体采用304#不锈钢板; 3. 活动内置搁板;	套	1	1900.00	1900.00	
99	030701010078	书写台	1. ≥700*400*500mm内嵌入式安装, 采用304#不锈钢材料, 上层台内设置	个	1	1300.00	1300.00	
本页小计								15233.02

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第26页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			一块伸缩自如的书写板，同时内置灯光自动亮起；					
100	030701010079	手术床	<p>普通电动综合手术床技术要求</p> <p>1. 手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定。2. 手术床具备不少于两种电动控制方式，包括线控器、备用面板。3. 手术床床垫采用多层复合技术，由质地柔软的记忆海绵材料制成，手术床床垫厚度为≥80mm，减少压疮发生风险。4. 手术床床垫皮层通过TB117-2013防火等级测试。（提供检测报告证明）</p> <p>5. 手术床腿板采用一键快插式连接结构，不需要再进行二次旋钮解锁腿板，同时采用气弹簧腿板设计，便于操作。</p> <p>6. 手术床底罩表面平整无凹陷，底座厚度≤150mm。（提供彩页证明）</p> <p>7. 手术床防水等级≥IPX5。（提供检测报告证明）</p> <p>8. 手术床配有高性能充电电池，可满足不少于60次手术需要，同时遥控器配有高性能充电电池，满足不少于120次手术需要。（提供检测报告证明）</p>	张	1	54000.00	54000.00	
本页小计								54000.00

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第27页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			9. 手术床承载重量≥280kg（提供检测报告证明） 10. 技术参数： 手术床宽度：≥520mm，长度≥2080mm 纵向最大倾斜角度（头倾）：≥30° 纵向最大倾斜角度（脚倾）：≥25° 侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥21° 头板最大倾斜角度：上折≥60°，下折≥90° 背板最大倾斜角度：上折≥75°，下折≥45° 腿板最大倾斜角度：上折≥40°；下折≥90° 手术床最低台面：≤680mm 手术床最高台面：≥1035mm 手术床配置要求： 电手术床配记忆海绵床垫，头板，主机（包含背板，坐板），分体式腿板，备用面板，有线遥控器，托手架一对（含夹持器），麻醉屏架（含夹持器）。					
101	030701010080	手术室专用内嵌式LED四联观片灯	1. 箱体规格：≥800x990x25	套	1	960.82	960.82	
102	030701010081	手术室组合式插座箱1	1. 含≥4个220V插座； 2. 接地端子、不锈钢外壳；	台	3	756.87	2270.61	
103	030701010082	手术室组合式插座箱2	1. 含≥3个220V插座、1个380V插座； 2. 接地端子、不锈钢外壳；	台	1	756.87	756.87	
104	030701010083	医气终端箱	1. 1.5mm厚304不锈钢制作，三气嵌入式。	个	1	834.27	834.27	
本页小计								4822.57

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第28页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
105	030701010084	医用卫生型洗手池	1. 材质：全不锈钢 $\geq 2000 \times 1800 \times 600$ ； 2. 规格：三人位； 3. 附件：含上出水制热装置； 4. 不锈钢鹅颈式水龙头； 5. 恒温器（60L）； 6. 水银镜。	组	1	3771.27	3771.27	
106	030701010085	抢救室吊桥	1、制造商须通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001及IECQ QC080000体系认证。 2、吊桥主体材料要求为6005高强度铝合金，封闭式设计，吊桥所采用的材料必须防腐，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。（提供证明文件） 3、吊桥外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013测试方法，附着力达到最高等级0，吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9227:2017标准，外观评价参照ISO10289-1999，评价等级最高为10。（提供省级及以上医疗器械检验所出具的检验报告） 4、吊桥的最大宣称承重为 $\geq 600\text{kg}$ ，托盘的最大宣称承重 $\geq 60\text{kg}$ 。（提供省级及以上医疗器械检验所出具的检验报告）	套	6	64000.00	384000.00	
本页小计							387771.27	

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第29页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			5、悬梁长度2200mm-3100mm可供选择，最终可根据医院实际场地情况确定； 6、所有吊桥上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。 7、滑车在悬梁上的移动距离 ≥ 710 mm。8、所有气电端口必须安装于终端箱上，禁止安装于横梁上 9、吊柱箱体采用 ≥ 5 面以上设计，具备分区功能；开标现场需提供横截面实物样品。 10、托盘边轨必须为铝合金材质，一体成型，纯平设计，托盘表面无螺钉 11、吊桥承载部件经承受2倍额定安全载荷后，应无永久性的损坏，且相对负载表面的偏移应 $\leq 10^\circ$ 。（提供省级及以上医疗器械检验所出具的检验报告） 12、基础架平缓施加荷载至8000N.m的试验扭矩，法兰盘水平偏角 $\leq 0.4^\circ$ 。（提供市级第三方检测报告）；（提供检测报告） 13、具备轴承承载 ≥ 10 万次证明；				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第30页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			<p>14、吊桥的终端箱在额定负载下时，终端箱倾斜角度应$\leq 1^\circ$。（提供省级及以上医疗器械检验所出具的检验报告）</p> <p>15、所有气管为原装进口医用气体管路。</p> <p>16、要求所有气体插座和接头为德国制式或国标（与大楼统一）。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby（原位待接通状态）功能。17、气体终端可提供≥ 5万次插拔测试证明；（提供检测报告）</p> <p>18、气体终端符合EN ISO 9170-1、EN ISO 9170-2标准；</p> <p>19、医用软管符合EN ISO 5359标准，符合医疗标准无异味，通过生物相容性测试。</p> <p>20、吊桥中用于氧化性医用气体的终端中心，距离在正常工作状态或单一故障状态下可能产生火花的最近电器元件的边框应$\geq 0.2m$。</p> <p>21、吊桥的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP20的规定。（提供省级及以上医疗器械检验所出具的检验报告）</p> <p>22、▲吊桥的外壳防火等级至少为UL94-V0级。（提供省级及以上医疗器械检验所出具的检验报告）。</p> <p>23、配置要求：</p>				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第31页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			干区：吊箱式柱体1个， ≥氧气2个，空气2个，负压2个，电源插座8个，网络接口2个，等电位2个，一层托盘，一层抽屉。 湿区：吊柱式箱体1个， ≥氧气2个，空气2个，负压2个，电源10个，网络接口1个，等电位2个，输液架1套，一层托盘，一层抽屉，边轨线缆收纳4个。				
A2. 4		膀胱镜、尿动力检查室					28878. 96
107	030701010086	手术室专用不锈钢器械柜（嵌入式）	1. 尺寸：≥900×1700×350mm； 2. 柜门采用电解板喷涂，柜体采用304#不锈钢板 3. 活动内置搁板；4. 内带调药板。	套	2	1900. 00	3800. 00
108	030701010087	手术室专用不锈钢麻醉柜（嵌入式）	1. 尺寸：≥ 900×1700×350mm； 2. 柜门采用电解板喷涂，柜体采用304#不锈钢板； 3. 活动内置搁板；	套	2	1900. 00	3800. 00
109	030701010088	手术室专用不锈钢药品柜（嵌入式）	1. 尺寸：≥900×1700×350mm； 2. 柜门采用电解板喷涂，柜体采用304#不锈钢板； 3. 活动内置搁板；	套	2	1900. 00	3800. 00
110	030701010089	书写台（明装）	1. ≥700*400*500mm内嵌式安装，采用304#不锈钢材料，上层台内设置一块伸缩自如的书写板，同时内置灯光自动亮起；	个	2	1300. 00	2600. 00
111	030701001012	单灯头无影灯	1. 采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。	台	2	6359. 07	12718. 14
本页小计							26718. 14

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第32页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			2. 灯头是风车造型，符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数<19%。提供第三方证明文件。 3. 灯头操作扶手与灯头一体成型，无拼接缝隙。 4. 手术灯灯头≥IP54防水防尘等级。（提供产品防水防尘证明文件） 5. 手术灯照度调节采用高频PWM调光模式，抗频闪。（提供证明文件） 6. 中心照度均≥160,000lx 7. 无影灯光柱深度最大：≥1300mm。 8. 灯头均满足最小光斑直径d10≤140mm，最大光斑直径d10≥270mm。（提供省级医疗器械检验所检测报告） 9. 光斑均匀性：d50/d10≥60%。（提供省级医疗器械检验所检测报告） 10. 深腔照明率均≥100%。 11. 单遮板无影率：≥60%，双遮板无影率：≥56% 12. 显色指数Ra：≥99。（提供省级医疗器械检验所检测报告） 13. 显色指数R9：≥97。 14. 辐照度/中心照度≤3.5 mW/(m ² ·lx) 。					
112	030701001013	医用直形形输液导轨(带吊杆滑车)	1. 长度2m，配1根不锈钢吊杆四个挂钩	套	4	300.00	1200.00	
113	030701001014	手术室专用内嵌式LED四联观片灯	1. 箱体规格：≥800x990x25	套	1	960.82	960.82	
A3		门诊手术室部分旧设备移装					21000.00	
本页小计								2160.82

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第33页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
114	030701001015	LED双灯头无影灯移机安装(利旧)	1. 妇产科门诊手术室(2间), 利用原手术室旧设备, 含移机安装费用	台	2	2500.00	5000.00	
115	030701001016	LED双灯头无影灯移机安装(利旧)	1. 外科门诊手术室(1间), 利用原手术室旧设备, 含移机安装费用	台	1	2500.00	2500.00	
116	030701001017	LED双灯头无影灯移机安装(利旧)	1. 急诊科门诊手术室(1间), 利用原手术室旧设备, 含移机安装费用	台	1	2500.00	2500.00	
117	030701001018	麻醉吊塔移机安装(利旧)	1. 急诊科门诊手术室(1间), 利用原手术室旧设备, 含移机安装费用	个	1	2000.00	2000.00	
118	030701001019	手术床移机安装(利旧)	1. 膀胱镜、尿动力检查室(2间), 利用原手术室旧设备, 含移机安装费用	张	2	1500.00	3000.00	
119	030701001020	空气等离子消毒机移机安装(利旧)	1. 妇产科门诊手术室(2间), 外科门诊手术室(1间), 急诊科门诊手术室(1间), 膀胱镜、尿动力检查室(2间), 含移机安装费用	台	6	1000.00	6000.00	
A4		家具部分					75020.00	
A4.1		缓冲/换床					16000.00	
120	030701001021	手术推床	1. 900*650*H(与预麻/复苏室手术推床同品牌同规格, 能相互转运)	张	4	4000.00	16000.00	
A4.2		洗鞋间					5000.00	
121	030701001022	全自动洗衣机	1. 立式滚筒洗衣机, 清洗重量≥10KG, 带烘干功能。	台	1	3000.00	3000.00	
122	030701001023	烘干消毒机	1. (手术鞋用)	台	1	2000.00	2000.00	
A4.3		示教会议室/茶歇					14480.00	
123	030701001024	盆台柜	1. 大理石面下方是木颗粒板	m	4.4	2200.00	9680.00	
124	030701001025	85寸液晶电视及音响	1. 品牌投影及音响	套	1	4800.00	4800.00	
A4.4		预麻/复苏室					24000.00	
本页小计								56480.00

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第34页 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
125	030701001026	手术推床	1. 豪华转运床ABS材质加铝合金900*650*H	张	6	4000.00	24000.00	
A4.5		洁净走廊					13140.00	
126	030701001027	护士站吧台	1. 大理石台面+钢板喷涂柜体	m	4.38	3000.00	13140.00	
A4.6		洁具存放间					2400.00	
127	030701001028	全自动洗衣机	1. 立式波轮洗衣机，清洗重量≥12KG	台	2	1200.00	2400.00	
本页小计								39540.00
合 计								4050716.33

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2820.03	
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	607.72	
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	767.64	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2057.71	
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	6481.15	
6	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
本页小计				12734.25	
合 计				12734.25	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：设备工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：设备工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：设备工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：设备工程 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

- 注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
- 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：设备工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程								详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表E.4.6
本页小计									
合 计			—	—		—			—

- 注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：设备工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率 (%)	金额 (元)
1	增值税		4063450.58	9	365710.55
合 计					365710.55

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：设备工程 标段：

第1页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	54396.005	0.98	53308.08	人工；
2	01090100014	圆钢 Φ10-14	kg	38.25	4.25	162.56	
3	01130100002	热轧扁钢 Q235 40以内	kg	21.78	4.44	96.70	
4	01210100011	热轧等边角钢 63以内	kg	52.65	4.24	223.24	
5	01290100015	热轧薄钢板 δ 1.6mm-1.9mm	kg	0.48	3.94	1.89	
6	01290200008	热轧中钢板 δ 4.5mm-10mm	kg	18.00	3.67	66.06	
7	01290200012	热轧中钢板 δ 8.0mm-20mm	kg	5.61	3.67	20.59	
8	01350100003	紫铜板 δ 0.08mm-0.2mm	kg	0.30	51.00	15.30	
9	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	9.721	3.60	35.00	
10	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm-6mm	kg	0.18	8.85	1.59	
11	02090100004	聚氯乙烯薄膜	kg	0.15	13.27	1.99	
12	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	72.79	0.44	32.03	
13	02191100002	塑料胀管 Φ6-8	个	29.40	0.24	7.06	
14	02270300002	白布 宽900mm	m ²	0.90	4.14	3.73	
15	03010300012	沉头螺钉 M6mm×55mm-65mm	个	36.72	0.02	0.73	
16	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	6.24	0.22	1.37	
17	03010300030	自攻螺钉	个	468.00	0.03	14.04	
18	03010300034	自攻螺钉 ST4×12	个	607.36	0.03	18.22	
19	03010300043	自攻螺钉 M6mm×40mm	个	12.24	0.05	0.61	
20	03010500042	地脚螺栓带帽带垫 M16×150-230	套	22.44	1.74	39.05	
21	03010500052	镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M12×14-75	套	45.10	1.20	54.12	
22	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	22.44	0.34	7.63	
23	03010700007	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	23.69	0.58	13.74	
24	03010700017	膨胀螺栓 M10	套	62.40	0.58	36.19	
25	03010900012	镀锌六角螺母 M10	个	190.80	0.11	20.99	
本页小计			元			54182.51	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：设备工程 标段：

第2页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	03011300009	镀锌弹簧垫圈 M10	个	63.60	0.04	2.54	
27	03071100002	塑料存水弯 S型 DN63	个	9.045	7.08	64.04	
28	03071900001	角阀(带铜活)	个	14.14	31.58	446.54	
29	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	9.45	1.33	12.57	
30	03110100007	尼龙砂轮片 Φ500	片	0.12	13.86	1.66	
31	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	1.86	6.02	11.20	
32	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	1.80	6.02	10.84	
33	03130400001	焊锡	kg	0.015	46.02	0.69	
34	03130600017	冲击钻头 Φ6-12	个	0.21	6.20	1.30	
35	03130600019	冲击钻头 Φ8-16	个	0.253	7.70	1.95	
36	03130600021	冲击钻头 Φ10-20	个	0.15	14.16	2.12	
37	03130700001	锯条 综合	根	1.63	0.58	0.95	
38	03210500017	金属滤网 80目	m ²	0.378	9.96	3.76	
39	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.15	5.35	0.80	
40	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	2.70	5.35	14.45	
41	03210900013	平垫铁 综合	kg	12.18	6.40	77.95	
42	03210900021	斜垫铁 综合	kg	24.48	7.37	180.42	
43	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	12.529	0.322	4.03	
44	04030500001	中净砂(过筛)	m ³	0.081	126.50	10.25	
45	04031100002	砂子	kg	27.837	0.14	3.90	
46	04090100003	石灰膏	m ³	0.167	359.59	60.05	
47	04090900002	油灰	kg	0.90	2.60	2.34	
48	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.144	508.30	73.20	
49	05030400006	木枋 80mm×80mm-100mm×100mm	m ³	0.06	1780.00	106.80	
50	13011300002	醇酸调和漆 各色	kg	1.38	13.23	18.26	
本页小计			元			1112.61	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：设备工程 标段：

第3页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
51	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.028	13.23	0.37	
52	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	1.935	12.80	24.77	
53	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.034	9.96	0.34	
54	13050500005	沥青漆	kg	3.848	8.04	30.94	
55	13350500004	密封膏	kg	0.575	4.70	2.70	
56	14030300001	机油	kg	10.02	9.92	99.40	
57	14030700001	煤油	kg	68.02	5.85	397.92	
58	14090100003	黄油钙基脂	kg	2.78	8.32	23.13	
59	14390700001	乙炔气	kg	1.52	17.15	26.07	
60	14390900001	氧气	m3	4.56	5.87	26.77	
61	14410000033	防水密封胶	支	6.25	7.05	44.06	
62	15010300003	石棉板衬垫 1.6mm-2mm	kg	0.75	3.98	2.99	
63	15130300002	聚酯乙炔泡沫塑料板	kg	0.15	6.64	1.00	
64	17010500017	焊接钢管 DN80	m	0.505	34.78	17.56	
65	17190300003	金属软管 DN15 (L=500mm)	根	14.14	2.33	32.95	
66	17250000003	热塑管 dn20	m	0.44	1.95	0.86	
67	17250000019	塑料软管 dn5	m	0.45	0.20	0.09	
68	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	14.14	5.20	73.53	
69	28010300001	硬铜绞线 TJ-2-4mm ²	m	4.59	2.73	12.53	
70	28010300006	硬铜绞线 TJ-35mm ²	m	3.55	32.58	115.66	
71	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1 .5mm ²	m	56.263	1.07	60.20	
72	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2 .5mm ²	m	4.27	1.33	5.68	
73	29090100006	铜接线端子 OT-100A	个	6.60	0.69	4.55	
74	29091100001	瓷接头 双位	个	18.54	0.73	13.53	
75	34110100002	水	t	0.392	3.58	1.40	
		本页小计	元			1019.00	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：设备工程 标段：

第4页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
76	34110200001	电	kW·h	0.386	0.71	0.27	
77	80010500001	白水泥砂浆 1:2	m ³	0.007	638.94	4.47	
78	88010500001	其他材料费	元	71.868	1.00	71.87	
79	WJJ012106	镀锌角钢 63以内	kg	114.98	3.325	382.31	
80	WJJ030703	混合冷热水龙头	个	4.04	150.00	606.00	
81	WJJ030720~1	不锈钢地漏 DN75	个	5.05	20.00	101.00	
82	WJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	9.09	15.00	136.35	
83	WJJ030739	红外感应龙头及配件 15	套	4.04	350.00	1414.00	
84	WJJ210501	双管成品淋浴器(含阀门及固定件)	套	9.09	260.00	2363.40	
85	WJJ210901~1	医用卫生型洗手池 三人位	个	5.00	3500.00	17500.00	
86	WJJ210901~2	医用卫生型洗手池 二人位	个	4.00	3000.00	12000.00	
87	WJJ210902~1	立柱式洗手盆	个	4.04	220.00	888.80	
88	WJJ210902~2	成套洗手盆(带柜子)	个	2.02	850.00	1717.00	
89	WJJ210902~3	成套洗手盆(双盆,带柜子)	个	1.01	1600.00	1616.00	
90	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	8.08	20.00	161.60	
91	WJJ211501	瓷蹲式大便器	个	9.09	90.00	818.10	
92	WJJ212501	蹲便器脚踏冲洗阀	个	9.09	85.00	772.65	
93	WJJ212502	蹲便器脚踏开关	个	9.09	20.00	181.80	
94	WJJ222501	除污器 DN32	个	9.09	20.00	181.80	
95	WJJ224105~1	III级手术室净化送风口 1400*2600	个	6.00	9500.00	57000.00	
96	WJJ224105~2	II级手术室净化送风口 1800*2600	个	2.00	11500.00	23000.00	
97	WJJ224105~3	I级手术室净化送风口 2400*2600	个	1.00	13500.00	13500.00	
98	WJJ224114~1	高效送风口 320*320	个	9.00	680.00	6120.00	
99	WJJ224114~2	高效送风口 484*484	个	20.00	880.00	17600.00	
本页小计			元			158137.42	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：设备工程 标段：

第5页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
100	WJJ234503~1	医气终端箱(5气)	个	9.09	1000.00	9090.00	
101	WJJ234503~2	医气终端箱(3气)	个	4.04	800.00	3232.00	
102	WJJ252102~1	高端LED双灯头无影灯	套	1.01	80000.00	80800.00	
103	WJJ252102~2	LED双灯头无影灯	套	8.08	60000.00	484800.00	
104	WJJ252102~3	手术室专用内嵌式LED三联观片灯	套	7.07	800.00	5656.00	
105	WJJ252102~4	手术室专用内嵌式LED六联观片灯	套	2.02	1100.00	2222.00	
106	WJJ252102~5	手术室专用内嵌式LED四联观片灯	套	2.02	900.00	1818.00	
107	WJJ252102~6	LED单灯头无影灯	套	2.02	5800.00	11716.00	
108	WJJ261101~1	风机盘管控制器	个	15.30	90.00	1377.00	
109	WJJ291105~1	手术室组合式插座箱1	个	39.00	650.00	25350.00	
110	WJJ291105~2	手术室组合式插座箱2	个	13.00	650.00	8450.00	
111	WJJ503501~1	排气扇 PQ-2	台	6.00	105.00	630.00	
112	WJJ503501~2	排气扇 PQ-3	台	1.00	130.00	130.00	
113	WJJ554301~1	医用单相隔离变压器 8KVA	个	8.00	11500.00	92000.00	
114	WJJ554301~2	医用单相隔离变压器 10KVA	个	1.00	13600.00	13600.00	
115	BC000006	麻醉吊塔	台	6.00	30000.00	180000.00	
116	BC000007	高端骨科电动综合手术床	套	1.00	85000.00	85000.00	
117	BC000008	电动综合手术床	套	8.00	65000.00	520000.00	
118	BC000009	手术室专用不锈钢器械柜(嵌入式)	套	15.00	1900.00	28500.00	
119	BC000010	手术室专用不锈钢麻醉柜(嵌入式)	套	14.00	1900.00	26600.00	
120	BC000011	手术室专用不锈钢药品柜(嵌入式)	套	15.00	1900.00	28500.00	
121	BC000012	手术室专用不锈钢物品柜(嵌入式)	套	9.00	1900.00	17100.00	
122	BC000013	手术室多功能液晶屏系统(带书写台)	台	9.00	8900.00	80100.00	
123	BC000014	医用保温柜	台	8.00	4350.00	34800.00	
本页小计			元			1741471.00	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：设备工程 标段：

第6页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
124	BC000015	医用不锈钢机械互锁传递窗	套	1.00	1500.00	1500.00	
125	BC000016	不锈钢工作台1050*600*850	张	1.00	800.00	800.00	
126	BC000017	不锈钢工作台1650*600*850	张	1.00	900.00	900.00	
127	BC000018	可视门禁对讲系统 1拖2	台	1.00	2700.00	2700.00	
128	BC000019	普通密码/刷卡门禁系统	台	2.00	1050.00	2100.00	
129	BC000020	三联不锈钢拖把水池（带挂钩）	组	3.00	4400.00	13200.00	
130	BC000021	不锈钢操作台带不锈钢单盆	组	1.00	3300.00	3300.00	
131	BC000022	不锈钢操作台带不锈钢三盆	组	1.00	5300.00	5300.00	
132	BC000023	无菌包转运车	台	2.00	1800.00	3600.00	
133	BC000030	书写台	个	8.00	1300.00	10400.00	
134	BC000031	医用直型形输液导轨(带吊杆滑车)	套	10.00	300.00	3000.00	
135	BC000032	普通电动综合手术床	张	2.00	54000.00	108000.00	
136	BC000033	抢救室吊桥	套	6.00	64000.00	384000.00	
137	BC000037	手术推床	张	10.00	4000.00	40000.00	
138	BC000038	洗烘一体滚筒洗衣机，清洗重量≥10KG	台	1.00	3000.00	3000.00	
139	BC000039	烘干消毒机	台	1.00	2000.00	2000.00	
140	BC000040	盆台柜	m	4.40	2200.00	9680.00	
141	BC000041	85寸液晶电视及音响	套	1.00	4800.00	4800.00	
142	BC000042	护士站吧台	m	4.38	3000.00	13140.00	
143	BC000043	立式波轮洗衣机，清洗重量≥12KG	台	2.00	1200.00	2400.00	
144	补充设备1~1	组合式净化空调机组 AHU-07-6F-1	台	1.00	55000.00	55000.00	
145	补充设备1~2	组合式净化空调机组 AHU-07-6F-2	台	1.00	64000.00	64000.00	
146	补充设备1~3	组合式净化空调机组 AHU-07-6F-3	台	1.00	56500.00	56500.00	
147	补充设备1~4	组合式净化空调机组 AHU-07-6F-4	台	1.00	74000.00	74000.00	
本页小计			元			863320.00	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：设备工程 标段：

第7页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
148	补充设备1~5	组合式净化空调机组 AHU-07-6F-5	台	1.00	47000.00	47000.00	
149	补充设备1~6	组合式净化空调机组 AHU-07-6F-6	台	1.00	86000.00	86000.00	
150	补充设备1~7	组合式净化空调机组 AHU-07-6F-7	台	1.00	54000.00	54000.00	
151	补充设备1~8	组合式净化新风机组 PAU-06-6F-1	台	1.00	96000.00	96000.00	
152	补充设备1~9	组合式新风机组 FAU-07-5F-1	台	1.00	30000.00	30000.00	
153	补充设备2~1	四管制风冷热泵机组 ASHP-07-6F-1~5	台	5.00	67000.00	335000.00	
154	补充设备2~2	两管制风冷热泵模块机组 ASHP-00-6F-1~4	台	4.00	76000.00	304000.00	
155	补充设备3~1	循环水泵 流量：65m ³ /h, 扬程30m, 功率;7.5KW	台	4.00	8600.00	34400.00	
156	补充设备3~2	循环水泵 流量：110m ³ /h, 扬程32m, 功率;15KW	台	2.00	9500.00	19000.00	
157	补充设备4~1	超静音医用离心风机箱 300m ³ /h	台	4.00	500.00	2000.00	
158	补充设备4~2	超静音医用离心风机箱 600m ³ /h	台	2.00	600.00	1200.00	
159	补充设备4~3	超静音医用离心风机箱 1000m ³ /h	台	3.00	800.00	2400.00	
160	补充设备4~4	超静音医用离心风机箱 2100m ³ /h	台	1.00	1800.00	1800.00	
161	补充设备5~1	风机盘管 FP-34	台	2.00	1250.00	2500.00	
162	补充设备5~2	风机盘管 FP-51	台	4.00	1280.00	5120.00	
163	补充设备5~3	风机盘管 FP-68	台	3.00	1310.00	3930.00	
164	补充设备5~4	风机盘管 FP-85	台	2.00	1410.00	2820.00	
165	补充设备5~5	风机盘管 FP-102	台	3.00	1450.00	4350.00	
166	补充设备5~6	风机盘管 FP-136	台	1.00	1650.00	1650.00	
167	补充设备6~1	UPS不间断电源 80KVA, 30min, 380V/380V	台	1.00	60000.00	60000.00	
168	补充设备7~1	模块机液晶控制面板	台	2.00	680.00	1360.00	
169	补充设备7~2	新风机控制面板	台	1.00	560.00	560.00	
170	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	1.037	957.78	993.22	
本页小计			元			1096083.22	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：设备工程 标段：

第8页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
171	J3-40	叉式起重机 提升质量(t) 5 中型	台班	0.364	743.79	270.74	
172	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	1.659	478.27	793.45	
173	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	0.51	179.88	91.74	
174	J5-8	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 10 小型	台班	1.251	196.60	245.95	
175	J7-31	台式钻床 钻孔直径(mm) 16 小型	台班	0.51	5.18	2.64	
176	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	2.88	60.04	172.92	
177	Y1-1	数字温度计 量程：-250-176 7℃	台班	0.30	6.98	2.09	
178	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	0.24	4.08	0.98	
179	Y35-2	示波器 频率：100MHz	台班	0.60	6.27	3.76	
180	BC000024	防辐射检测费	间	3.00	4400.00	13200.00	
181	BC000025	净化检测费	间	9.00	3000.00	27000.00	
182	BC000026	洁净室卫生清理费	m ²	1250.00	10.00	12500.00	
183	BC000027	甲醛防治及检测费	m ²	1250.00	20.00	25000.00	
184	BC000028	麻醉塔移装(利旧)	套	4.00	2000.00	8000.00	
185	BC000029	医用保温柜(利旧)	套	1.00	1300.00	1300.00	
186	BC000034	LED双灯头无影灯移机安装(利旧)	台	4.00	2500.00	10000.00	
187	BC000035	手术床移机安装(利旧)	张	2.00	1500.00	3000.00	
188	BC000036	空气等离子消毒机移机安装(利旧)	台	6.00	1000.00	6000.00	
		本页小计	元			107584.27	
		合 计	元			4022910.03	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		1475135.39
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			1475135.39
1.1.1	人工费			429157.42
1.1.2	材料费			797073.10
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			25030.86
1.1.4	管理费		32.16	138051.59
1.1.5	利润		20.00	85822.45
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			97589.22
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	22702.43
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	141545.21
单位工程建安造价		1+2+3+4		1714269.82

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第1页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		强电工程					460531.30
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:手术室双切配电箱6ATSS; 2. 参考规格:按设计;	台	1	6004.74	6004.74
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:办公配电箱5ALBG; 2. 参考规格:按设计;	台	1	1334.74	1334.74
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:楼层公共照明双切箱5ATGG2; 2. 参考规格:按设计;	台	1	2904.74	2904.74
4	030402011004	成套配电箱	1. 名称:术后复苏兼麻醉室箱AL-FS; 2. 参考规格:按设计;	台	1	554.08	554.08
5	030402011005	成套配电箱	1. 名称:空调末端配电箱5APKT2; 2. 参考规格:按设计;	台	1	1034.74	1034.74
6	030402011006	成套配电箱	1. 名称:手术室净化空调配电柜6ATJH; 2. 参考规格:按设计;	台	1	5454.74	5454.74
7	030402011008	成套配电箱	1. 名称:净化空调配电箱6APJH; 2. 参考规格:按设计;	台	1	1704.74	1704.74
8	030402011009	成套配电箱	1. 名称:DSA配电箱; 2. 参考规格:按设计;	台	1	4254.74	4254.74
9	030402011010	成套配电箱	1. 名称:裙房非洁净空调配电箱QFAPKT1; 2. 参考规格:按设计;	台	1	2254.74	2254.74
10	030402011011	成套配电箱	1. 名称:手术室IT配电箱1; 2. 参考规格:按设计;	台	9	1954.74	17592.66
11	030402011012	成套配电箱	1. 名称:水泵控制箱APSB1/2; 2. 参考规格:按设计;	台	2	5004.08	10008.16
12	030402011013	成套配电箱	1. 名称:水泵控制箱APSB3; 2. 参考规格:按设计;	台	1	5404.08	5404.08
13	030402011014	成套配电箱	1. 名称:组合式净化空调自控箱; 2. 参考规格:按设计;	台	8	11313.25	90506.00
14	030402011015	成套配电箱	1. 名称:卧式新风机组自控箱; 2. 参考规格:按设计;	台	1	4713.25	4713.25
15	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆; 2. 型号:WDZ-YJY-5*4mm 2;	m	52.36	24.55	1285.44
本页小计							155011.59

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第2页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
16	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆; 2. 型号:WDZ-YJY-5*6mm ² ;	m	321.32	34.65	11133.74	
17	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆; 2. 型号:WDZ-YJY-5*16mm ² ;	m	201.03	83.79	16844.30	
18	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆; 2. 型号:WDZ-YJY-4*35+1*16mm ² ;	m	66.88	147.71	9878.84	
19	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆; 2. 型号:WDZ-YJY-4*150+1*70mm ² ;	m	23.12	589.57	13630.86	
20	030409001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆; 2. 型号:WDZA-YJY-3*10mm ² ;	m	426.17	32.90	14020.99	
21	030409001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆; 2. 型号:WDZA-YJY-5*4mm ² ;	m	81.72	25.06	2047.90	
22	030409001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆; 2. 型号:WDZA-YJY-5*6mm ² ;	m	356.18	35.66	12701.38	
23	030409001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆; 2. 型号:WDZA-YJY-4*70+1*35mm ² ;	m	20	289.61	5792.20	
24	030409003001	电力电缆头	1. 名称:户内干包式筒包电力电缆头; 2. 型号:5*16mm ² ;	个	22	67.39	1482.58	
25	030409003002	电力电缆头	1. 名称:户内干包式筒包电力电缆头; 2. 型号:4*35+1*16mm ² ;	个	8	119.89	959.12	
26	030409003003	电力电缆头	1. 名称:户内干包式筒包电力电缆头; 2. 型号:4*70+1*35mm ² ;	个	6	186.52	1119.12	
27	030409003004	电力电缆头	1. 名称:户内干包式筒包电力电缆头; 2. 型号:4*150+1*70mm ² ;	个	2	271.39	542.78	
28	030412003001	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架; 2. 型号:100*100; 3. 材质:镀锌+喷塑;	m	36.05	76.69	2764.67	
29	030412003002	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架; 2. 型号:200*100; 3. 材质:镀锌+喷塑;	m	270.14	92.77	25060.89	
30	030412003003	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架; 2. 型号:300*100; 3. 材质:镀锌+喷塑;	m	15.09	105.83	1596.97	
本页小计								119576.34

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第3页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
31	030412003004	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架; 2. 型号:200*100; 3. 材质:不锈钢;	m	31.68	158.09	5008.29	
32	030412003005	桥架支撑架	1. 材质:钢制;	kg	302.734	12.32	3729.68	
33	030412001001	配管	1. 名称:薄壁钢管; 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配; 3. 规格:SC32;	m	144.57	18.45	2667.32	
34	030412001002	配管	1. 名称:薄壁钢管; 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配; 3. 规格:SC40;	m	38.08	21.79	829.76	
35	030412001003	配管	1. 名称:薄壁钢管; 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配; 3. 规格:SC50;	m	4.62	25.69	118.69	
36	030412001004	配管	1. 名称:薄壁钢管; 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配; 3. 规格:JDG20;	m	3508.3	11.64	40836.61	
37	030412001005	配管	1. 名称:薄壁钢管; 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配; 3. 规格:JDG25;	m	152.14	15.08	2294.27	
38	030412001006	配管	1. 名称:薄壁钢管; 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配; 3. 规格:JDG32;	m	103.42	18.45	1908.10	
39	030412004001	配线	1. 配线形式:管内布线; 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ² ;	m	6188.76	3.77	23331.63	
40	030412004002	配线	1. 配线形式:管内布线; 2. 型号:WDZ-BYJ-4mm ² ;	m	5075.97	5.21	26445.80	
41	030412004003	配线	1. 配线形式:线槽配线; 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ² ;	m	1010.79	4.06	4103.81	
42	030412004004	配线	1. 配线形式:线槽配线; 2. 型号:WDZ-BYJ-4mm ² ;	m	614.7	5.66	3479.20	
43	030412004005	配线	1. 配线形式:管内布线; 2. 型号:BVR-6mm ² ;	m	900	5.81	5229.00	
44	030413007001	医疗专用灯	1. 名称:洁净LED平板灯; 2. 规格:1200*300mm; 3. 型号:36W;	套	149	248.22	36984.78	
45	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED平板灯;2. 规	套	46	177.52	8165.92	
本页小计								165132.86

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第4页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			格:600*600; 3. 型号:24W; 4. 安装方式:吸顶式;					
46	030413003002	荧光灯	1. 名称:LED平板灯; 2. 规格:600*600; 3. 型号:36W; 4. 安装方式:吸顶式;	套	8	217.92	1743.36	
47	030413003003	荧光灯	1. 名称:LED平板灯; 2. 规格:600*600; 3. 型号:48W; 4. 安装方式:吸顶式;	套	12	243.17	2918.04	
48	030413003004	荧光灯	1. 名称:LED平板灯; 2. 规格:300*300; 3. 型号:9W; 4. 安装方式:吸顶式;	套	10	87.41	874.10	
49	030405013001	小电器	1. 名称:单联单控开关; 2. 型号:250V 10A;	个	16	21.46	343.36	
50	030405013002	小电器	1. 名称:双联单控开关; 2. 型号:250V 10A;	个	18	23.16	416.88	
51	030405013003	小电器	1. 名称:三联单控开关; 2. 型号:250V 10A;	个	2	25.68	51.36	
52	030405013004	小电器	1. 名称:双联双控开关; 2. 型号:250V 10A;	个	4	23.80	95.20	
53	030405013005	小电器	1. 名称:五孔插座; 2. 型号:250V 10A;	个	112	21.33	2388.96	
54	030405013006	小电器	1. 名称:五孔插座(防水型); 2. 型号:250V 10A;	个	10	23.98	239.80	
55	030904003001	按钮	1. 名称:风机控制按钮;	个	2	61.53	123.06	
56	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒; 2. 材质:塑料;	个	389	7.55	2936.95	
57	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:砌块墙凿槽; 2. 规格:管径50mm; 3. 含切割,刨沟,清理,填补;	m	587.8	7.76	4561.33	
58	030410007001	局部等电位箱	1. 名称:局部等电位箱;	台	10	40.31	403.10	
59	030410002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线; 2. 材质:镀锌扁钢; 3. 规格:-25*4;	m	130.41	17.29	2254.79	
60	030416027001	接地装置	1. 名称:接地网调试;	系统	1	391.80	391.80	
本页小计								19742.09

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第5页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
61	030416022001	送配电调速	1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合);	系统	3	356.14	1068.42	
A2		给排水工程					41589.24	
A2.1		给水工程					25989.13	
62	031001006001	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:不锈钢管 DN15 (15*0.8); 4.连接形式:卡压连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	148.22	33.62	4983.16	
63	031001006002	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:不锈钢管 DN20 (20*1.0); 4.连接形式:卡压连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	6.39	40.55	259.11	
64	031001006003	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:不锈钢管 DN25 (25*1.0); 4.连接形式:卡压连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	54.8	48.17	2639.72	
65	031001006004	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:不锈钢管 DN32 (32*1.2); 4.连接形式:卡压连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	8.66	62.55	541.68	
66	031001006005	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:不锈钢管 DN40 (40*1.2);	m	6.16	72.96	449.43	
本页小计								9941.52

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第6页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			4. 连接形式:卡压连接;5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;					
67	031001006006	不锈钢管	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:不锈钢管 DN50 (50*1.2); 4. 连接形式:卡压连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	162.52	79.50	12920.34	
68	031301005001	管道支架	1. 材质:碳钢; 2. 管架形式:一般管架; 3. 单价质量:10kg以内; 4. 其它:除锈, 刷防锈漆、面漆各两遍;	kg	85.904	16.56	1422.57	
69	031002001001	金属阀门	1. 类型:止回阀; 2. 材质:黄铜; 3. 规格、压力等级:DN20; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	6	55.20	331.20	
70	031002001002	金属阀门	1. 类型:截止阀; 2. 材质:黄铜; 3. 规格、压力等级:DN20; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	6	52.17	313.02	
71	031002001003	金属阀门	1. 类型:截止阀; 2. 材质:黄铜; 3. 规格、压力等级:DN32; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	1	102.77	102.77	
72	031002001004	金属阀门	1. 类型:截止阀; 2. 材质:黄铜; 3. 规格、压力等级:DN40; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	2	147.84	295.68	
73	031002001005	金属阀门	1. 类型:截止阀; 2. 材质:黄铜; 3. 规格、压力等级:DN50; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	5	199.35	996.75	
74	031301003001	套管	1. 名称:穿墙套管; 2. 规格:DN32;	个	13	30.70	399.10	
本页小计								16781.43

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第7页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
75	031301003002	套管	1.名称:穿墙套管; 2.规格:DN40;	个	2	32.50	65.00	
76	031301003003	套管	1.名称:穿墙套管; 2.规格:DN50;	个	8	33.70	269.60	
A2.2		热水工程					7414.62	
77	031001006007	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:不锈钢管 DN15 (15*0.8); 4.连接形式:卡压连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	83.62	33.62	2811.30	
78	031001006008	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:不锈钢管 DN20 (20*1.0); 4.连接形式:卡压连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	7.4	40.55	300.07	
79	031001006009	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:不锈钢管 DN25 (25*1.0); 4.连接形式:卡压连接; 5.压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	6.76	48.17	325.63	
80	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑保温; 2.绝热厚度:25mm; 3.管道外径:DN25以内;	m ³	0.451	1950.44	879.65	
81	031301005002	管道支架	1.材质:碳钢; 2.管架形式:一般管架; 3.单价质量:10kg以内; 4.其它:除锈,刷防锈漆、面漆各两遍;	kg	21.391	16.56	354.23	
82	031002004001	减压器	1.名称:一体式减压阀; 2.材质:黄铜; 3.规格、压力等级:DN15;	组	4	144.36	577.44	
本页小计								5582.92

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第8页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			4. 连接形式:螺纹连接;5. 附件配置:自带压力表及阀前过滤器;					
83	031002004002	减压器	1. 名称:一体式减压阀; 2. 材质:黄铜; 3. 规格、压力等级:DN20; 4. 连接形式:螺纹连接; 5. 附件配置:自带压力表及阀前过滤器;	组	2	208.72	417.44	
84	031002004003	减压器	1. 名称:一体式减压阀; 2. 材质:黄铜; 3. 规格、压力等级:DN25; 4. 连接形式:螺纹连接; 5. 附件配置:自带压力表及阀前过滤器;	组	2	234.25	468.50	
85	031002001006	金属阀门	1. 类型:截止阀; 2. 材质:黄铜; 3. 规格、压力等级:DN15; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	8	41.34	330.72	
86	031002001007	金属阀门	1. 类型:截止阀; 2. 材质:黄铜; 3. 规格、压力等级:DN20; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	10	52.17	521.70	
87	031002001008	金属阀门	1. 类型:截止阀; 2. 材质:黄铜; 3. 规格、压力等级:DN25; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	4	68.61	274.44	
88	031301003004	套管	1. 名称:穿墙套管; 2. 规格:DN32;	个	5	30.70	153.50	
A2.3		排水工程					8185.49	
89	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内; 2. 介质:排水; 3. 材质、规格:FRPP聚丙烯静音排水管De50; 4. 连接形式:法兰式锁紧闭合连接;	m	1	35.26	35.26	
90	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内;	m	73.76	51.56	3803.07	
本页小计								6004.63

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第9页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			2. 介质:排水;3. 材质、规格:FRPP聚丙烯静音排水管De75; 4. 连接形式:法兰式锁紧闭合连接;					
91	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内; 2. 介质:排水; 3. 材质、规格:FRPP聚丙烯静音排水管De110; 4. 连接形式:法兰式锁紧闭合连接;	m	32.45	69.84	2266.31	
92	031301003005	套管	1. 名称:一般钢套管; 2. 规格:介质管道DN50;	个	18	41.76	751.68	
93	031301003006	套管	1. 名称:一般钢套管; 2. 规格:介质管道DN75;	个	5	80.56	402.80	
94	031301003007	套管	1. 名称:一般钢套管; 2. 规格:介质管道DN100;	个	9	102.93	926.37	
A3		空调工程					949749.85	
A3.1		通风工程					595022.35	
95	030702002001	净化通风管道	1. 名称:矩形净化风管; 2. 材质:镀锌薄钢板; 3. 规格:长边长(mm) ≤ 320; 4. 板材厚度:0.5mm; 5. 接口形式:咬口; 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:制作安装、除锈、刷两道防锈漆、两道面漆;	m ²	591.53	304.89	180351.58	
96	030702002002	净化通风管道	1. 名称:矩形净化风管; 2. 材质:镀锌薄钢板; 3. 规格:长边长(mm) ≤ 450; 4. 板材厚度:0.6mm; 5. 接口形式:咬口; 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:制作安装、除锈、刷两道防锈漆、两道面漆;	m ²	227.2	251.21	57074.91	
97	030702002003	净化通风管道	1. 名称:矩形净化风管; 2. 材质:镀锌薄钢板;	m ²	503.43	221.94	111731.25	
本页小计								353504.90

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第10页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			3. 规格:长边长(mm) ≤ 1000;4. 板材厚度:0.75mm; 5. 接口形式:咬口; 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:制作安装、除锈、刷两道防锈漆、两道面漆;					
98	030702002005	净化通风管道	1. 名称:矩形风管; 2. 材质:镀锌薄钢板; 3. 规格:长边长(mm) ≤ 320; 4. 板材厚度:0.5mm; 5. 接口形式:咬口; 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:制作安装、除锈、刷两道防锈漆、两道面漆;	m2	130.04	164.66	21412.39	
99	030702002006	净化通风管道	1. 名称:矩形风管; 2. 材质:镀锌薄钢板; 3. 规格:长边长(mm) ≤ 450; 4. 板材厚度:0.6mm; 5. 接口形式:咬口; 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:制作安装、除锈、刷两道防锈漆、两道面漆;	m2	15.79	131.68	2079.23	
100	030702002007	净化通风管道	1. 名称:矩形风管; 2. 材质:镀锌薄钢板; 3. 规格:长边长(mm) ≤ 1000; 4. 板材厚度:0.75mm; 5. 接口形式:咬口; 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:制作安装、除锈、刷两道防锈漆、两道面漆;	m2	51.45	106.20	5463.99	
101	030702002008	净化通风管道	1. 名称:矩形风管; 2. 材质:镀锌薄钢板; 3. 规格:长边长(mm) ≤ 1250; 4. 板材厚度:1.0mm;	m2	8.51	117.13	996.78	
本页小计								29952.39

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第11页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			5. 接口形式:咬口;6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:制作安装、除锈、刷两道防锈漆、两道面漆;					
102	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温材料; 2. 绝热厚度:30mm;	m3	47.352	1630.77	77220.22	
103	030703019001	柔性接口		m2	36.1	366.36	13225.60	
104	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:200*120; 4. 型号:按设计;	个	2	303.02	606.04	
105	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:200*200; 4. 型号:按设计;	个	13	303.02	3939.26	
106	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:250*120; 4. 型号:按设计;	个	3	303.02	909.06	
107	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:250*200; 4. 型号:按设计;	个	7	303.02	2121.14	
108	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:250*250; 4. 型号:按设计;	个	2	303.02	606.04	
109	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:320*200; 4. 型号:按设计;	个	6	303.02	1818.12	
110	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:320*250; 4. 型号:按设计;	个	1	313.02	313.02	
111	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:320*320; 4. 型号:按设计;	个	3	323.02	969.06	
112	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:400*200;	个	4	313.02	1252.08	
本页小计								102979.64

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第12页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			4. 型号:按设计;					
113	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:400*250; 4. 型号:按设计;	个	1	323.02	323.02	
114	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:400*320; 4. 型号:按设计;	个	3	343.02	1029.06	
115	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:400*400; 4. 型号:按设计;	个	2	363.02	726.04	
116	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:500*200; 4. 型号:按设计;	个	4	323.02	1292.08	
117	030703001014	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:500*320; 4. 型号:按设计;	个	4	363.02	1452.08	
118	030703001015	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:500*400; 4. 型号:按设计;	个	3	383.02	1149.06	
119	030703001017	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:800*500; 4. 型号:按设计;	个	4	589.44	2357.76	
120	030703001018	碳钢阀门	1. 名称:70° 防火阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:1000*500; 4. 型号:按设计;	个	1	649.44	649.44	
121	030703001048	碳钢阀门	1. 名称:电动密闭阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:630*320; 4. 型号:按设计;	个	1	383.02	383.02	
122	030704001001	防火阀调试	1. 系统名称:防火阀调试;	系统	63	65.82	4146.66	
123	030703001019	碳钢阀门	1. 名称:电动多页调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:320*200; 4. 型号:按设计;	个	2	250.46	500.92	
124	030703001020	碳钢阀门	1. 名称:电动多页调节阀	个	2	273.46	546.92	
本页小计								14556.06

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第13页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			;2. 材质:碳钢; 3. 规格:320*320; 4. 型号:按设计;					
125	030703001021	碳钢阀门	1. 名称:电动多页调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:400*320; 4. 型号:按设计;	个	1	288.46	288.46	
126	030703001022	碳钢阀门	1. 名称:电动多页调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:500*320; 4. 型号:按设计;	个	1	318.46	318.46	
127	030703001023	碳钢阀门	1. 名称:电动多页调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:500*500; 4. 型号:按设计;	个	1	363.46	363.46	
128	030703001024	碳钢阀门	1. 名称:电动多页调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:1000*630; 4. 型号:按设计;	个	1	591.75	591.75	
129	030703001025	碳钢阀门	1. 名称:定风量调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:320*200; 4. 型号:按设计;	个	2	249.35	498.70	
130	030703001026	碳钢阀门	1. 名称:定风量调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:320*320; 4. 型号:按设计;	个	2	274.35	548.70	
131	030703001027	碳钢阀门	1. 名称:定风量调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:400*320; 4. 型号:按设计;	个	1	289.35	289.35	
132	030703001028	碳钢阀门	1. 名称:定风量调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:500*320; 4. 型号:按设计;	个	1	309.35	309.35	
133	030703001029	碳钢阀门	1. 名称:对开多页调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:200*120; 4. 型号:按设计;	个	9	144.35	1299.15	
134	030703001030	碳钢阀门	1. 名称:对开多页调节阀	个	33	144.35	4763.55	
本页小计								9270.93

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第14页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:200*200; 4. 型号:按设计;					
135	030703001031	碳钢阀门	1. 名称:对开多页调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:250*120; 4. 型号:按设计;	个	5	144. 35	721. 75	
136	030703001032	碳钢阀门	1. 名称:对开多页调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:250*200; 4. 型号:按设计;	个	15	144. 35	2165. 25	
137	030703001033	碳钢阀门	1. 名称:对开多页调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:320*200; 4. 型号:按设计;	个	43	144. 35	6207. 05	
138	030703001034	碳钢阀门	1. 名称:对开多页调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:320*250; 4. 型号:按设计;	个	3	154. 35	463. 05	
139	030703001035	碳钢阀门	1. 名称:对开多页调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:320*320; 4. 型号:按设计;	个	3	169. 35	508. 05	
140	030703001036	碳钢阀门	1. 名称:对开多页调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:400*200; 4. 型号:按设计;	个	3	154. 35	463. 05	
141	030703001037	碳钢阀门	1. 名称:对开多页调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:400*250; 4. 型号:按设计;	个	12	169. 35	2032. 20	
142	030703001038	碳钢阀门	1. 名称:对开多页调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:400*320; 4. 型号:按设计;	个	3	184. 35	553. 05	
本页小计								13113. 45

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第15页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
143	030703001039	碳钢阀门	1. 名称:对开多页调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:400*400; 4. 型号:按设计;	个	2	202. 35	404. 70	
144	030703001040	碳钢阀门	1. 名称:对开多页调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:500*200; 4. 型号:按设计;	个	8	169. 35	1354. 80	
145	030703001041	碳钢阀门	1. 名称:对开多页调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:500*250; 4. 型号:按设计;	个	1	184. 35	184. 35	
146	030703001042	碳钢阀门	1. 名称:对开多页调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:500*320; 4. 型号:按设计;	个	1	202. 35	202. 35	
147	030703001049	碳钢阀门	1. 名称:对开多页调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:500*400; 4. 型号:按设计;	个	2	224. 35	448. 70	
148	030703001043	碳钢阀门	1. 名称:对开多页调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:630*320; 4. 型号:按设计;	个	1	227. 35	227. 35	
149	030703001050	碳钢阀门	1. 名称:对开多页调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:630*400; 4. 型号:按设计;	个	1	254. 35	254. 35	
150	030703001044	碳钢阀门	1. 名称:对开多页调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:800*500; 4. 型号:按设计;	个	3	339. 35	1018. 05	
151	030703001051	碳钢阀门	1. 名称:对开多页调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:1000*400;	个	1	339. 35	339. 35	
本页小计								4434. 00

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第16页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4. 型号:按设计;				
152	030703001052	碳钢阀门	1. 名称:对开多页调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:1000*500; 4. 型号:按设计;	个	1	407.19	407.19
153	030703001045	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:200*200; 4. 型号:按设计;	个	5	103.49	517.45
154	030703001046	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:250*250; 4. 型号:按设计;	个	2	109.27	218.54
155	030703001047	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:400*200; 4. 型号:按设计;	个	1	119.27	119.27
156	030703001053	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:400*250; 4. 型号:按设计;	个	1	160.44	160.44
157	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:铝合金防雨单层百叶风口(带防护钢丝网); 2. 规格:300*300; 3. 型号:按设计;	个	1	69.25	69.25
158	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:铝合金防雨单层百叶风口(带防护钢丝网); 2. 规格:400*200; 3. 型号:按设计;	个	1	66.75	66.75
159	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:铝合金防雨单层百叶风口(带防护钢丝网); 2. 规格:500*300; 3. 型号:按设计;	个	2	121.01	242.02
160	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:铝合金防雨单层百叶风口(带防护钢丝网); 2. 规格:500*500; 3. 型号:按设计;	个	1	161.24	161.24
161	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:铝合金防雨单层百叶风口(带防护钢丝网);	个	1	180.24	180.24
本页小计							2142.39

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第17页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2.规格:630*500; 3.型号:按设计;				
162	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金防雨单层百叶风口(带防护钢丝网); 2.规格:800*200; 3.型号:按设计;	个	1	138.24	138.24
163	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金防雨单层百叶风口(带防护钢丝网); 2.规格:1000*1000; 3.型号:按设计;	个	1	408.54	408.54
164	030703011024	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金双层百叶风口; 2.规格:150*150; 3.型号:按设计;	个	8	55.92	447.36
165	030703011025	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金双层百叶风口; 2.规格:200*200; 3.型号:按设计;	个	3	55.92	167.76
166	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金方形散流器; 2.规格:200*200; 3.型号:按设计;	个	2	68.18	136.36
167	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金方形散流器; 2.规格:250*250; 3.型号:按设计;	个	15	78.18	1172.70
168	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金方形散流器; 2.规格:300*300; 3.型号:按设计;	个	2	106.04	212.08
169	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:门铰式回风口(带过滤网); 2.规格:400*200; 3.型号:按设计;	个	6	77.25	463.50
170	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:门铰式回风口(带过滤网); 2.规格:600*200; 3.型号:按设计;	个	5	141.01	705.05
171	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:门铰式回风口(带过滤网); 2.规格:800*200; 3.型号:按设计;	个	3	173.24	519.72
172	030703011014	铝及铝合金风口、	1.名称:门铰式回风口(个	1	188.24	188.24
本页小计							4559.55

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第18页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
		散流器	带过滤网)； 2. 规格:1000*200;3. 型号:按设计;					
173	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:门铰式单层百叶风口(可调节)带高效过滤器; 2. 规格:300*300; 3. 型号:按设计;	个	3	293.25	879.75	
174	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:门铰式单层百叶风口(可调节)带高效过滤器; 2. 规格:500*350; 3. 型号:按设计;	个	4	381.01	1524.04	
175	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:门铰式单层百叶风口(可调节)带中效过滤器; 2. 规格:300*300; 3. 型号:按设计;	个	10	293.25	2932.50	
176	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:门铰式单层百叶风口(可调节)带中效过滤器; 2. 规格:300*300; 3. 型号:按设计;	个	4	293.25	1173.00	
177	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:门铰式单层百叶风口(可调节)带粗效过滤器; 2. 规格:300*300; 3. 型号:按设计;	个	9	293.25	2639.25	
178	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:门铰式单层百叶风口(可调节)带粗效过滤器; 2. 规格:400*400; 3. 型号:按设计;	个	20	371.01	7420.20	
179	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:门铰式单层百叶风口(可调节)带粗效过滤器; 2. 规格:500*350; 3. 型号:按设计;	个	24	381.01	9144.24	
180	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:门铰式单层百叶风口(可调节)带粗效过滤器; 2. 规格:600*350; 3. 型号:按设计;	个	10	413.24	4132.40	
181	030703011023	铝及铝合金风口、	1. 名称:门铰式单层百叶	个	8	550.34	4402.72	
本页小计								34248.10

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第19页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		散流器	风口(可调节)带粗效过滤器; 2.规格:1200*350;3.型号:按设计;				
182	030703020001	消声器	1.名称:微穿孔板消声器; 2.规格:320*320*2000; 3.型号:按设计	节	1	927.95	927.95
183	030703020002	消声器	1.名称:微穿孔板消声器; 2.规格:400*400*2000; 3.型号:按设计	节	2	1077.95	2155.90
184	030703020003	消声器	1.名称:微穿孔板消声器; 2.规格:500*320*2000; 3.型号:按设计	节	1	1097.95	1097.95
185	030703020004	消声器	1.名称:微穿孔板消声器; 2.规格:500*400*2000; 3.型号:按设计	节	1	1177.95	1177.95
186	030703020005	消声器	1.名称:微穿孔板消声器; 2.规格:800*500*2000; 3.型号:按设计	节	1	1669.79	1669.79
187	030703020006	消声器	1.名称:微穿孔板消声器; 2.规格:1000*400*2000; 3.型号:按设计	节	1	1869.79	1869.79
188	030703020007	消声器	1.名称:微穿孔板消声器; 2.规格:1000*500*2000; 3.型号:按设计	节	1	1969.79	1969.79
189	030703021001	静压箱	1.名称:消声静压箱; 2.规格:600*600*600; 3.型号:按设计;	个	7	1159.47	8116.29
190	030703021005	静压箱	1.名称:消声静压箱; 2.规格:800*600*600; 3.型号:按设计;	个	1	1289.47	1289.47
191	030703021002	静压箱	1.名称:消声静压箱; 2.规格:800*800*600; 3.型号:按设计;	个	4	1459.47	5837.88
192	030703021003	静压箱	1.名称:消声静压箱; 2.规格:1000*1000*600; 3.型号:按设计;	个	1	1799.47	1799.47
本页小计							27912.23

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第20页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
193	030703021004	静压箱	1. 名称:消声静压箱; 2. 规格:1200*1000*600; 3. 型号:按设计;	个	1	1989.47	1989.47	
194	030701010001	过滤器	1. 名称:粗效过滤器; 2. 规格:630*320; 3. 型号:按设计;	台	1	285.70	285.70	
195	030701010002	过滤器	1. 名称:中效过滤器; 2. 规格:630*320; 3. 型号:按设计;	台	1	420.70	420.70	
A3.2		空调水工程					354727.50	
196	031005016001	水箱	1. 类型:膨胀水箱; 2. 材质:304不锈钢; 3. 规格:0.5m3;	台	3	3697.31	11091.93	
197	031005016002	水箱	1. 类型:水箱(带保温); 2. 材质:304不锈钢; 3. 规格:1m3;	台	2	2497.31	4994.62	
198	031301005004	基础型钢	1. 名称:槽钢基础; 2. 规格:12#;	m	84.94	71.39	6063.87	
199	031301004002	高效弹簧减震器		个	54	68.00	3672.00	
200	031001002001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内; 2. 介质:空调水; 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN20(26.9*2.8); 4. 连接形式:螺纹连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压	m	122.64	47.10	5776.34	
201	031001002002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内; 2. 介质:空调水; 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN25(33.7*3.2); 4. 连接形式:螺纹连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	35.15	55.44	1948.72	
202	031001002003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内; 2. 介质:空调水; 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN32(42.4*3.5); 4. 连接形式:螺纹连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试	m	37.68	66.09	2490.27	
本页小计								38733.62

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第21页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
203	031001002004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内; 2. 介质:空调水; 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN40(48.3*3.5); 4. 连接形式:螺纹连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验	m	38.54	69.83	2691.25	
204	031001002005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内; 2. 介质:空调水; 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN50(60.3*3.8); 4. 连接形式:螺纹连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	61.48	77.16	4743.80	
205	031001002006	镀锌钢管	1. 安装部位:室内; 2. 介质:空调水; 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN65(76.1*4.0); 4. 连接形式:螺纹连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	210.85	87.22	18390.34	
206	031001003001	无缝钢管	1. 安装部位:室内; 2. 介质:空调水; 3. 材质、规格:无缝钢管 DN80(88.9*4.0); 4. 连接形式:焊接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验; 6. 油漆工程;二遍防锈漆,二遍调和漆	m	82.66	98.00	8100.68	
207	031001003002	无缝钢管	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:无缝钢管 DN100(114.3*4.0); 4. 连接形式:焊接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	82.39	126.23	10400.09	
208	031001003003	无缝钢管	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水;	m	309.12	146.88	45403.55	
本页小计								89729.71

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第22页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			3. 材质、规格:无缝钢管 DN125(139.7*4.0); 4. 连接形式:焊接;5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;					
209	031001003004	无缝钢管	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:无缝钢管 DN150(165.1*4.5); 4. 连接形式:焊接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	52.43	177.23	9292.17	
210	031001002007	镀锌钢管	1. 安装部位:室内; 2. 介质:冷凝水; 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN20(26.9*2.8); 4. 连接形式:螺纹连接;	m	47.42	42.00	1991.64	
211	031001002008	镀锌钢管	1. 安装部位:室内; 2. 介质:冷凝水; 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN32(42.4*3.5); 4. 连接形式:螺纹连接;	m	103.51	60.17	6228.20	
212	031001002009	镀锌钢管	1. 安装部位:室内; 2. 介质:冷凝水; 3. 材质、规格:镀锌钢管 DN40(48.3*3.5); 4. 连接形式:螺纹连接;	m	4.79	63.51	304.21	
213	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:PP-R De 32 1.25MPa; 4. 连接形式:热熔连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	8.15	35.24	287.21	
214	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:PP-R De 50 1.25MPa; 4. 连接形式:热熔连接; 5. 压力试验及冲洗设计要求:消毒冲洗及压力试验;	m	79.24	53.06	4204.47	
本页小计								22307.90

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第23页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
215	031208002006	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温; 2. 绝热厚度:13mm;3. 管道外径:DN50以内;	m3	0.337	2110.91	711.38
216	031208002002	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温; 2. 绝热厚度:25mm; 3. 管道外径:DN25以内;	m3	0.694	1950.44	1353.61
217	031208002003	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温; 2. 绝热厚度:28mm; 3. 管道外径:DN50以内;	m3	1.013	1950.44	1975.80
218	031208002004	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温; 2. 绝热厚度:32mm; 3. 管道外径:DN125以内;	m3	10.238	1591.68	16295.62
219	031208002005	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温; 2. 绝热厚度:32mm; 3. 管道外径:DN150以内;	m3	1.078	1416.21	1526.67
220	031301005003	管道支架	1. 材质:碳钢; 2. 管架形式:一般管架; 3. 单价质量:10kg以内; 4. 其它:除锈,刷防锈漆、面漆各两遍;	kg	500.356	16.56	8285.90
221	031002001009	金属阀门	1. 类型:比例积分调节阀; 2. 规格、压力等级:DN32; 3. 连接形式:螺纹连接;	个	2	876.96	1753.92
222	031002001010	金属阀门	1. 类型:比例积分调节阀; 2. 规格、压力等级:DN40; 3. 连接形式:螺纹连接;	个	7	906.96	6348.72
223	031002001011	金属阀门	1. 类型:比例积分调节阀; 2. 规格、压力等级:DN50; 3. 连接形式:螺纹连接;	个	5	936.96	4684.80
224	031002001012	金属阀门	1. 类型:比例积分调节阀; 2. 规格、压力等级:DN65; 3. 连接形式:法兰连接;	个	1	1438.37	1438.37
本页小计							44374.79

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第24页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
225	031002001013	金属阀门	1. 类型:比例积分调节阀; 2. 规格、压力等级:DN80; 3. 连接形式:法兰连接;	个	1	1678.37	1678.37	
226	031002001014	金属阀门	1. 类型:比例积分调节阀; 2. 规格、压力等级:DN100; 3. 连接形式:法兰连接;	个	1	1938.37	1938.37	
227	031002001015	金属阀门	1. 类型:电动二通阀; 2. 材质:黄铜; 3. 规格、压力等级:DN20; 4. 连接形式:螺纹阀门;	个	14	140.13	1961.82	
228	031002001053	金属阀门	1. 类型:电动二通阀; 2. 材质:黄铜; 3. 规格、压力等级:DN25; 4. 连接形式:螺纹阀门;	个	1	161.50	161.50	
229	031002001016	金属阀门	1. 类型:压差控制电动二通调节阀; 2. 规格、压力等级:DN65; 3. 连接形式:法兰连接;	个	2	1438.37	2876.74	
230	031002001017	金属阀门	1. 类型:压差控制电动二通调节阀; 2. 规格、压力等级:DN80; 3. 连接形式:法兰连接;	个	1	1678.37	1678.37	
231	031002001018	金属阀门	1. 名称:涡轮蝶阀; 2. 材质:铸铁; 3. 规格、型号:D371X-16 DN65; 4. 连接形式:法兰连接;	个	34	334.06	11358.04	
232	031002001019	金属阀门	1. 名称:涡轮蝶阀; 2. 材质:铸铁; 3. 规格、型号:D371X-16 DN80; 4. 连接形式:法兰连接;	个	17	412.14	7006.38	
233	031002001020	金属阀门	1. 名称:涡轮蝶阀; 2. 材质:铸铁; 3. 规格、型号:D371X-16 DN100; 4. 连接形式:法兰连接;	个	8	475.85	3806.80	
本页小计								32466.39

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第25页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
234	031002001021	金属阀门	1.名称:涡轮蝶阀; 2.材质:铸铁;3.规格、型号:D371X-16 DN125; 4.连接形式:法兰连接;	个	21	632.85	13289.85	
235	031002001022	金属阀门	1.名称:涡轮蝶阀; 2.材质:铸铁; 3.规格、型号:D371X-16 DN150; 4.连接形式:法兰连接;	个	6	739.11	4434.66	
236	031002001023	金属阀门	1.类型:截止阀; 2.材质:黄铜; 3.规格、压力等级:DN25; 4.连接形式:螺纹连接;	个	8	68.61	548.88	
237	031002001024	金属阀门	1.类型:泄水阀; 2.材质:黄铜; 3.规格、压力等级:DN25; 4.连接形式:螺纹连接;	个	28	68.61	1921.08	
238	031002001054	金属阀门	1.类型:泄水阀; 2.材质:黄铜; 3.规格、压力等级:DN40; 4.连接形式:螺纹连接;	个	4	147.84	591.36	
239	031002001026	金属阀门	1.类型:静态平衡阀; 2.规格、压力等级:DN80; 3.连接形式:法兰连接;	个	1	1242.14	1242.14	
240	031002001027	金属阀门	1.类型:静态平衡阀; 2.规格、压力等级:DN100; 3.连接形式:法兰连接;	个	1	1375.85	1375.85	
241	031002001028	金属阀门	1.类型:Y型过滤器; 2.材质:黄铜; 3.规格、压力等级:DN20; 4.连接形式:螺纹连接;	个	22	42.22	928.84	
242	031002001052	金属阀门	1.类型:Y型过滤器; 2.材质:黄铜; 3.规格、压力等级:DN25; 4.连接形式:螺纹连接;	个	1	56.26	56.26	
243	031002001029	金属阀门	1.类型:Y型过滤器; 2.材质:黄铜;	个	2	73.76	147.52	
本页小计								24536.44

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第26页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			3. 规格、压力等级:DN32; 4. 连接形式:螺纹连接;					
244	031002001030	金属阀门	1. 类型:Y型过滤器; 2. 材质:黄铜; 3. 规格、压力等级:DN40; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	7	103.58	725.06	
245	031002001031	金属阀门	1. 类型:Y型过滤器; 2. 材质:黄铜; 3. 规格、压力等级:DN50; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	5	123.31	616.55	
246	031002001032	金属阀门	1. 类型:Y型过滤器; 2. 材质:铸铁; 3. 规格、压力等级:DN65; 4. 连接形式:法兰连接;	个	11	266.91	2936.01	
247	031002001033	金属阀门	1. 类型:Y型过滤器; 2. 材质:铸铁; 3. 规格、压力等级:DN80; 4. 连接形式:法兰连接;	个	5	332.98	1664.90	
248	031002001034	金属阀门	1. 类型:Y型过滤器; 2. 材质:铸铁; 3. 规格、压力等级:DN100; 4. 连接形式:法兰连接;	个	1	410.55	410.55	
249	031002001035	金属阀门	1. 类型:Y型过滤器; 2. 材质:铸铁; 3. 规格、压力等级:DN125; 4. 连接形式:法兰连接;	个	4	513.01	2052.04	
250	031002001051	金属阀门	1. 类型:Y型过滤器; 2. 材质:铸铁; 3. 规格、压力等级:DN150; 4. 连接形式:法兰连接;	个	2	702.09	1404.18	
251	031002001036	金属阀门	1. 名称:黄铜闸阀; 2. 材质:铜; 3. 规格、型号:Z15W-16 T DN20; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	36	52.17	1878.12	
252	031002001055	金属阀门	1. 名称:黄铜闸阀; 2. 材质:铜;	个	2	64.57	129.14	
本页小计								11816.55

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第27页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			3.规格、型号:Z15W-16 T DN25;4.连接形式:螺纹连接;					
253	031002001037	金属阀门	1.名称:黄铜闸阀; 2.材质:铜; 3.规格、型号:Z15W-16 T DN32; 4.连接形式:螺纹连接;	个	8	94.69	757.52	
254	031002001038	金属阀门	1.名称:黄铜闸阀; 2.材质:铜; 3.规格、型号:Z15W-16 T DN40; 4.连接形式:螺纹连接;	个	30	140.77	4223.10	
255	031002001039	金属阀门	1.名称:黄铜闸阀; 2.材质:铜; 3.规格、型号:Z15W-16 T DN50; 4.连接形式:螺纹连接;	个	18	179.15	3224.70	
256	031002001040	金属阀门	1.名称:黄铜止回阀; 2.材质:铜; 3.规格、型号:H14W-16 T DN25; 4.连接形式:螺纹连接;	个	4	72.65	290.60	
257	031002001042	金属阀门	1.类型:法兰止回阀; 2.材质:铸铁; 3.规格、压力等级:DN125; 4.连接形式:法兰连接;	个	4	777.85	3111.40	
258	031002001056	金属阀门	1.类型:法兰止回阀; 2.材质:铸铁; 3.规格、压力等级:DN150; 4.连接形式:法兰连接;	个	2	1019.11	2038.22	
259	031002001043	金属阀门	1.类型:流量计; 2.规格、压力等级:DN65; 3.连接形式:法兰连接;	个	10	1104.06	11040.60	
260	031002001044	金属阀门	1.类型:流量计; 2.规格、压力等级:DN80; 3.连接形式:法兰连接;	个	4	1372.14	5488.56	
261	031002001046	金属阀门	1.类型:能量计; 2.规格、压力等级:DN80; 3.连接形式:法兰连接;	个	1	1562.14	1562.14	
本页小计								31736.84

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第28页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
262	031002001047	金属阀门	1. 类型:能量计;2. 规格、压力等级:DN100; 3. 连接形式:法兰连接;	个	1	1675.85	1675.85	
263	031002001048	金属阀门	1. 类型:能量计; 2. 规格、压力等级:DN125; 3. 连接形式:法兰连接;	个	2	1977.85	3955.70	
264	031002001049	金属阀门	1. 类型:能量计; 2. 规格、压力等级:DN150; 3. 连接形式:法兰连接;	个	1	2349.11	2349.11	
265	031002008001	软接头	1. 名称:不锈钢软接头; 2. 规格:DN20; 3. 连接形式:螺纹连接;	根	28	40.95	1146.60	
266	031002008009	软接头	1. 名称:不锈钢软接头; 2. 规格:DN25; 3. 连接形式:螺纹连接;	根	2	56.04	112.08	
267	031002008010	软接头(软管)	1. 名称:橡胶软接头; 2. 规格:DN20; 3. 连接形式:螺纹连接;	根	8	40.95	327.60	
268	031002008002	橡胶软接头	1. 名称:橡胶软接头; 2. 规格:DN32; 3. 连接形式:螺纹连接;	根	4	68.07	272.28	
269	031002008003	橡胶软接头	1. 名称:橡胶软接头; 2. 规格:DN40; 3. 连接形式:螺纹连接;	根	14	93.41	1307.74	
270	031002008004	橡胶软接头	1. 名称:橡胶软接头; 2. 规格:DN50; 3. 连接形式:螺纹连接;	根	10	107.83	1078.30	
271	031002008005	橡胶软接头	1. 名称:橡胶软接头; 2. 规格:DN65; 3. 连接形式:法兰连接;	根	22	250.85	5518.70	
272	031002008006	橡胶软接头	1. 名称:橡胶软接头; 2. 规格:DN80; 3. 连接形式:法兰连接;	根	10	304.93	3049.30	
273	031002008007	橡胶软接头	1. 名称:橡胶软接头; 2. 规格:DN100; 3. 连接形式:法兰连接;	根	2	358.72	717.44	
274	031002008008	橡胶软接头	1. 名称:橡胶软接头; 2. 规格:DN125; 3. 连接形式:法兰连接;	根	8	501.68	4013.44	
275	031002008011	软接头(软管)	1. 名称:橡胶软接头; 2. 规格:DN150; 3. 连接形式:法兰连接;	根	4	621.21	2484.84	
276	031002007001	补偿器	1. 类型:法兰式成品补偿器;	个	4	235.86	943.44	
本页小计								28952.42

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第29页 共29页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			2. 材质:不锈钢;3. 规格、压力等级:DN50;					
277	031002007002	补偿器	1. 类型:法兰式成品补偿器; 2. 材质:不锈钢; 3. 规格、压力等级:DN100;	个	4	459.34	1837.36	
278	031002001050	金属阀门	1. 名称:自动排气阀; 2. 材质:铜; 3. 规格、型号:F11X-16 DN25; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	2	66.86	133.72	
279	030413013001	水流开关		套	14	576.12	8065.68	
280	030601002001	压力表		台	108	104.41	11276.28	
281	030601001001	温度计		支	60	66.99	4019.40	
282	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:铝板; 2. 厚度:0.5mm;	m2	137.15	54.22	7436.27	
A4		抗震支架					23265.00	
283	031301004001	抗震支架		kg	900	25.85	23265.00	
本页小计								56033.71
合 计								1475135.39

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	22702.43	
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	4892.39	
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	6179.87	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	16565.48	
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	2360.22	
6	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	19182.95	
7	030704001001	通风工程检测、调试	1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 漏风试验	25705.88	
本页小计				97589.22	
合 计				97589.22	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程								详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表E.4.6
本页小计									
合 计			—	—		—			—

- 注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

表E. 5. 1 增值税计价表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率 (%)	金额 (元)
1	增值税		1572724.61	9	141545.21
合 计					141545.21

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第1页、共22页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	437933.776	0.98	429175.10	人工；
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	13.069	4.66	60.90	
3	01090100008	圆钢 Φ5.5-9	kg	49.00	3.65	178.85	
4	01090100010	圆钢 Φ6-10	kg	101.123	3.688	372.94	
5	01090100014	圆钢 Φ10-14	kg	216.898	3.65	791.68	
6	01130100002	热轧扁钢 Q235 40以内	kg	113.478	4.44	503.84	
7	01130100003	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	173.355	3.30	572.07	
8	01130300001	镀锌扁钢 25×4	kg	13.50	4.72	63.72	
9	01130300002	镀锌扁钢 40×4	kg	16.988	4.72	80.18	
10	01130300003	镀锌扁钢 60×6	kg	9.259	4.40	40.74	
11	01190100004	热轧槽钢 Q235b 5#-16#	kg	92.821	3.25	301.67	
12	01210100009	热轧等边角钢 60×6	kg	7888.256	3.325	26228.45	
13	01210100011	热轧等边角钢 63以内	kg	842.458	3.30	2780.11	
14	01290100016	热轧薄钢板 δ 2.0mm-2.5mm	kg	8.494	3.83	32.53	
15	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm-15mm	kg	7.614	3.67	27.94	
16	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	4.68	4.10	19.19	
17	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	165.22	3.60	594.79	
18	02010200002	耐酸橡胶板 δ 3mm	kg	62.188	5.29	328.97	
19	02010200005	耐热橡胶板 δ 3mm-6mm	kg	18.08	5.29	95.64	
20	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm-6mm	kg	61.142	8.85	541.11	
21	02090100004	聚氯乙烯薄膜	kg	99.162	13.27	1315.88	
22	02130100002	塑料带 20mm×40m	kg	8.269	3.54	29.27	
23	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	1566.511	0.44	689.26	
24	02130700001	塑料打包带	kg	26.444	13.27	350.91	
25	02191100001	塑料胀管 Φ6	个	8.00	0.19	1.52	
		本页小计	元			465177.26	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第2页、共22页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	02191100006	塑料胀塞 Φ8×100	个	0.938	0.27	0.25	
27	02270300002	白布 宽900mm	m2	132.216	4.14	547.37	
28	02270500005	帆布	m2	41.515	13.93	578.30	
29	02270500010	细白布 宽900mm	m	4.08	6.02	24.56	
30	02290100001	白绸	m2	132.216	12.88	1702.94	
31	02290500005	油麻	kg	41.535	7.52	312.34	
32	03010100003	铁铆钉	kg	2.527	5.31	13.42	
33	03010100007	镀锌铆钉 Φ4	kg	63.014	9.56	602.41	
34	03010300018	镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×M20mm-35mm	十个	0.64	0.43	0.28	
35	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	8.32	0.22	1.83	
36	03010300030	自攻螺钉	个	2319.78	0.03	69.59	
37	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M2-5×15-50	套	216.00	0.16	34.56	
38	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	172.335	0.48	82.72	
39	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	321.975	0.54	173.87	
40	03010500065	镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫	套	45.76	0.96	43.93	
41	03010500069	镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平 1弹垫	套	13.041	1.43	18.65	
42	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.918	6.08	5.58	
43	03010500154	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	35.26	6.08	214.38	
44	03010500160	六角螺栓带帽带垫 M6×30-50	套	712.489	0.30	213.75	
45	03010500161	六角螺栓带帽带垫 M6×75以下	套	96.00	0.31	29.76	
46	03010500168	六角螺栓带帽带垫 M8×16-25	套	139.39	0.11	15.33	
47	03010500171	六角螺栓带帽带垫 M8×30-50	套	18031.718	0.25	4507.93	
48	03010500174	六角螺栓带帽带垫 M8×75以下	套	5107.246	0.31	1583.25	
49	03010500191	六角螺栓带帽带垫 M12×20-100	套	240.00	0.50	120.00	
	本页小计		元			10897.00	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第3页、共22页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
50	03010500200	六角螺栓带帽带垫 M16	套	224.00	1.29	288.96	
51	03010500201	六角螺栓带帽带垫 M16×65-80	套	1252.48	0.99	1239.96	
52	03010500203	六角螺栓带帽带垫 M16×85-140	套	881.68	1.20	1058.02	
53	03010500208	六角螺栓带帽带垫 M20×85-100	套	247.20	2.23	551.26	
54	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	459.00	0.34	156.06	
55	03010500267	双头螺栓带双螺母带双垫圈 M20×65	套	187.68	1.08	202.69	
56	03010700001	膨胀螺栓 综合	kg	17.154	6.32	108.41	
57	03010700017	膨胀螺栓 M10	套	20.80	0.58	12.06	
58	03010700021	膨胀螺栓 M12	套	49.745	0.89	44.27	
59	03010900003	六角螺母 M6-10	个	21.20	0.11	2.33	
60	03010900007	六角螺母 M12-16	个	12.72	0.16	2.04	
61	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	865.525	0.22	190.42	
62	03051300002	弹簧夹	个	530.371	0.53	281.10	
63	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	68.41	2.82	192.92	
64	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	175.022	8.69	1520.94	
65	03110100009	树脂砂轮片 Φ400	片	3.494	7.52	26.27	
66	03110700001	砂纸	张	4.286	0.89	3.81	
67	03110700008	铁砂布	张	8.043	0.97	7.80	
68	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	23.36	0.83	19.39	
69	03130100020	低碳钢焊条 J422 Φ2.5	kg	4.239	6.02	25.52	
70	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	405.955	6.02	2443.85	
71	03130200010	焊锡丝 综合	kg	5.668	22.12	125.38	
72	03130400001	焊锡	kg	0.10	46.02	4.60	
73	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.576	42.79	24.65	
本页小计			元			8532.71	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第4页、共22页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.897	9.25	8.30	
75	03130600021	冲击钻头 Φ10-20	个	7.29	14.16	103.23	
76	03130700001	锯条 综合	根	58.03	0.58	33.66	
77	03130700003	钢锯条	条	47.017	0.71	33.38	
78	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.40	5.35	2.14	
79	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	13.193	5.35	70.58	
80	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	13.041	5.35	69.77	
81	03210900002	垫铁 综合	kg	17.66	6.89	121.68	
82	03211300009	金属片 Φ150	片	23.512	0.98	23.04	
83	03211300012	打包铁卡子	十个	194.932	2.66	518.52	
84	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1141.206	0.322	367.47	
85	04030400001	粗净砂	m ³	0.029	119.73	3.47	
86	04030500001	中净砂(过筛)	m ³	0.353	126.50	44.65	
87	04031100002	砂子	kg	30.793	0.14	4.31	
88	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	132.763	4.39	582.83	
89	13010300002	清油 C01-1	kg	2.641	6.76	17.85	
90	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.39	16.36	6.38	
91	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	151.684	13.23	2006.78	
92	13011300004	调和漆	kg	4.237	13.64	57.79	
93	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	4.236	12.43	52.65	
94	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	204.165	12.80	2613.31	
95	13050500005	沥青漆	kg	2.521	8.04	20.27	
96	13070700002	白铅油	kg	32.897	7.46	245.41	
97	14030100001	汽油	kg	20.054	8.72	174.87	
98	14030100002	汽油 92#	kg	0.216	8.00	1.73	
		本页小计	元			7184.07	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第5页、共22页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
99	14030300001	机油	kg	44.382	9.92	440.27	
100	14050100004	油化溶剂油	kg	5.946	8.20	48.76	
101	14312100003	漂白粉	kg	1.591	1.32	2.10	
102	14350600001	清洗剂	kg	967.821	9.60	9291.08	
103	14390700001	乙炔气	kg	29.969	17.15	513.97	
104	14390900001	氧气	m3	89.784	5.87	527.03	
105	14410000041	密封胶 KS型	kg	273.986	11.33	3104.26	
106	14430100003	401胶	kg	49.611	14.87	737.72	
107	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	27.588	6.60	182.08	
108	17010500011	焊接钢管 DN20	m	2.836	6.93	19.65	
109	17250000019	塑料软管 dn5	m	6.36	0.20	1.27	
110	17270100004	橡胶软管 DN20	m	1.233	3.46	4.27	
111	18010100003	镀锌玛钢弯头 DN25	个	2.02	6.02	12.16	
112	18010100010	镀锌玛钢六角内接头 DN15	个	9.696	2.16	20.94	
113	18010100011	镀锌玛钢六角内接头 DN20	个	48.48	2.65	128.47	
114	18010100012	镀锌玛钢六角内接头 DN25	个	40.804	3.74	152.61	
115	18010100013	镀锌玛钢六角内接头 DN32	个	7.272	5.05	36.72	
116	18010100014	镀锌玛钢六角内接头 DN40	个	29.088	6.99	203.33	
117	18010100015	镀锌玛钢六角内接头 DN50	个	18.584	10.51	195.32	
118	18010100024	镀锌玛钢活接头 DN50	个	23.23	5.70	132.41	
119	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.026	5.16	0.13	
120	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	3.688	7.37	27.18	
121	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	1.623	10.86	17.63	
122	18030400023	镀锌活接头 DN15	个	12.12	3.65	44.24	
123	18030400024	镀锌活接头 DN20	个	96.82	4.87	471.51	
本页小计			元			16315.11	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第6页、共22页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
124	18030400025	镀锌活接头 DN25	个	50.49	6.91	348.89	
125	18030400026	镀锌活接头 DN32	个	11.11	9.57	106.32	
126	18030400027	镀锌活接头 DN40	个	43.43	12.32	535.06	
127	18030400028	镀锌活接头 DN50	个	5.05	16.74	84.54	
128	18250100008	镀锌固定卡子 1.5×32	个	108.00	1.12	120.96	
129	18250100009	镀锌固定卡子 3×80	套	78.198	1.03	80.54	
130	18250300004	钢制管卡 DN20	个	85.03	0.52	44.22	
131	18250300005	钢制管卡 DN25	个	17.575	0.70	12.30	
132	18250300006	钢制管卡 DN32	个	56.476	0.80	45.18	
133	18250500009	镀锌玛钢管箍 DN25	个	2.02	2.73	5.51	
134	18250700004	塑料管卡 50	个	0.50	0.21	0.11	
135	18250700006	塑料管卡 75	个	24.341	0.32	7.79	
136	18250700007	塑料管卡 110	个	10.709	0.50	5.35	
137	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.808	29.91	24.17	
138	20010300008	碳钢平焊法兰 DN50 1.6MPa	片	36.00	16.81	605.16	
139	20010300010	碳钢平焊法兰 DN70 1.6MPa	片	154.00	18.83	2899.82	
140	20010300011	碳钢平焊法兰 DN80 1.6MPa	片	76.00	23.49	1785.24	
141	20010300012	碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa	片	46.00	25.64	1179.44	
142	20010300013	碳钢平焊法兰 DN125 1.6MPa	片	78.00	32.11	2504.58	
143	20010300014	碳钢平焊法兰 DN150 1.6MPa	片	30.00	36.78	1103.40	
144	20310100005	表用法兰垫片	个	88.00	2.66	234.08	
145	24110100002	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	0.405	44.25	17.92	
146	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.405	8.00	3.24	
147	25010100001	白炽灯泡 100W	个	30.24	1.32	39.92	
148	27060300001	接地线 BV-5.5-16mm ²	m	63.532	11.15	708.38	
		本页小计	元			12502.12	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第7页、共22页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
149	27060300003	接地线 BVR-6mm ²	m	14.00	3.32	46.48	
150	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm ²	kg	3.70	64.87	240.02	
151	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	7.652	42.48	325.06	
152	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	202.704	1.07	216.89	
153	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	93.086	1.33	123.80	
154	28032100004	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm ²	m	7.50	2.80	21.00	
155	29061700001	钢管保护管 Φ40×400	根	13.041	3.10	40.43	
156	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	126.919	1.80	228.45	
157	29062100013	镀锌电缆固定卡子 3×35	个	4.638	3.11	14.42	
158	29062100014	镀锌电缆固定卡子 3×100	个	5.146	4.68	24.08	
159	29062300003	塑料护口(钢管用) DN15-20	个	865.525	0.11	95.21	
160	29090100001	铜接地端子带螺栓	套	370.609	3.30	1223.01	
161	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	60.343	1.32	79.65	
162	29090100010	铜接线端子 DT-16mm ²	个	75.13	1.50	112.70	
163	29090100012	铜接线端子 DT-35mm ²	个	47.06	3.00	141.18	
164	29090100014	铜接线端子 DT-70mm ²	个	31.98	5.06	161.82	
165	29090100016	铜接线端子 DT-150mm ²	个	9.776	11.66	113.99	
166	29250700001	位号牌	个	182.00	2.43	442.26	
167	29251900003	镀锌风管角码 δ0.8	个	675.224	0.57	384.88	
168	34011900002	电力复合脂 一级	kg	1.425	19.47	27.74	
169	34020100006	橡胶密封条	m	335.559	2.65	889.23	
170	34020500002	密封油膏	kg	6.526	1.42	9.27	
171	34070500005	塑料手套 ST型	个	39.858	2.57	102.44	
172	34110100002	水	t	83.359	3.58	298.43	
		本页小计	元			5362.44	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第8页、共22页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
173	34110200001	电	kW·h	135.163	0.71	95.97	
174	35390100001	钢丝刷子	把	0.138	7.07	0.98	
175	37050100001	道木	m ³	0.075	1587.24	119.04	
176	55410100001	蓄电池 24AH	块	2.52	265.00	667.80	
177	88010500001	其他材料费	元	1618.444	1.00	1618.44	
178	88010500003	校验材料费	元	50.05	1.00	50.05	
179	WJJ011305~1	镀锌扁钢(按实际规格) -25*4	m	133.409	3.40	453.59	
180	WJJ012701~1	成套抗震支架	kg	945.00	13.42	12681.90	
181	WJJ012703	型钢	kg	955.905	3.25	3106.69	
182	WJJ012925	镀锌薄钢板 δ 0.5mm	m ²	833.115	14.80	12330.10	
183	WJJ012927	镀锌薄钢板 δ 0.6 mm	m ²	279.685	17.70	4950.42	
184	WJJ012928	镀锌薄钢板 δ 0.75mm	m ²	639.152	21.60	13805.68	
185	WJJ012929	镀锌薄钢板 δ 1.0mm	m ²	10.042	28.50	286.20	
186	WJJ030102~1	镀锌锁紧螺母 1.5×20	个	433.626	0.24	104.07	
187	WJJ030102~2	镀锌锁紧螺母 1.5×25	个	18.805	0.36	6.77	
188	WJJ030102~3	镀锌锁紧螺母 1.5×32	个	30.652	0.40	12.26	
189	WJJ030102~4	镀锌锁紧螺母 1.5×40	个	4.707	0.64	3.01	
190	WJJ030102~5	镀锌锁紧螺母 1.5×50	个	0.571	0.68	0.39	
191	WJJ093501~1	铝板 0.5mm	m ²	192.01	25.00	4800.25	
192	WJJ130117	酚醛调和漆 各种颜色	kg	42.654	13.00	554.50	
193	WJJ130122	醇酸防锈漆 C53-1	kg	59.673	10.00	596.73	
194	WJJ144103	胶粘剂	kg	415.351	8.00	3322.81	
195	WJJ144301	胶粘带	m	1315.19	1.50	1972.79	
196	WJJ144303	贴缝胶带 9m	卷	72.449	1.50	108.67	
197	WJJ151306	橡塑板	m ³	51.14	750.00	38355.00	
本页小计			元			100004.11	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第9页、共22页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
198	WJJ170105~1	碳钢管 DN50	m	5.40	18.00	97.20	
199	WJJ170105~2	碳钢管 DN65	m	0.60	24.00	14.40	
200	WJJ170105~3	碳钢管 DN80	m	2.40	28.00	67.20	
201	WJJ170131	焊接钢管 DN80	m	5.724	28.00	160.27	
202	WJJ170133	焊接钢管 DN125	m	1.59	46.00	73.14	
203	WJJ170134	焊接钢管 DN150	m	2.862	60.00	171.72	
204	WJJ170136~1	无缝钢管 DN80	m	84.313	34.00	2866.64	
205	WJJ170136~2	无缝钢管 DN100	m	84.038	42.00	3529.60	
206	WJJ170136~3	无缝钢管 DN125	m	315.302	51.00	16080.40	
207	WJJ170136~4	无缝钢管 DN150	m	53.479	69.00	3690.05	
208	WJJ170301~1	镀锌钢管 DN20	m	168.529	7.30	1230.26	
209	WJJ170301~2	镀锌钢管 DN25	m	34.834	10.00	348.34	
210	WJJ170301~3	镀锌钢管 DN32	m	139.919	14.00	1958.87	
211	WJJ170301~4	镀锌钢管 DN40	m	43.417	16.00	694.67	
212	WJJ170301~5	镀锌钢管 DN50	m	61.603	21.00	1293.66	
213	WJJ170301~6	镀锌钢管 DN65	m	214.013	27.50	5885.36	
214	WJJ170501~1	薄壁不锈钢管 DN15	m	228.594	5.00	1142.97	
215	WJJ170501~2	薄壁不锈钢管 DN20	m	13.597	7.85	106.74	
216	WJJ170501~3	薄壁不锈钢管 DN25	m	60.698	10.00	606.98	
217	WJJ170501~4	薄壁不锈钢管 DN32	m	8.539	15.00	128.09	
218	WJJ170501~5	薄壁不锈钢管 DN40	m	6.123	20.00	122.46	
219	WJJ170501~6	薄壁不锈钢管 DN50	m	160.407	24.50	3929.97	
220	WJJ172567~1	塑料给水管 PPR-De32	m	8.28	4.50	37.26	
221	WJJ172567~2	塑料给水管 PPR-De50	m	80.508	13.00	1046.60	
222	WJJ172568~1	FRPP聚丙烯静音排水管 De50	m	1.012	8.00	8.10	
		本页小计	元			45290.95	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第10页、共22页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
223	WJJ172568~2	FRPP聚丙烯静音排水管 De75	m	72.285	14.00	1011.99	
224	WJJ172568~3	FRPP聚丙烯静音排水管 De110	m	30.828	21.00	647.39	
225	WJJ173111	橡塑、PEF保温管	m3	13.115	750.00	9836.25	
226	WJJ180306~1	给水室内无缝钢管焊接管件 DN80	个	9.175	15.00	137.63	
227	WJJ180306~2	给水室内无缝钢管焊接管件 DN100	个	8.404	28.00	235.31	
228	WJJ180306~3	给水室内无缝钢管焊接管件 DN125	个	43.586	40.00	1743.44	
229	WJJ180306~4	给水室内无缝钢管焊接管件 DN150	个	5.872	48.00	281.86	
230	WJJ180510~1	给水室内不锈钢管卡压管件 DN15	个	310.897	3.65	1134.77	
231	WJJ180510~2	给水室内不锈钢管卡压管件 DN20	个	15.389	7.55	116.19	
232	WJJ180510~3	给水室内不锈钢管卡压管件 DN25	个	66.177	9.00	595.59	
233	WJJ180510~4	给水室内不锈钢管卡压管件 DN32	个	8.114	19.50	158.22	
234	WJJ180510~5	给水室内不锈钢管卡压管件 DN40	个	4.632	25.50	118.12	
235	WJJ180510~6	给水室内不锈钢管卡压管件 DN50	个	103.525	32.50	3364.56	
236	WJJ180923~1	FRPP聚丙烯静音排水管管件 De50	个	0.69	3.50	2.42	
237	WJJ180923~2	FRPP聚丙烯静音排水管管件 De75	个	65.278	6.00	391.67	
238	WJJ180923~3	FRPP聚丙烯静音排水管管件 De110	个	37.512	11.00	412.63	
239	WJJ180956~1	室内塑料给水管热熔管件 PP R-De32	个	8.81	1.40	12.33	
240	WJJ180956~2	室内塑料给水管热熔管件 PP R-De50	个	58.796	3.20	188.15	
241	WJJ181506~1	给水室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	205.772	1.30	267.50	
242	WJJ181506~2	给水室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	40.071	1.80	72.13	
243	WJJ181506~3	给水室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	138.789	2.50	346.97	
244	WJJ181506~4	给水室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	34.057	3.20	108.98	
本页小计			元			21184.10	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第11页、共22页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
245	WJJ181506~5	给水室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	40.638	4.80	195.06	
246	WJJ181506~6	给水室内镀锌钢管接头零件 DN65	个	110.907	8.50	942.71	
247	WJJ181508~1	镀锌管接头 1.5×20	个	722.71	0.72	520.35	
248	WJJ181508~2	镀锌管接头 1.5×25	个	31.341	1.20	37.61	
249	WJJ181508~3	镀锌管接头 1.5×32	个	51.086	1.58	80.72	
250	WJJ181508~4	镀锌管接头 1.5×40	个	7.844	2.55	20.00	
251	WJJ181508~5	镀锌管接头 1.5×50	个	0.952	2.85	2.71	
252	WJJ181907~1	Y型过滤器 DN65	个	11.00	68.00	748.00	
253	WJJ181907~2	Y型过滤器 DN80	个	5.00	92.00	460.00	
254	WJJ181907~3	Y型过滤器 DN100	个	1.00	110.00	110.00	
255	WJJ181907~4	Y型过滤器 DN125	个	4.00	140.00	560.00	
256	WJJ181907~5	Y型过滤器 DN150	个	2.00	260.00	520.00	
257	WJJ181908~1	Y型过滤器 DN20	个	22.22	18.00	399.96	
258	WJJ181908~2	Y型过滤器 DN25	个	1.01	26.00	26.26	
259	WJJ181908~3	Y型过滤器 DN32	个	2.02	35.00	70.70	
260	WJJ181908~4	Y型过滤器 DN40	个	7.07	45.00	318.15	
261	WJJ181908~5	Y型过滤器 DN50	个	5.05	60.00	303.00	
262	WJJ182107~1	法兰式成品补偿器 DN50	个	4.00	105.00	420.00	
263	WJJ182107~2	法兰式成品补偿器 DN100	个	4.00	210.00	840.00	
264	WJJ182109~1	法兰式软接头 DN65	个	22.00	75.00	1650.00	
265	WJJ182109~2	法兰式软接头 DN80	个	10.00	90.00	900.00	
266	WJJ182109~3	法兰式软接头 DN100	个	2.00	105.00	210.00	
267	WJJ182109~4	法兰式软接头 DN125	个	8.00	155.00	1240.00	
268	WJJ182109~5	法兰式软接头 DN150	个	4.00	200.00	800.00	
269	WJJ182110~1	橡胶软接头 DN20	个	36.00	21.50	774.00	
本页小计			元			12149.23	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第12页、共22页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
270	WJJ182110~2	橡胶软接头 DN25	个	2.00	34.00	68.00	
271	WJJ182110~3	橡胶软接头 DN32	个	4.00	40.00	160.00	
272	WJJ182110~4	橡胶软接头 DN40	个	14.00	50.00	700.00	
273	WJJ182110~5	橡胶软接头 DN50	个	10.00	60.00	600.00	
274	WJJ190002~1	涡轮蝶阀 DN65	个	34.00	150.00	5100.00	
275	WJJ190002~10	流量计 DN65	个	10.00	920.00	9200.00	
276	WJJ190002~11	流量计 DN80	个	4.00	1130.00	4520.00	
277	WJJ190002~12	能量计 DN80	个	1.00	1320.00	1320.00	
278	WJJ190002~13	能量计 DN100	个	1.00	1400.00	1400.00	
279	WJJ190002~14	能量计 DN125	个	2.00	1580.00	3160.00	
280	WJJ190002~15	能量计 DN150	个	1.00	1880.00	1880.00	
281	WJJ190002~2	涡轮蝶阀 DN80	个	17.00	170.00	2890.00	
282	WJJ190002~3	涡轮蝶阀 DN100	个	8.00	200.00	1600.00	
283	WJJ190002~4	涡轮蝶阀 DN125	个	21.00	235.00	4935.00	
284	WJJ190002~5	涡轮蝶阀 DN150	个	6.00	270.00	1620.00	
285	WJJ190002~6	静态平衡阀 DN80	个	1.00	1000.00	1000.00	
286	WJJ190002~7	静态平衡阀 DN100	个	1.00	1100.00	1100.00	
287	WJJ190002~8	法兰止回阀 DN125	个	4.00	380.00	1520.00	
288	WJJ190002~9	法兰止回阀 DN150	个	2.00	550.00	1100.00	
289	WJJ190025~1	青铜止回阀 DN20	个	6.06	28.00	169.68	
290	WJJ190025~10	青铜截止阀 DN25	个	40.40	36.00	1454.40	
291	WJJ190025~11	青铜闸阀 DN20	个	36.36	25.00	909.00	
292	WJJ190025~12	青铜闸阀 DN25	个	2.02	32.00	64.64	
293	WJJ190025~13	青铜闸阀 DN32	个	8.08	52.00	420.16	
294	WJJ190025~14	青铜闸阀 DN40	个	30.30	78.00	2363.40	
		本页小计	元			49254.28	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第13页、共22页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
295	WJJ190025~15	黄铜闸阀 DN50	个	18.18	110.00	1999.80	
296	WJJ190025~16	黄铜止回阀 DN25	个	4.04	40.00	161.60	
297	WJJ190025~2	黄铜截止阀 DN20	个	16.16	25.00	404.00	
298	WJJ190025~3	黄铜截止阀 DN32	个	1.01	60.00	60.60	
299	WJJ190025~4	黄铜截止阀 DN40	个	6.06	85.00	515.10	
300	WJJ190025~5	黄铜截止阀 DN50	个	5.05	130.00	656.50	
301	WJJ190025~6	一体式减压阀 DN15	个	4.04	120.00	484.80	
302	WJJ190025~7	一体式减压阀 DN20	个	2.02	180.00	363.60	
303	WJJ190025~8	一体式减压阀 DN25	个	2.02	200.00	404.00	
304	WJJ190025~9	黄铜截止阀 DN15	个	8.08	18.00	145.44	
305	WJJ190306	橡塑、PEF保温板	m3	1.11	750.00	832.50	
306	WJJ190311~1	局部等电位箱	个	10.10	24.50	247.45	
307	WJJ194105~1	自动排气阀 DN25	个	2.00	25.00	50.00	
308	WJJ224105~10	铝合金防雨单层百叶风口（带防护钢丝网）1000*1000	个	1.00	285.00	285.00	
309	WJJ224105~11	门铰式回风口（带过滤网）400*200	个	6.00	40.00	240.00	
310	WJJ224105~12	门铰式回风口（带过滤网）600*200	个	5.00	70.00	350.00	
311	WJJ224105~13	门铰式回风口（带过滤网）800*200	个	3.00	90.00	270.00	
312	WJJ224105~14	门铰式回风口（带过滤网）1000*200	个	1.00	105.00	105.00	
313	WJJ224105~15	门铰式单层百叶风口（可调节）带高效过滤器 300*300	个	3.00	256.00	768.00	
314	WJJ224105~16	门铰式单层百叶风口（可调节）带高效过滤器 500*350	个	4.00	310.00	1240.00	
315	WJJ224105~17	门铰式单层百叶风口（可调节）带高中效过滤器 300*300	个	10.00	256.00	2560.00	
316	WJJ224105~18	门铰式单层百叶风口（可调节）带中效过滤器 300*300	个	4.00	256.00	1024.00	
317	WJJ224105~19	门铰式单层百叶风口（可调节）带粗效过滤器 300*300	个	9.00	256.00	2304.00	
本页小计			元			15471.39	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第14页、共22页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
318	WJJ224105~20	门铰式单层百叶风口(可调节)带粗效过滤器 400*400	个	20.00	300.00	6000.00	
319	WJJ224105~21	门铰式单层百叶风口(可调节)带粗效过滤器 500*350	个	24.00	310.00	7440.00	
320	WJJ224105~22	门铰式单层百叶风口(可调节)带粗效过滤器 600*350	个	10.00	330.00	3300.00	
321	WJJ224105~23	门铰式单层百叶风口(可调节)带粗效过滤器 1200*350	个	8.00	455.00	3640.00	
322	WJJ224105~4	铝合金防雨单层百叶风口(带防护钢丝网) 300*300	个	1.00	32.00	32.00	
323	WJJ224105~5	铝合金防雨单层百叶风口(带防护钢丝网) 400*200	个	1.00	29.50	29.50	
324	WJJ224105~6	铝合金防雨单层百叶风口(带防护钢丝网) 500*300	个	2.00	50.00	100.00	
325	WJJ224105~7	铝合金防雨单层百叶风口(带防护钢丝网) 500*500	个	1.00	78.00	78.00	
326	WJJ224105~8	铝合金防雨单层百叶风口(带防护钢丝网) 630*500	个	1.00	97.00	97.00	
327	WJJ224105~9	铝合金防雨单层百叶风口(带防护钢丝网) 800*200	个	1.00	55.00	55.00	
328	WJJ224106~1	铝合金双层百叶送风口 150*150	个	8.00	25.00	200.00	
329	WJJ224106~2	铝合金双层百叶送风口 200*200	个	3.00	25.00	75.00	
330	WJJ224303~1	铝合金散流器 200*200	个	2.00	28.00	56.00	
331	WJJ224303~2	铝合金散流器 250*250	个	15.00	38.00	570.00	
332	WJJ224303~3	铝合金散流器 300*300	个	2.00	48.00	96.00	
333	WJJ225302~1	对开多页调节阀 200*120	个	9.00	50.00	450.00	
334	WJJ225302~10	对开多页调节阀 400*320	个	3.00	90.00	270.00	
335	WJJ225302~11	对开多页调节阀 400*400	个	2.00	108.00	216.00	
336	WJJ225302~12	对开多页调节阀 500*200	个	8.00	75.00	600.00	
337	WJJ225302~13	对开多页调节阀 500*250	个	1.00	90.00	90.00	
338	WJJ225302~14	对开多页调节阀 500*320	个	1.00	108.00	108.00	
339	WJJ225302~15	对开多页调节阀 500*400	个	2.00	130.00	260.00	
340	WJJ225302~16	对开多页调节阀 630*320	个	1.00	133.00	133.00	
本页小计			元			23895.50	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第15页、共22页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
341	WJJ225302~17	对开多页调节阀 630*400	个	1.00	160.00	160.00	
342	WJJ225302~18	对开多页调节阀 800*500	个	3.00	245.00	735.00	
343	WJJ225302~19	对开多页调节阀 1000*400	个	1.00	245.00	245.00	
344	WJJ225302~2	对开多页调节阀 200*200	个	33.00	50.00	1650.00	
345	WJJ225302~20	对开多页调节阀 1000*500	个	1.00	300.00	300.00	
346	WJJ225302~21	电动多页调节阀 320*200	个	2.00	152.00	304.00	
347	WJJ225302~22	电动多页调节阀 320*320	个	2.00	175.00	350.00	
348	WJJ225302~23	电动多页调节阀 400*320	个	1.00	190.00	190.00	
349	WJJ225302~24	电动多页调节阀 500*320	个	1.00	220.00	220.00	
350	WJJ225302~25	电动多页调节阀 500*500	个	1.00	265.00	265.00	
351	WJJ225302~26	电动多页调节阀 1000*630	个	1.00	480.00	480.00	
352	WJJ225302~27	定风量调节阀 320*200	个	2.00	155.00	310.00	
353	WJJ225302~28	定风量调节阀 320*320	个	2.00	180.00	360.00	
354	WJJ225302~29	定风量调节阀 400*320	个	1.00	195.00	195.00	
355	WJJ225302~3	对开多页调节阀 250*120	个	5.00	50.00	250.00	
356	WJJ225302~30	定风量调节阀 500*320	个	1.00	215.00	215.00	
357	WJJ225302~4	对开多页调节阀 250*200	个	15.00	50.00	750.00	
358	WJJ225302~5	对开多页调节阀 320*200	个	43.00	50.00	2150.00	
359	WJJ225302~6	对开多页调节阀 320*250	个	3.00	60.00	180.00	
360	WJJ225302~7	对开多页调节阀 320*320	个	3.00	75.00	225.00	
361	WJJ225302~8	对开多页调节阀 400*200	个	3.00	60.00	180.00	
362	WJJ225302~9	对开多页调节阀 400*250	个	12.00	75.00	900.00	
363	WJJ225303~1	70° 防火阀 200*120	个	2.00	160.00	320.00	
364	WJJ225303~10	70° 防火阀 400*250	个	1.00	180.00	180.00	
365	WJJ225303~11	70° 防火阀 400*320	个	3.00	200.00	600.00	
		本页小计	元			11714.00	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第16页、共22页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
366	WJJ225303~12	70° 防火阀 400*400	个	2.00	220.00	440.00	
367	WJJ225303~13	70° 防火阀 500*200	个	4.00	180.00	720.00	
368	WJJ225303~14	70° 防火阀 500*320	个	4.00	220.00	880.00	
369	WJJ225303~15	70° 防火阀 500*400	个	3.00	240.00	720.00	
370	WJJ225303~16	70° 防火阀 800*500	个	4.00	360.00	1440.00	
371	WJJ225303~17	70° 防火阀 1000*500	个	1.00	420.00	420.00	
372	WJJ225303~18	电动密闭阀 630*320	个	1.00	240.00	240.00	
373	WJJ225303~2	70° 防火阀 200*200	个	13.00	160.00	2080.00	
374	WJJ225303~3	70° 防火阀 250*120	个	3.00	160.00	480.00	
375	WJJ225303~4	70° 防火阀 250*200	个	7.00	160.00	1120.00	
376	WJJ225303~5	70° 防火阀 250*250	个	2.00	160.00	320.00	
377	WJJ225303~6	70° 防火阀 320*200	个	6.00	160.00	960.00	
378	WJJ225303~7	70° 防火阀 320*250	个	1.00	170.00	170.00	
379	WJJ225303~8	70° 防火阀 320*320	个	3.00	180.00	540.00	
380	WJJ225303~9	70° 防火阀 400*200	个	4.00	170.00	680.00	
381	WJJ225304~1	风管止回阀 200*200	个	5.00	50.00	250.00	
382	WJJ225304~2	风管止回阀 250*250	个	2.00	50.00	100.00	
383	WJJ225304~3	风管止回阀 400*200	个	1.00	60.00	60.00	
384	WJJ225304~4	风管止回阀 400*250	个	1.00	70.00	70.00	
385	WJJ245901~1	水流开关	套	14.00	380.00	5320.00	
386	WJJ245901~2	压力表	套	108.00	50.00	5400.00	
387	WJJ252102~10	LED平板灯 600*600/48W	套	12.12	195.00	2363.40	
388	WJJ252102~11	LED平板灯 300*300/9W	套	10.10	50.00	505.00	
389	WJJ252102~7	洁净LED平板灯 1200*300/36W	套	150.49	200.00	30098.00	
390	WJJ252102~8	LED平板灯 600*600/24W	套	46.46	130.00	6039.80	
		本页小计	元			61416.20	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第17页、共22页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
391	WJJ252102~9	LED平板灯 600*600/36W	套	8.08	170.00	1373.60	
392	WJJ260501~1	单联单控开关 250V/10A	只	16.32	6.00	97.92	
393	WJJ260501~2	双联单控开关 250V/10A	只	18.36	7.50	137.70	
394	WJJ260501~3	三联单控开关 250V/10A	只	2.04	9.80	19.99	
395	WJJ260501~4	双联双控开关 250V/10A	只	4.08	8.00	32.64	
396	WJJ262102~1	风机控制按钮	个	2.02	27.00	54.54	
397	WJJ264102~1	温度计	套	60.00	33.00	1980.00	
398	WJJ264103~1	五孔插座 250V/10A	套	114.24	7.10	811.10	
399	WJJ264103~2	五孔插座(防水型) 250V/10A	套	10.20	9.70	98.94	
400	WJJ280302~1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR-6	m	945.00	4.50	4252.50	
401	WJJ280304~1	绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5	m	8209.968	2.40	19703.92	
402	WJJ280304~2	绝缘导线 WDZ-BYJ-4	m	6210.561	3.80	23600.13	
403	WJJ281107~1	电力电缆 WDZ-YJY-5*4	m	52.884	21.00	1110.56	
404	WJJ281107~2	电力电缆 WDZ-YJY-5*6	m	324.533	31.00	10060.52	
405	WJJ281107~3	电力电缆 WDZ-YJY-5*16	m	203.04	75.00	15228.00	
406	WJJ281107~4	电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16	m	67.549	133.00	8984.02	
407	WJJ281107~5	电力电缆 WDZ-YJY-4*150+1*70	m	23.351	550.00	12843.05	
408	WJJ281107~6	电力电缆 WDZA-YJY-3*10	m	430.432	28.50	12267.31	
409	WJJ281107~7	电力电缆 WDZA-YJY-5*4	m	82.537	21.50	1774.55	
410	WJJ281107~8	电力电缆 WDZA-YJY-5*6	m	359.742	32.00	11511.74	
411	WJJ281107~9	电力电缆 WDZA-YJY-4*70+1*35	m	20.20	265.00	5353.00	
412	WJJ290103~1	槽式桥架 钢制 100*100	m	36.23	27.00	978.21	
413	WJJ290103~2	槽式桥架 钢制 200*100	m	271.491	43.00	11674.11	
414	WJJ290103~3	槽式桥架 钢制 300*100	m	15.165	56.00	849.24	
415	WJJ290103~4	槽式桥架 不锈钢制 200*100	m	31.838	108.00	3438.50	
		本页小计	元			148235.79	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第18页、共22页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
416	WJJ290603~1	塑料护口(电管) 20	个	433.626	0.15	65.04	
417	WJJ290603~2	塑料护口(电管) 25	个	18.805	0.20	3.76	
418	WJJ290603~3	塑料护口(电管) 32	个	30.652	0.24	7.36	
419	WJJ290603~4	塑料护口(电管) 40	个	4.707	0.35	1.65	
420	WJJ290603~5	塑料护口(电管) 50	个	0.571	0.43	0.25	
421	WJJ290614~1	电线管 JDG20	m	3613.549	2.60	9395.23	
422	WJJ290614~2	电线管 JDG25	m	156.704	4.00	626.82	
423	WJJ290614~3	电线管 JDG32	m	255.43	5.00	1277.15	
424	WJJ290614~4	电线管 SC40	m	39.222	6.40	251.02	
425	WJJ290614~5	电线管 SC50	m	4.759	8.00	38.07	
426	WJJ291107	接线盒	个	396.78	1.00	396.78	
427	WJJ331102~1	膨胀水箱0.5m3	台	3.00	3000.00	9000.00	
428	WJJ331102~2	水箱(带保温) 1m3	台	2.00	1800.00	3600.00	
429	补充主材1~1	手术室双切配电箱6ATSS	台	1.00	5750.00	5750.00	
430	补充主材1~10	手术室IT配电箱1	台	9.00	1700.00	15300.00	
431	补充主材1~11	水泵控制箱APSB1/2	台	2.00	4800.00	9600.00	
432	补充主材1~12	水泵控制箱APSB3	台	1.00	5200.00	5200.00	
433	补充主材1~13	组合式净化空调自控箱	台	8.00	11000.00	88000.00	
434	补充主材1~14	卧式新风机组自控箱	台	1.00	4400.00	4400.00	
435	补充主材1~2	办公配电箱5ALBG	台	1.00	1080.00	1080.00	
436	补充主材1~3	楼层公共照明双切箱5ATGG2	台	1.00	2650.00	2650.00	
437	补充主材1~4	术后复苏兼麻醉室箱AL-FS	台	1.00	350.00	350.00	
438	补充主材1~5	空调末端配电箱5APKT2	台	1.00	780.00	780.00	
439	补充主材1~6	手术室净化空调配电柜6ATJH	台	1.00	5200.00	5200.00	
440	补充主材1~7	净化空调配电箱6APJH	台	1.00	1450.00	1450.00	
		本页小计	元			164423.13	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第19页、共22页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
441	补充主材1~8	DSA配电箱	台	1.00	4000.00	4000.00	
442	补充主材1~9	裙房非洁净空调配电箱QFAPKT1	台	1.00	2000.00	2000.00	
443	补充主材2~1	微穿孔板消声器 320*320*2000	节	1.00	620.00	620.00	
444	补充主材2~2	微穿孔板消声器 400*400*2000	节	2.00	770.00	1540.00	
445	补充主材2~3	微穿孔板消声器 500*320*2000	节	1.00	790.00	790.00	
446	补充主材2~4	微穿孔板消声器 500*400*2000	节	1.00	870.00	870.00	
447	补充主材2~5	微穿孔板消声器 800*500*2000	节	1.00	1150.00	1150.00	
448	补充主材2~6	微穿孔板消声器 1000*400*2000	节	1.00	1350.00	1350.00	
449	补充主材2~7	微穿孔板消声器 1000*500*2000	节	1.00	1450.00	1450.00	
450	补充主材3~1	消声静压箱 600*600*600	个	7.00	620.00	4340.00	
451	补充主材3~2	消声静压箱 800*600*600	个	1.00	750.00	750.00	
452	补充主材3~3	消声静压箱 800*800*600	个	4.00	920.00	3680.00	
453	补充主材3~4	消声静压箱 1000*1000*600	个	1.00	1260.00	1260.00	
454	补充主材3~5	消声静压箱 1200*1000*600	个	1.00	1450.00	1450.00	
455	补充主材4~1	粗效过滤器 630*320	台	1.00	265.00	265.00	
456	补充主材4~2	中效过滤器 630*320	台	1.00	400.00	400.00	
457	补充主材5~1	基础槽钢12#	10m	8.494	390.00	3312.66	
458	补充主材6~1	比例积分调节阀 DN32	台	2.00	540.00	1080.00	
459	补充主材6~2	比例积分调节阀 DN40	台	7.00	570.00	3990.00	
460	补充主材6~3	比例积分调节阀 DN50	台	5.00	600.00	3000.00	
461	补充主材6~4	比例积分调节阀 DN65	台	1.00	660.00	660.00	
462	补充主材6~5	比例积分调节阀 DN80	台	1.00	900.00	900.00	
463	补充主材6~6	比例积分调节阀 DN100	台	1.00	1160.00	1160.00	
464	补充主材6~7	压差控制电动二通调节阀 DN65	台	2.00	660.00	1320.00	
本页小计			元			41337.66	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第20页、共22页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
465	补充主材6~8	压差控制电动二通调节阀 DN80	台	1.00	900.00	900.00	
466	补充主材7~1	电动二通阀 DN20	个	14.00	90.00	1260.00	
467	补充主材7~2	电动二通阀 DN25	个	1.00	100.00	100.00	
468	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.787	704.62	554.54	
469	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	3.006	957.78	2879.09	
470	J3-20	汽车式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	0.061	1101.09	67.17	
471	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中型	台班	0.54	465.11	251.16	
472	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	1.869	478.27	893.89	
473	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 400 小型	台班	14.989	40.96	613.95	
474	J7-119	台式砂轮机 砂轮直径 (mm) 100 小型	台班	0.353	11.10	3.92	
475	J7-31	台式钻床 钻孔直径(mm) 16 小型	台班	152.292	5.18	788.87	
476	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小型	台班	4.189	9.56	40.05	
477	J7-33	立式钻床 钻孔直径(mm) 35 小型	台班	94.39	15.40	1453.61	
478	J7-41	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3 ×2000 中型	台班	4.785	219.35	1049.59	
479	J7-60	折方机 厚度×宽度(mm) 4× 2000 小型	台班	10.799	41.80	451.40	
480	J7-62	咬口机 板厚(mm) 1.5 小型	台班	10.799	16.64	179.70	
481	J7-68	等离子切割机 电流(A) 400 小型	台班	7.341	225.36	1654.37	
482	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 1 59 小型	台班	19.613	24.27	476.01	
483	J7-85	钢材电动煨弯机 弯曲直径(m m) 500以内 小型	台班	0.296	67.33	19.93	
484	J7-89	电动弯管机 管径(mm) 108 中型	台班	0.248	99.39	24.65	
485	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直 径(mm) 100 小型	台班	0.122	35.86	4.37	
486	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	6.138	23.13	141.97	
487	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	60.088	60.04	3607.68	
本页小计			元			17415.92	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第21页、共22页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
488	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	4.60	87.21	401.17	
489	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小型	台班	3.001	40.38	121.18	
490	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm ³) 60 ×50×75 小型	台班	4.10	29.38	120.46	
491	J9-44	电焊条恒温箱 小型	台班	4.10	21.83	89.50	
492	JX002	电焊机(综合)	台班	64.798	75.63	4900.67	
493	JX003	吊装机械(综合)	台班	4.776	614.70	2935.81	
494	Y1-4	干体式温度校验仪 量程：-2 0-650℃, 精度：±0.06	台班	0.60	82.37	49.42	
495	Y1-5	标准电阻温度计 Pt100	台班	0.60	5.58	3.35	
496	Y2-7	标准压力发生器 量程：0-20 0kPa	台班	1.08	76.79	82.93	
497	Y2-8	标准差压发生器PASHEN 量程 ：0-200kPa	台班	0.56	6.48	3.63	
498	Y7-1	电动综合校验台 综合校验	台班	2.59	16.67	43.18	
499	Y9-2	兆欧表 量程：0.01Ω-20kΩ , 0.1-600V	台班	7.30	5.77	42.12	
500	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真 有效值	台班	61.12	4.08	249.37	
501	Y9-4	手持式万用表 50000计数, 真 有效值, PC接口	台班	1.984	6.33	12.56	
502	Y10-4	接地电阻测试仪 量程：0.00 1Ω-299.9kΩ	台班	1.00	53.45	53.45	
503	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程： 0.05-50Ω, 1-100mΩ, 1000V	台班	1.028	37.05	38.09	
504	Y12-8	电能校验仪 电流：AC：6×(0- 12.5)A, 3×(0-25)A, 1×(0- 75)A, DC：±75A, 电压：AC：4 ×(0-300)V, 3×(0-300)V, 1×(0-600)V, DC：4×(0-±300)V	台班	0.60	31.74	19.04	
505	Y12-9	2000A大电流发生器 量程： 输出电流：串联2000A, 并联400 0A, 精度：±0.5%	台班	0.60	28.58	17.15	
506	Y12-23	多功能信号校验仪 测量：输 出和模拟mA、mV、V、欧姆、频 率和多种RTD、T/C信号	台班	2.366	123.26	291.63	
507	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离 ：5km	台班	58.48	4.22	246.79	
本页小计			元			9721.50	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：手术室安装工程 标段：

第22页、共22页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
508	Y37-1	电缆测试仪 量程：10m-20km	台班	0.60	15.91	9.55	
509	Y41-2	铭牌打印机 打印量程：54mm (长)×496mm(宽)	台班	2.184	31.04	67.79	
510	Y42-8	火灾探测器试验器 报警响应 时间：<30s	台班	18.90	3.97	75.03	
511	AZCSQTF	安装措施其他费	元	19182.95	1.00	19182.95	
512	BC000044	高效弹簧减震器	个	54.00	68.00	3672.00	
		本页小计	元			23007.32	
		合 计	元			1270491.79	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。