

## 1、分项报价表说明

备注：（1）本表应对应“开标一览表”。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自己承担。


## 2、分项报价表

项目编号：WCCG-202003110017


金额单位：人民币元

序号	分项名称	单位	规格型号	品牌 场地	数量	单价（元）	总价（元）	备注
(一)	拆除部分	/	/	/	/	/	503.04	
1	拆除透水砖	m <sup>2</sup>	1. 拆除人行道 预制块料面层；厚度综合； 2. 不含外运；	/	1	3.97	3.97	
2	拆除人行道 块料 面层	m <sup>2</sup>	1. 拆除人行道石质块料，厚度不限 2. 不含外运	/	1	4.50	4.50	
3	拆除路沿石、树池 石	m	1. 拆除人行道级 缘石 石质；不论尺寸； 2. 不含拆除砼基础；不含外运	/	1	7.13	7.13	
4	拆除路沿石、树池 石	m	1. 拆除人行道混凝土缘石；不论尺寸； 2. 不含拆除砼基础，不含外运；	/	1	5.40	5.40	
5	拆除路缘石	m	1. 拆除人行道 缘石 石质；不论尺寸； 2. 不含拆除砼基础；不含外运；	/	1	4.71	4.71	
6	拆除路缘石	m	1. 拆除人行道 混凝土；不论尺寸； 2. 不含拆除砼基础；不含外运；	/	1	3.58	3.58	
7	拆除水泥混凝土 路面	m <sup>3</sup>	1. 拆除混凝土路面层 炮机结合人工施工 2. 不含外运；	/	1	70.38	70.38	
8	拆除沥青混凝土 路面	m <sup>3</sup>	1. 拆除混凝土路面层 不论拆除方式； 2. 不含外运；	/	1	56.20	56.20	
9	拆除人行道垫层	m <sup>3</sup>	1. 拆除混凝土路垫层 炮机结合人工施工 2. 不含外运；	/	1	70.38	70.38	
10	机械拆除其他混 凝土	m <sup>3</sup>	1. 拆除混凝土构筑物 钢筋； 2. 不含外运；	/	1	41.45	41.45	

11	拆除砖石	m <sup>3</sup>	1. 拆除砖砌构造物 不论拆除方式; 2. 不含外运;	/	1	86.28	86.28	
12	废渣弃置	m <sup>3</sup>	1. 挖掘机装渣上车; 2. 自卸汽车运石碴 运距5km; 3. 运输机械综合, 满足环保、市政城管等要求, 含渣土处置费;	/	1	38.41	38.41	
13	废渣弃置	m <sup>3</sup>	1. 人工装渣上车20m; 2. 自卸汽车运石碴 运距5km; 3. 运输机械综合, 满足环保、市政城管等要求, 含渣土处置费;	/	1	76.91	76.91	
14	废渣弃置, 每增(减) 1km	m <sup>3</sup>	1. 自卸汽车运石碴 每增减运距1km以内;	/	1	3.55	3.55	
15	锯缝机锯缝	m	/	/	1	18.66	18.66	
16	铣刨路面 厚(1~5cm)	m <sup>2</sup>	/	/	1	11.53	11.53	
(二)	修补部分	m <sup>2</sup>	/	/	/	/	43917.38	
17	C15混凝土垫层	m <sup>2</sup>	1. 人行道板垫层 C15; 2. 厚度10cm	/	1	64.19	64.19	
18	C15混凝土垫层	m <sup>2</sup>	人行道板垫层 混凝土垫层 每增减1cm 厂栏C15	/	1	6.46	6.46	
19	碎石垫层	m <sup>3</sup>	1. 人机综合, 铺筑碎石垫层20mm; 2. 位置: 人行道;	/	1	316.86	316.86	
20	中粗砂垫层	m <sup>3</sup>	1. 人机综合, 铺筑砂垫层20mm; 2. 位置: 人行道;	/	1	335.78	335.78	
21	回填中细砂	m <sup>3</sup>	1. 沟槽回填; 中细砂 2. 压实度不低于路面强度;	/	1	257.80	257.80	
22	透水砖铺设	m <sup>2</sup>	1. 透气渗水砖铺设 用中粗砂铺筑; 2. 厚度40mm;	/	1	73.92	73.92	
23	透水砖铺设	m <sup>2</sup>	1. 透水砖铺设 水泥砂浆铺筑; 2. 厚度40mm;	/	1	78.52	78.52	
24	水泥彩砖铺设	m <sup>2</sup>	1. 水泥彩砖铺设 用中粗砂铺筑; 2. 厚度40mm;	/	1	66.59	66.59	
25	水泥彩砖铺设	m <sup>2</sup>	1. 水泥彩砖铺设 水泥砂浆铺筑; 2. 厚度40mm;	/	1	74.40	74.40	
26	铺设人行道麻石光板	m <sup>2</sup>	1. 铺设人行道麻石光板; 2. 水泥砂浆1: 3 3. 厚度: 40mm	/	1	130.72	130.72	




27	铺设人行道火烧板	m <sup>2</sup>	1. 铺设人行道火烧板; 2. 水泥砂浆1: 3 3. 厚度: 40mm	/	1	137.49	137.49	
28	铺设人行道麻石板 (利旧)	m <sup>2</sup>	1. 利旧人行道麻石板	/	1	47.56	47.56	
29	铺设人行道麻石盲道板	m <sup>2</sup>	1. 铺设人行道麻石盲道板; 2. 厚度: 40mm	/	1	142.70	142.70	
30	铺设人行道麻石盲道板 (利旧)	m <sup>2</sup>	1. 利旧人行道麻石盲道板	/	1	47.56	47.56	
31	混凝土压模地面	m <sup>2</sup>	1. 混凝土压模地面; 2. 不含砼基层;	/	1	66.02	66.02	
32	安砌混凝土侧石	m <sup>2</sup>	1. 侧平石、缘石安砌暂按300*120*1000 2. C25混凝土侧石按795元/m <sup>3</sup> , 不同规格按此进行调整 3. 不含砼垫层;	/	1	46.42	46.42	
33	安砌路混凝土沿石 利旧	m	1. 安砌路麻石沿石 (利旧) 2. 不含砼垫层;	/	1	18.63	18.63	
34	安砌 麻石侧石	m	1. 侧平石、缘石安砌 麻石侧石 300*120; 2. 不含砼垫层;	/	1	91.94	91.94	
35	安砌路麻石沿石 利旧	m	1. 安砌路麻石沿石 (利旧); 2. 不含砼垫层;	/	1	21.94	21.94	
36	安砌 麻石平石	m	1. 侧平石、缘石安砌 麻石平石 400*40-60mm;	/	1	67.30	67.30	
37	侧平石、缘石安砌 麻石平石 (利旧)	m	1. 侧平石、缘石安砌 麻石平石; 2. 不论尺寸 (利旧);	/	1	17.88	17.88	
38	20cm厚C30混凝土路面	m <sup>2</sup>	1. C30水泥混凝土路面 厚20cm; 2. 草袋养护;	/	1	138.85	138.85	
39	C30混凝土路面	m <sup>2</sup>	1. C30砼每增减2cm	/	1	12.27	12.27	
40	水泥砂砾稳定层	m <sup>2</sup>	1. 厂拌水泥砂砾稳定层 厚20cm; 2. 水泥含量5%;	/	1	101.86	101.86	
41	水泥砂砾稳定层	m <sup>2</sup>	1. 水泥稳定砂砾 每增减1cm	/	1	4.82	4.82	
42	同步沥青碎石封层 (1cm) 厚	m <sup>2</sup>	1. 同步沥青碎石封层 (1cm厚)	/	1	11.15	11.15	




43	喷洒石油沥青喷油量1.0kg/m²	m²	1. 喷洒石油沥青 喷油量1.0kg/m²	/	1	3.58	3.58	
44	土工合成材料	m²	/	/	1	17.90	17.90	
45	粗粒式沥青混凝土	m²	1. 粗粒式沥青混凝土厚度6cm; 2. 适用于城市政道路小面积养护、维修, 含运输;	/	1	73.08	73.08	
46	粗粒沥青混凝土	m²	1. 粗粒式沥青混凝土路面 人工摊铺厚度每增减1cm; 2. 沥青混合料场外运输 自卸汽车 运距5km内~15; 3. :	/	1	11.86	11.86	
47	中粒式沥青混凝土	m²	1. 中粒式沥青混凝土厚度6cm; 2. 适用于城市政道路小面积养护、维修, 含运输;	/	1	74.39	74.39	
48	沥青混凝土	m²	1. 中粒式沥青混凝土路面 人工摊铺厚度每增减1cm; 2. 沥青混合料场外运输 自卸汽车 运距5km内~15;	/	1	12.50	12.50	
49	细粒式沥青混凝土	m²	1. 细粒式沥青混凝土厚度3cm; 2. 适用于城市政道小面积养护、维修, 含运输;	/	1	42.18	42.18	
50	沥青混凝土	m²	1. 细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺厚度每增减1cm; 2. 沥青混合料场外运输 自卸汽车 运距5km内~15;	/	1	14.66	14.66	
51	麻石树池砌筑	m	1. 砌筑树池 麻石; 2. 200*100单块规格1.5m	/	1	49.78	49.78	
52	外借土方, 土方运距8KM	m³	1. 挖掘机挖土方 挖掘机挖土装车 普通土; 2. 自卸汽车运土方、淤泥 运土方 载重8t以内 运距1km内~8; 3. 借土资源费建设方未提供取土场计;	/	1	40.34	40.34	
53	外借土方, 1. 自卸汽车运土方、淤泥 运土方 载重8t以内 每增1km;	m³	1. 自卸汽车运土方、淤泥 运土方 载重8t以内 每增1km;	/	1	2.86	2.86	
54	回填方	m³	1. 人工 填土夯实 槽、坑;	/	1	25.35	25.35	

4301210185064



55	麻石树池砌筑	m	1. 砌筑树池 麻石; 2. 200*100 单块规格1.2m	/	1	37.83	37.83	
56	树池砌筑切角加工费	个	1. 树围石切角加工费另计, 5元/刀*3刀=40元/个树洞加工费;	/	1	38.59	38.59	
57	麻石树池砌筑(利旧)	m	1. 砌筑树池 麻石; 2. 利旧;	/	1	7.96	7.96	
58	砼树池砌筑	m	1. 砌筑树池C25砼200*100*1000; 2.	/	1	24.83	24.83	
59	砼树池砌筑(利旧)	m	1. 砌筑树池 砼; 不论尺寸; 2. 利旧;	/	1	6.90	6.90	
60	砼雨水篦子安装	套	1. 单平算: 300*600*60 PC异性砖 2. 轻型井圈井盖, 达到验收要求;	/	1	137.74	137.74	
61	砼雨水篦子安装(利旧)	座	1. 单平算	/	1	107.59	107.59	
62	铸铁雨水篦子安装(单篦)	套	1. 单平算; 2. 轻型井圈井盖, 达到验收要求;	/	1	244.66	244.66	
63	铸铁雨水篦子安装(单篦)利旧	套	1. 单平算; 2. 利旧	/	1	109.30	109.30	
64	检查井铸铁井盖安装 直径700	套	1. 检查井 铸铁井盖、座: 直径700	/	1	643.66	643.66	
65	检查井铸铁井盖安装 直径700	套	1. 检查井 铸铁井盖、座: 直径700	/	1	116.56	116.56	
66	检查井砼井盖安装 直径700	套	1. 检查井 砼井盖、座: 直径700	/	1	434.50	434.50	
67	检查井砼井盖安装 直径700 利旧	套	1. 检查井 砼井盖、座: 直径700	/	1	96.67	96.67	
68	非预应力钢筋制作安装	t	1. 现浇直径 $\phi$ 10mm以内; 2. HPB300级;	/	1	7308.57	7308.57	
69	非预应力钢筋制作安装	t	1. 现浇直径 $\phi$ 10mm以内; HPB400级;	/	1	5533.28	5533.28	

70	沥青混凝土路面 裂缝压力热灌注	m	1. 灌缝密封胶	/	1	10.67	10.67	
71	更换麻石球	个	1. 直径400以内	/	100	173.66	17366.00	
72	更换麻石球	个	1. 直径400以外	/	1	289.44	289.44	
73	电信井铸铁井盖 (750*2800mm) 人 行道处 1. 材质: 铸铁井 盖 2. 规格: 750*2800mm	套	1. 铸铁井盖 (750*2800mm)	/	1	2284.93	2284.93	
74	电信井铸铁井盖 1. 材质: 铸铁井 盖 2. 规格: 750*2800mm	套	1. 铸铁井盖 (750*2800mm)	/	1	2284.93	2284.93	
75	施工围挡	m <sup>2</sup>	1. 瓦楞铁皮	/	1	14.82	14.82	
76	混凝土沟盖板安 装	m <sup>3</sup>	1. 小型构件 厂栏C20~换: 普通商品砼 C30 (砾石); 2. 池槽及其他小型池槽木模;	/	1	1159.02	1159.02	
77	栏杆调整	m	/	/	1	33.77	33.77	
78	更换I型活动活动 隔离钢护栏 (H=0.8不含底 座)	m	/	/	1	173.66	173.66	
79	砼底座	个	配套砼基座, 摆放到指定地点, 组装成 线	/	1	122.53	122.53	
80	铸铁底座	个	配套铸铁基座, 摆放到指定地点, 组装 成线	/	1	221.90	221.90	
81	更换栏杆预埋件	kg	/	/	1	8.00	8.00	
82	更换钢柱	kg	/	/	1	10.61	10.61	
83	更换防撞凸面镜 D450mm	个	1. 安装、拆除 单位回收	/	1	125.42	125.42	



84	更换防撞凸面镜 D600mm	个	1. 安装、拆除、施工单位回收	/	1	192.96	192.96	
85	更换防撞凸面镜 D800mm	个	1. 安装、拆除、施工单位回收	/	1	231.55	231.55	
86	更换滚塑防撞桶 820*580mm	个	/	/	1	178.49	178.49	
87	新采购更换铸铁 沟盖板 过车	m²	1. 500*320, 3CM厚 (过车)	/	1	319.64	319.64	
88	新采购更换铸铁 沟盖板 不过车	m²	1. 500*320, 2CM厚 (不过车)	/	1	262.81	262.81	
89	污水泵出口直径 70mm	台班	1. 污水泵 出口直径150mm 小; 2. 含人机配合	/	1	255.14	255.14	
90	污水泵出口直径 100mm	台班	1. 污水泵 出口直径150mm 小; 2. 含人机配合	/	1	320.03	320.03	
91	污水泵出口直径 150mm	台班	1. 污水泵 出口直径 150mm 小; 2. 含人机配合	/	1	454.31	454.31	
合计报价							44420.42	

周丹



E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:望城区市政设施日常道路维护 标段: 用途: 第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		拆除部分					503.04	459.85	41.39	1.81
1	041001002001	拆除透水砖	1.拆除人行道 预制块料面层;厚度综合; 2.不含外运;	m2	1.00	3.97	3.97	3.63	0.33	0.01
2	041001002002	拆除人行道 块料面层	1.拆除人行道石质块料,厚度不限 2.不含外运	m2	1.00	4.50	4.50	4.11	0.37	0.02
3	041001005001	拆除路沿石、树池石	1.拆除人行道 缘石 石质;不论尺寸; 2.不含拆除砼基础;不含外运	m	1.00	7.13	7.13	6.52	0.59	0.03
4	041001005002	拆除路沿石、树池石	1.拆除人行道 混凝土缘石;不论尺寸; 2.不含拆除砼基础;不含外运	m	1.00	5.40	5.40	4.94	0.44	0.02
5	041001002004	拆除路缘石	1.拆除人行道 缘石 石质;不论尺寸; 2.不含拆除砼基础;不含外运	m	1.00	4.71	4.71	4.31	0.39	0.02
6	041001002005	拆除路缘石	1.拆除人行道 混凝土;不论尺寸; 2.不含拆除砼基础;不含外运	m	1.00	3.58	3.58	3.27	0.29	0.01
本页合计							29.29	26.78	2.41	0.11

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:望城区市政设施日常道路维护 标段: 用途: 第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
7	041001001001	拆除水泥混凝土路面	1.拆除混凝土路面层 炮机结合人工施工 2.不含外运	m3	1.00	70.38	70.38	64.34	5.79	0.25
8	041001001003	拆除沥青混凝土路面	1.拆除沥青柏油类路面层 不论拆除方式 2.不含外运	m3	1.00	56.20	56.20	51.38	4.62	0.20
9	041001002006	拆除人行道垫层	1.拆除混凝土路垫层 炮机结合人工施工 2.不含外运	m3	1.00	70.38	70.38	64.34	5.79	0.25
10	041001002009	机械拆除其他混凝土	1.拆除混凝土构筑物 无筋; 2.不含外运;	m3	1.00	41.45	41.45	37.89	3.41	0.15
11	041001002010	拆除砖石	1.拆除砖砌构造物 不论拆除方式; 2.不含外运;	m3	1.00	86.28	86.28	78.87	7.10	0.31
12	040103002001	渣土弃置	1.挖掘机装渣上车; 2.自卸汽车运石碴 运距5km; 3.运输机械综合,满足环保、市政城管等要求,含渣土处置费;	m3	1.00	38.41	38.41	35.11	3.16	0.14
本页合计							363.10	331.92	29.87	1.30

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。





### E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:望城区市政设施日常道路维护 标段: 用途:

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
13	040103002002	废渣弃置	1.人工装渣上车 20m; 2.自卸汽车运石碴 运距5km; 3.运输机械综合,满足环保、市政城管等要求,含渣土处置费;	m3	1.00	76.91	76.91	70.31	6.33	0.28
14	040103002003	废渣弃置,每增(减)1km	1.自卸汽车运石碴 每增减运距1km以内;	m3	1.00	3.55	3.55	3.25	0.29	0.01
15	040103002005	锯缝机锯缝		m	1.00	18.66	18.66	17.06	1.54	0.07
16	040103002006	铣刨路面 厚(1~5cm)		m2	1.00	11.53	11.53	10.54	0.95	0.04
		修补部分					43917.38	41777.38	2050.59	89.41
17	040303001001	C15混凝土垫层	1.人行道板垫层 C15; 2.厚度:10cm	m2	1.00	64.19	64.19	58.68	5.28	0.23
18	040303001006	C15混凝土垫层	人行道板垫层 混凝土垫层 每增减1cm 广拌 C15	m2	1.00	6.46	6.46	5.91	0.53	0.02
19	040303001003	碎石垫层	1.人机综合,铺筑碎石垫层20mm; 2.位置:人行道	m3	1.00	316.86	316.86	289.65	26.07	1.14
20	040303001004	中粗砂垫层	1.人机综合,铺筑砂垫层20mm; 2.位置:人行道	m3	1.00	335.78	335.78	306.95	27.63	1.20
本页合计							833.94	762.34	68.61	2.99

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

### E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:望城区市政设施日常道路维护 标段: 用途:

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
21	040303001005	回填中细砂	1.沟槽回填:中细砂 2.压实厚度不低于路面强度;	m3	1.00	257.80	257.80	235.67	21.21	0.92
22	040204002001	透水砖铺设	1.透气透水砖铺设 用中粗砂铺筑 2.厚度40mm	m2	1.00	73.92	73.92	67.57	6.08	0.27
23	040204002002	透水砖铺设	1.透气砖铺设 水泥砂浆铺筑 2.厚度40mm	m2	1.00	78.52	78.52	71.78	6.46	0.28
24	040204002003	水泥彩砖铺设	1.水泥彩砖铺设 用中粗砂铺筑 2.厚度40mm	m2	1.00	66.59	66.59	60.87	5.48	0.24
25	040204002004	水泥彩砖铺设	1.水泥彩砖铺设 水泥砂浆铺筑 2.厚度40mm	m2	1.00	74.40	74.40	68.01	6.12	0.27
26	040204002005	铺设人行道麻石板	1.铺设人行道麻石板; 2.水泥砂浆1:3 3.厚度:40mm	m2	1.00	130.72	130.72	119.50	10.75	0.47
27	040204002007	铺设人行道火烧板	1.铺设人行道火烧板; 2.水泥砂浆1:3 3.厚度:40mm	m2	1.00	137.49	137.49	125.69	11.31	0.49
28	040204002006	铺设人行道麻石板(利旧)	1.利旧人行道麻石板	m2	1.00	47.56	47.56	43.48	3.91	0.17
本页合计							867.00	792.56	71.33	3.11

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件



E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:望城区市政设施日常道路维护 标段: 用途: 第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
29	040204002009	铺设人行道麻石盲道板	1.铺设人行道麻石盲道板; 2.厚度:40mm	m <sup>2</sup>	1.00	142.70	142.70	130.45	11.74	0.51
30	040204002010	铺设人行道麻石盲道板(利旧)	1.利旧人行道麻石盲道板	m <sup>2</sup>	1.00	47.56	47.56	43.48	3.91	0.17
31	040204002011	混凝土压模地面	1.混凝土压模地面; 2.不含砼基层	m <sup>2</sup>	1.00	66.02	66.02	60.35	5.43	0.24
32	040204004001	安砌 混凝土侧石	1.侧平石、缘石安砌暂按300*120*1000 2.C25混凝土侧石按795元/m <sup>3</sup> ,不同规格按此进行调整 3.不含砼垫层	m	1.00	46.42	46.42	42.43	3.82	0.17
33	040204004002	安砌路混凝土沿石 利旧	1.安砌路麻石沿石(利旧) 2.不含砼垫层	m	1.00	18.63	18.63	17.03	1.53	0.07
34	040204004003	安砌 麻石侧石	1.侧平石、缘石安砌 麻石侧石300*120; 2.不含砼垫层	m	1.00	91.94	91.94	84.05	7.56	0.33
35	040204004004	安砌路麻石沿石 利旧	1.安砌路麻石沿石(利旧) 2.不含砼垫层	m	1.00	21.94	21.94	20.06	1.80	0.08
本页合计							435.21	397.84	35.80	1.56

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:望城区市政设施日常道路维护 标段: 用途: 第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
36	040204007005	安砌 麻石平石	1.侧平石、缘石安砌 麻石平石400*40*60mm	个	1.00	67.30	67.30	61.52	5.54	0.24
37	040204007006	侧平石、缘石安砌 麻石平石(利旧)	1.侧平石、缘石安砌 麻石平石; 2.不论尺寸(利旧)	个	1.00	17.88	17.88	16.35	1.47	0.06
38	040203007001	20cm厚C30混凝土路面	1.C30水泥混凝土路面 厚20cm; 2.单侧养护	m <sup>2</sup>	1.00	138.85	138.85	126.93	11.42	0.50
39	040203007001	C30混凝土路面	1.C30砼每增减2cm	m <sup>2</sup>	1.00	12.27	12.27	11.22	1.01	0.04
40	040202003001	水泥砂砾稳定层	1.厂拌水泥砂砾稳定层 厚20cm; 2.水泥含量5%	m <sup>2</sup>	1.00	101.86	101.86	93.11	8.38	0.37
41	040202003002	水泥砂砾稳定层	1.水泥砂砾稳定层 每增减1cm	m <sup>2</sup>	1.00	4.82	4.82	4.41	0.40	0.02
42	040203001001	同步沥青碎石封层(1cm厚)	1.同步沥青碎石封层(1cm厚)	m <sup>2</sup>	1.00	11.15	11.15	10.19	0.92	0.04
43	040203003003	喷洒石油沥青 喷油量1.0kg/m <sup>2</sup>	1.喷洒石油沥青 喷油量1.0kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.00	3.58	3.58	3.27	0.29	0.01
44	040201021001	土工合成材料		m <sup>2</sup>	1.00	17.90	17.90	16.36	1.47	0.06
45	040203003004	粗粒式沥青混凝土	1.粗粒式沥青混凝土厚度6cm; 2.适用于城市道路路面积养护、维修,含运输	m <sup>2</sup>	1.00	73.08	73.08	66.81	6.01	0.26
本页合计							448.69	410.17	36.91	1.61

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

## E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:望城区市政设施日常道路维护 标段: 用途:

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
46	040203006004	粗粒沥青混凝土	1.粗粒式沥青混凝土路面 人工摊铺厚度每增减1cm; 2.沥青混合料料场外运输 自卸汽车运距 5km 内 <sup>15</sup> ; 3.	m <sup>2</sup>	1.00	11.86	11.86	10.84	0.98	0.04
47	040203006001	中粒式沥青混凝土	1.中粒式沥青混凝土厚度6cm; 2.适用于城市道路路小面积养护、维修,含运输	m <sup>2</sup>	1.00	74.39	74.39	68.00	6.12	0.27
48	040203006006	沥青混凝土	1.中粒式沥青混凝土路面 人工摊铺厚度每增减1cm; 2.沥青混合料料场外运输 自卸汽车运距 5km 内 <sup>15</sup> ;	m <sup>2</sup>	1.00	12.50	12.50	11.43	1.03	0.04
49	040203006003	细粒式沥青混凝土	1.细粒式沥青混凝土厚度3cm; 2.适用于城市道路路小面积养护、维修,含运输	m <sup>2</sup>	1.00	42.18	42.18	38.56	3.47	0.15
50	040203006005	沥青混凝土	1.细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺厚度每增减1cm; 2.沥青混合料料场外运输 自卸汽车运距 5km 内 <sup>15</sup> ;	m <sup>2</sup>	1.00	14.66	14.66	13.40	1.21	0.05
本页合计							155.59	142.23	12.80	0.56

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

## E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:望城区市政设施日常道路维护 标段: 用途:

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
51	040204007001	麻石树池砌筑	1.砌筑树池 麻石; 2.200*100 单块规格 1.5m	m	1.00	49.78	49.78	45.51	4.10	0.18
52	040101001015	外借土方,土方运距8KM	1.挖掘机挖土方 挖掘机挖土装车普通土; 2.自卸汽车运土方、淤泥 运土方载重8t以内 运距 1Km内 <sup>8</sup> ; 3.借土资源费建设方未提供取土场计;	m <sup>3</sup>	1.00	40.34	40.34	36.88	3.32	0.14
53	040101001016	外借土方,1.自卸汽车运土方、淤泥 运土方 载重8t以内 每增1Km;	1.自卸汽车运土方、淤泥 运土方载重8t以内 每增1Km;	m <sup>3</sup>	1.00	2.86	2.86	2.61	0.24	0.01
54	040103001001	回填方	1.人工 填土 夯实、填	m <sup>3</sup>	1.00	25.35	25.35	23.17	2.09	0.09
55	040204007007	麻石树池砌筑	1.砌筑树池 麻石; 2.200*100 单块规格1.2m	m	1.00	37.83	37.83	34.58	3.11	0.14
56	040204007008	树池砌筑切角加工费	1.树围石切角加工费另计,5元/刀 *8刀=40元/个树洞加工费;	个	1.00	38.59	38.59	38.59		
57	040204007002	麻石树池砌筑 (利旧)	1.砌筑树池 麻石; 2.利旧;	m	1.00	7.96	7.96	7.28	0.65	0.03
本页合计							202.71	185.62	13.50	0.59

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

全国统一热线:4006-258-995



## E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:望城区市政设施日常道路维护 标段: 用途:

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
58	040204007003	砼树池砌筑	1.砌筑树池 C25 砼200*100*1000 2.	m	1.00	24.83	24.83	22.70	2.04	0.09
59	040204007004	砼树池砌筑 (利旧)	1.砌筑树池 砼: 不论尺寸; 2.利旧;	m	1.00	6.90	6.90	6.31	0.57	0.02
60	040504009001	砼雨水篦子安装	1.单平篦: 300*600*60 PC异性砖 2.轻型井圈井盖, 达到验收要求;	套	1.00	137.74	137.74	125.91	11.33	0.49
61	040504009002	砼雨水篦子安装 (利旧)	1.单平篦	座	1.00	107.59	107.59	98.35	8.85	0.39
62	040504009003	铸铁雨水篦子安装 (单篦)	1.单平篦 2.轻型井圈井盖, 达到验收要求;	套	1.00	244.66	244.66	223.65	20.13	0.88
63	040504009004	铸铁雨水篦子安装 (单篦) 利旧	1.单平篦 2.利旧	套	1.00	109.30	109.30	99.92	8.99	0.39
64	040504003001	塑料井铸铁井盖安装 直径700	1.检查井 铸铁井盖、座: 直径700	套	1.00	643.66	643.66	588.40	52.96	2.31
65	040504003002	塑料井铸铁井盖安装 直径700利旧	1.检查井 铸铁井盖、座: 直径700	套	1.00	116.56	116.56	106.55	9.59	0.42
66	040504003003	检查井砼井盖安装 直径700	1.检查井 砼井盖、座: 直径700	套	1.00	434.50	434.50	397.19	35.75	1.56
67	040504003004	检查井砼井盖安装 直径700利旧	1.检查井 砼井盖、座: 直径700	套	1.00	96.67	96.67	88.37	7.95	0.35
本页合计							1922.41	1757.36	158.16	6.90

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

## E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)


工程名称:望城区市政设施日常道路维护 标段: 用途:

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
68	040901001001	非预应力钢筋制作安装	1.现浇钢筋Φ10mm以内; 2.HRB300级	t	1.00	7308.57	7308.57	6681.06	601.30	26.22
69	040901001002	非预应力钢筋制作安装	1.现浇钢筋Φ10mm以外; 2.HRB400级	t	1.00	5533.28	5533.28	5058.20	455.24	19.85
70	041001004001	沥青混凝土路面 裂缝压力热灌注	1.灌缝密封胶	m	1.00	10.67	10.67	9.75	0.88	0.04
71	040101001004	更换麻石球	1.直径400以内	个	100.00	173.66	17366.00	17366.00		
72	040101001005	更换麻石球	1.直径400以外	个	1.00	289.44	289.44	289.44		
73	040501019001	电信井铸铁井盖 (750*280mm)人行道1.材质: 铸铁井盖2.规格: 750*280mm	1.铸铁井盖 (750*280mm)	套	1.00	2284.93	2284.93	2088.75	187.99	8.20
74	040501019003	电信井铸铁井盖 (750*280mm)1.材质: 铸铁井盖2.规格: 750*280mm	1.铸铁井盖 (750*280mm)	套	1.00	2284.93	2284.93	2088.75	187.99	8.20
75	04B001001	施工围挡	1.瓦楞铁皮	m2	1.00	14.82	14.82	13.55	1.22	0.05
76	040501019002	混凝土沟盖板安装	1.小型构件 厂拌C20换普通商品砼C30 (砾石); 2.池槽及其他 小型池槽木模;	m3	1.00	1159.02	1159.02	1059.51	95.36	4.16
本页合计							36251.66	34655.00	1529.96	66.71

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

全国统一热线:4006-258-995



### E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:望城区市政设施日常道路维护 标段: 用途:

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
77	040501001001	栏杆调整		m	1.00	33.77	33.77	33.77		
78	040501001002	更换I型活动活动隔离防护栏(H=0.8不含底座)		m	1.00	173.66	173.66	173.66		
79	040501001004	砼底座	配套砼底座, 摆放到指定位置, 组装成线	个	1.00	122.53	122.53	122.53		
80	040501001004	铸铁底座	配套铸铁底座, 摆放到指定位置, 组装成线	个	1.00	221.90	221.90	221.90		
81	010606013001	更换栏杆预埋件		kg	1.00	8.00	8.00	8.00		
82	010606013002	更换钢柱		kg	1.00	10.61	10.61	10.61		
83	010606013003	更换防撞凸面镜D450mm	1. 安装、拆除、施工单位回收	个	1.00	125.42	125.42	125.42		
84	010606013004	更换防撞凸面镜D600mm	1. 安装、拆除、施工单位回收	个	1.00	192.96	192.96	192.96		
85	010606013005	更换防撞凸面镜D800mm	1. 安装、拆除、施工单位回收	个	1.00	231.55	231.55	231.55		
86	040501001003	更换滚塑防撞桶820*680mm		个	1.00	178.49	178.49	178.49		
87	010101001002	新采购更换铸铁沟盖板 过车	1. 500*320, 3cm厚(过车)	m <sup>2</sup>	1.00	319.64	319.64	292.20	26.30	1.15
88	010101001003	新采购更换铸铁沟盖板 不过车	1. 500*320, 2cm厚(不过车)	m <sup>2</sup>	1.00	262.81	262.81	240.25	21.62	0.94
本页合计							1881.34	1831.33	47.92	2.09

注: 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

### E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:望城区市政设施日常道路维护 标段: 用途:

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
89	040101001013	污水泵出口直径70mm	1. 污水泵 出口直径150mm 小; 2. 含人机配合	台班	1.00	255.14	255.14	233.23	20.99	0.92
90	040101001012	污水泵出口直径100mm	1. 污水泵 出口直径150mm 小; 2. 含人机配合	台班	1.00	320.03	320.03	292.55	26.33	1.15
91	040101001014	污水泵出口直径150mm	1. 污水泵 出口直径150mm 小; 2. 含人机配合	台班	1.00	454.31	454.31	415.30	37.38	1.63
本页合计							1029.48	941.09	84.70	3.69
累 计							4420.42	4237.22	2091.98	91.22

注: 本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。

全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

投标人名称(盖单位章): 湖南志鹏建设集团有限公司  
日期: 2020年5月

