



## 八、最后报价

说明：

- 1、最后报价按第二章磋商须知第 30 条规定提供，格式按附件 9-1、附件 9-2 提供。
- 2、最后报价需填列报价一览表和分项价格表。
- 3、最后报价现场提供。

投标单位需准备最后报价表（自行保管，不与响应文件一起递交），格式按附件 9-1、9-2。进行最后报价时由法定代表人或其委托代理人填写并签字确认。

附件 9-1 报价一览表

项目名称	融发·菁英汇项目检测服务	政府采购编号	TXCG-F202308090011
		采购代理编号	HNY-2023-016
服务内容	响应竞争性磋商文件的全部要求，详见第四章采购需求		
报价	大写：肆拾捌万零陆拾玖元伍角叁分 人民币整 小写：480069.53 元人民币整		
合同周期	暂以融发·菁英汇项目总工期 730 日历天计（最终以发包人具体要求为准），直至项目验收完成。		
项目负责人	张建军		
备注			

供应商（盖单位章）：湖南中科工程检测有限公司

法定代表人或其委托代理人签字：\_\_\_\_\_

日期：2023 年 08 月 21 日



附件 9-2 分项价格表

项目名称：融发·菁英汇项目检测服务

包号：/

单位：元

检测项目	检测内容	抽检比例	单位	工程量	上限价	投标报价	小计
基础、支护检测	浅层平板 (1#-10#栋)	500m <sup>2</sup> 一个点，不少于 3 个点	点	30	3150.00	3000.00	90000.00
	浅层平板 (垃圾站)	500m <sup>2</sup> 一个点，不少于 3 个点	点	3	3150.00	3000.00	9000.00
	浅层平板(地下室)	500m <sup>2</sup> 一个点，不少于 3 个点	点	18	3150.00	3000.00	54000.00
	抗浮锚杆	数量不少于锚杆总数的 5% 且不少于 3 根	根	10	1155.00	900.00	9000.00
	土钉抗拔(基坑支护)	不少于土钉总数的 5% 且不少于 5 根	根	5	254.00	254.00	1270.00
	喷锚厚度(基坑支护)	面层喷射混凝土每 100m <sup>2</sup> 应进行不少于一组的面层厚度检测，每组面层厚度检测点的数量不少于 3 个	组(3 点/组)	6	50.00	50.00	300.00
见证取样	常规检测	混凝土配合比设计、混凝土抗渗、混凝土抗压(标养)、混凝土抗压(同养及拆模)、砂浆配合比设计、砂浆抗压、水泥物理性能(ISO)、砂子物理性能、钢筋机械连接、钢筋原材、对焊焊接、防水卷材、防水涂料	m <sup>2</sup>	88160.04	1.00	1.00	88160.04
主体检测	主体结构	混凝土构件强度、剪力墙厚度、楼面板厚度、结构轴线偏差、楼层净高、钢筋保护层厚度、植筋拉拔	m <sup>2</sup>	88160.04	0.60	0.60	52896.02

检测项目	检测内容	抽检比例	单位	工程量	上限价	投标报价	小计
附属检测	建筑节能	墙体地面屋面保温、门窗	m <sup>2</sup>	88160.0 4	0.50	0.50	44080.02
	水电检测	管材、电线、电缆、阀门、绝缘电阻、接地电阻、室内管道水压	m <sup>2</sup>	88160.0 4	0.20	0.20	17632.01
	防雷检测	接闪带、引下线、等电位、SPD、接地	m <sup>2</sup>	88160.0 4	0.20	0.20	17632.01
	室内环境	苯、氨、TVOC(总有机挥发物)、氢、甲醛抽检数量不得少于房间总数的%,每个建筑单体不得少于3间	m <sup>2</sup>	88160.0 4	0.20	0.20	17632.01
	土壤氡	以间距10M作网格,各网格点应为测试点,布点数不应少于16个。	m <sup>2</sup>	31702.5 9	0.15	0.15	4755.39
	消防检测		m <sup>2</sup>	88160.0 4	0.50	0.50	44080.02
	装配式检测	构件厂预制构件第三方送检(同一批次抽检3组(预估10组))	组	10	1200.00	1200.00	12000.00
	噪声检测	室内噪声	m <sup>2</sup>	88160.0 4	0.20	0.20	17632.01

供应商(盖单位章): 湖南中科工程检测有限公司

法定代表人或其委托代理人签字: 

日期: 2023 年 08 月 21 日