

四、分项价格表

1、分项报价表说明

备注：（1）本表应对应“开标一览表”。供应商如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）供应商在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由供应商自己承担。

2、分项报价表

项目编号： XSCG-F202311030012

序号	货物名称	材质、规格型号	单位	单价（元）	数量/单位	总价（元）	备注
1	水质检测仪	CM444+CCS50D+CPS11E+CUS52D+CLS82E	套	127600	5	638000	
2	零直管段电磁流量计	BFG-S-(100)	台	12200	8	97600	
3	零直管段电磁流量计	BFG-S-(150)	台	16500	1	16500	
4	零直管段电磁流量计	BFG-S-(200)	台	18600	4	74400	
5	零直管段电磁流量计	BFG-S-(300)	台	26300	1	26300	
6	信号防雷器	NXU-II G	台	180	13	2340	



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

7	电源防雷器	NXU- II G	台	180	13	2340	
8	仪表保护箱及立杆安装支架	定制	套	1450	13	18850	
9	仪表接线盒	定制	套	45	13	585	
10	可编程控制器（PLC）	S7-1200	套	6300	6	37800	
11	数据远传箱	定制	项	4900	10	49000	
12	触摸屏	MT8106IE	套	2400	5	12000	
13	工业交换机	WIS1100-2GS8G	套	240	6	1440	
14	电涌保护器	NXU- II G	套	180	6	1080	
15	柜体及配件（含成套）	定制	项	9850	6	59100	
16	LCU站编程和组态	定制	套	5100	16	81600	
17	5.5KW 变频器	ATV-610U55N4	台	4100	2	8200	
18	11kw 变频器	ATV-610D11N4	台	6950	5	34750	
19	15kw变频器	ATV-610D15N4	台	8600	6	51600	
20	30kw变频器	ATV-610D30N4	台	12800	2	25600	
21	红外枪机摄像机及电源和支架	DS-2CD7T25DWDV3	台	420	22	9240	
22	视频监控机柜	定制	套	150	11	1650	



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

23	硬盘录像机	DS-7608N	台	1700	11	18700	
24	监控专用硬盘	DS60HKVS	块	1230	22	27060	
25	门禁控制主机+门禁控制面板	DS-K2601	个	1280	15	19200	
26	门禁读卡器	DS-K1108AM	个	400	15	6000	
27	电磁锁(带支架)	DS-K4H450PSC	个	150	15	2250	
28	门磁/微动开关	DS-K4H450PSC	个	120	15	1800	
29	防盗门	定制	扇	1350	1	1350	
30	pH计	PHS-3C	台	3780	3	11340	
31	便携式亚氯酸盐测量仪	Q-CL501A	台	6770	4	27080	
32	医用冷藏箱	YZ-120	台	3200	1	3200	
33	除湿机	ER-660E	台	3195	9	28755	
34	防渗漏托盘	必可安	个	1180	5	5900	
35	电子稳压器	SJW3-10	台	2730	3	8190	
36	超声波清洗器	JP-080S	台	7780	4	31120	
37	二氧化氯、余氯测定仪	DGB-403F	台	6660	4	26640	
38	原子吸收分光光度计	TAS-990AFG	套	298600	1	298600	
39	多参数变送器		台	125600	4	502400	



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

40	pH传感器/温度	CM444+CCS50D+CPS11E+CUS52D					
41	浊度传 感器						
42	二氧化氯传感器						
43	RTU通 讯模块						
44	液位计	FMR10	台	13200	6	79200	
45	浊度	CM442+CUS52D	台	29150	9	262350	
46	流量计	BFG-S-(15)	台	13400	11	147400	
47	流量计	BFG-S-(25)	台	13400	3	40200	
48	流量计	BFG-S-(8)	台	13400	3	40200	
49	水中臭氧浓度分 析仪	CM442+CCS58D	台	33600	1	33600	
50	低量程浊度分析仪-光源	哈希SC200光源	台	1550	10	15500	
51	低量程浊度分析 仪-标液	哈希SC200标液	台	2190	12	26280	
52	余氯在 线分析 仪-二 氧化氯 试剂	哈希CL17二氧化氯试剂	台	600	12	7200	
53	余氯在线分析仪-维护备件 包	哈希CL17维护备件包	个	2650	1	2650	
54	pH/T 在线分析仪-pH 电极	哈希pH/T电极	个	5600	1	5600	



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

55	pH在线分析仪-pH 电极	CPS11E	台	3600	1	3600	
56	水中臭氧浓度分析仪-传感器	PI臭氧浓度分析仪传感器	个	19200	2	38400	
57	水中臭氧浓度分析仪-维护包	PI臭氧浓度分析仪维护包	个	1850	2	3700	
58	易制爆柜	定制	台	3900	3	11700	
59	易制毒柜	定制	台	3900	3	11700	
60	高温台	定制	台	5600	1	5600	
61	洁净台	定制	台	2700	1	2700	
62	仪器台	定制	台	4800	1	4800	
63	转角仪器台	定制	台	1550	1	1550	
64	转角仪器台	定制	台	1350	1	1350	
65	仪器台	定制	台	2700	1	2700	
66	仪器台	定制	台	3850	2	7700	
67	天平台	定制	个	2150	1	2150	
68	原子吸收罩	定制	个	1450	4	5800	
69	全钢通风柜	定制	台	4300	1	4300	
70	器皿柜	定制	台	1300	1	1300	



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

71	桌上洗眼器	定制	个	245	3	735	
72	其他费用	建筑安装费	项	247456.23	1	247456.23	详细报价 详见 2-1 分项报价 表（建筑 安装费部 分）
		系统集成费	项	124043.77	1	124043.77	
		硬件维保费（5年）	项	338500	1	338500	
合计		人民币：叁佰柒拾肆万玖仟伍佰贰拾伍元整（¥3749525.00）					

供应商名称：（盖单位章）湖南水务机电设备成套技术有限公司

日期： 2023 年 11 月 27 日



E. 3: 投标总价封面

长沙县农村自来水管网信息化工程

（水厂内设备采购标段）

工程

投 标 总 价

投 标 人：

湖南水务机电设备成套技术有限公司

（单位盖章）

E. 8: 投标总价扉页

投 标 总 价

招 标 人: _____ 长沙县洁源水业有限公司

工程名称: _____ 长沙县农村自来水管网信息化工程

(水厂内设备采购标段)

投标总价(小写): _____ 247456.23

(大写): _____ 贰拾肆万柒仟肆佰伍拾陆元贰角叁分

投 标 人: _____ 湖南水务机电设备成套技术有限公司

(单位盖章)

E.11：工程计价总说明

总 说 明

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程

第 1 页 共 1 页

编 制 说 明

一. 主要编制依据：

湖南省住房和城乡建设厅关于印发湘建价[2020]56 号关于印发 2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；湖南省住房和城乡建设厅颁发的 2020 年《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》、《湖南省园林工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》及其统一解释；湖南省建设厅湘建价市[2020]46 号文《湖南省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知》；湖南省住房和城乡建设厅湘建价[2019]47 号文《关于调整建设工程销项税税率和材料综合税率计费标准的通知》。

二. 材料价格调价按《长沙建设造价》2023 年 10 月

E. 14： 单位工程投标报价汇总表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中： 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		247456.23	
1	直接费			225052.82	
1.1	人工费			42957.21	
1.2	材料费			179677.64	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录 C 说明第 2 条规定计算)		48604.50	
1.3	机械费			2417.97	
2	管理费		32.16	13815.07	
3	其他管理费	(按附录 C 说明第 2 条规定计算)			
4	利润		20	8591.54	
二	措施项目费	1+2+3			
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		32.16		
1.3	利润		20		
2	总价措施项目费	(按 E. 20 总价措施项目计价表计算)			
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按 E. 21 绿色施工安全防护措施费计价表计算)			
3.1	其中安全生产费	(按 E. 21 绿色施工安全防护措施费计价表计算)			
三	其他项目费	(按 E. 23 其他项目计价汇总表计算)			
四	税前造价	一+二+三		247456.23	
五	销项税额	四			
	单位工程建安造价	四+五		247456.23	

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 1 页 共 79 页

清单编码	030404017001	项目名称	配电箱改造	计量单位	台	数量	3.00	综合单价 (元)	465.18		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C4-312	成套配电箱安装 落地式	台	3.00	393.39	137.63	164.23	91.53	132.78		82.59	1395.54
累计 (元)				1180.17	412.89	492.69	274.59	132.78		82.59	1395.54
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	镀锌扁钢 25×4			kg	4.500	4.72	21.24				
	钢板垫板 δ 1-2			kg	0.720	4.10	2.95				
	镀锌精制螺栓 M10×100 以内 2 平 1 弹垫			套	12.300	0.54	6.64				
	铁砂布 0#-2#			张	2.400	0.83	1.99				
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2			kg	0.450	6.061	2.73				
	焊锡丝 综合			kg	0.450	22.12	9.95				
	酚醛磁漆 各色			kg	0.060	16.36	0.98				
	调和漆			kg	0.120	13.64	1.64				
	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m			卷	0.600	6.60	3.96				



	塑料软管 dn5	m	0.900	0.20	0.18		
	其他材料费	元	0.939	1.00	0.94		
	成套配电箱安装 落地式	台	3.000	146.50	439.50		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 2 页 共 79 页

	材料费合计	元	-		492.69	-	
--	-------	---	---	--	--------	---	--

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 3 页 共 79 页

清单编码	030404017002	项目名称	配电箱改造	计量单位	台	数量	1.00	综合单价 (元)	426.34
消耗量	项目名称	单位	数量	单价 (元)		管理费	其他管理费	利润	合价



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

标准编号				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	（元）
C4-313	成套配电箱安装 半周长 (m) 0.5	台	1.00	377.96	92.75	285.21		29.83		18.55	426.34
累计（元）				377.96	92.75	285.21		29.83		18.55	426.34

材料费 明细表	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
	钢板垫板 δ 1-2	kg	0.120	4.10	0.49		
	镀锌精制螺栓 M10×100 以内 2 平 1 弹垫	套	2.100	0.54	1.13		
	铁砂布 0#-2#	张	0.400	0.83	0.33		
	焊锡丝 综合	kg	0.050	22.12	1.11		
	酚醛磁漆 各色	kg	0.010	16.36	0.16		
	调和漆	kg	0.020	13.64	0.27		
	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.100	6.60	0.66		
	塑料软管 dn5	m	0.130	0.20	0.03		
	硬铜绞线 TJ-6mm ²	kg	0.140	61.20	8.57		
	铜接线端子 DT-6mm ²	个	2.040	1.07	2.18		
其他材料费	元	0.269	1.00	0.27			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 4 页 共 79 页

	成套配电箱安装 半周长 (m) 0.5	台	1.000	270.00	270.00		
	材料费合计	元	-		285.21	-	

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 5 页 共 79 页

清单编码	030404017003	项目名称	配电箱改造	计量单位	台	数量	1.00	综合单价 (元)	644.52		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C4-315	成套配电箱安装 半周长 (m) 1.5	台	1.00	562.50	157.25	405.25		50.57		31.45	644.52
累计 (元)				562.50	157.25	405.25		50.57		31.45	644.52
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	钢板垫板 δ 1-2			kg	0.120	4.10	0.49				
	镀锌精制螺栓 M10×100 以内 2 平 1 弹垫			套	2.100	0.54	1.13				



铁砂布 0#-2#	张	0.800	0.83	0.66		
焊锡丝 综合	kg	0.080	22.12	1.77		
酚醛磁漆 各色	kg	0.010	16.36	0.16		
调和漆	kg	0.020	13.64	0.27		
自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.150	6.60	0.99		
塑料软管 dn5	m	0.180	0.20	0.04		
硬铜绞线 TJ-10mm ²	kg	0.180	64.87	11.68		
铜接线端子 DT-10mm ²	个	2.040	1.32	2.69		
其他材料费	元	0.358	1.00	0.36		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 6 页 共 79 页

成套配电箱安装 半周长 (m) 1.5	台	1.000	385.00	385.00		
材料费合计	元	-		405.25	-	

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 7 页 共 79 页

清单编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	数量	260.66	综合单价 (元)	13.58		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C4-1198	砖、混凝土结构暗配 薄壁 钢管公称口径 (mm 以内) 20	100m	2.6066	1056.13	579.63	469.95	6.55	485.90		302.18	3540.99
累计 (元)				2752.91	1510.86	1224.97	17.07	485.90		302.18	3540.99
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	圆钢 Φ6-10			kg	2.424	4.241	10.28				
	低碳钢焊条 J422 Φ2.5			kg	0.261	6.061	1.58				
	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5			kg	0.652	5.35	3.49				
	白铅油			kg	0.156	7.46	1.16				
	其他材料费			元	0.300	1.00	0.30				
	电线管			m	268.480	4.50	1208.16				
	材料费合计			元	-		1224.97	-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 8 页 共 79 页

清单编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	数量	212.84	综合单价 (元)	3.91		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
C4-1423	管内穿线 照明线路 导线 截面(mm2 以内) 铜芯 2.5	100m 单线	2.1284	356.68	66.25	290.43		45.36		28.20	832.72
累计 (元)				759.16	141.01	618.15		45.36		28.20	832.72
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	冷拔低碳钢丝 Φ1.6			kg	0.192	4.66	0.89				
	其他材料费			元	0.017	1.00	0.02				
	绝缘导线			m	246.894	2.50	617.24				
	材料费合计			元	-		618.15	-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 9 页 共 79 页

清单编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	数量	822.48	综合单价 (元)	5.34		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
C4-1424	管内穿线 照明线路 导线 截面 (mm ² 以内) 铜芯 4	100m 单线	8.2248	498.37	68.75	429.62		181.85		113.09	4393.93
累计 (元)				4098.99	565.46	3533.54		181.85		113.09	4393.93
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	冷拔低碳钢丝 Φ1.6			kg	1.069	4.66	4.98				
	其他材料费			元	0.090	1.00	0.09				
	绝缘导线			m	904.728	3.90	3528.44				
	材料费合计			元	-		3533.54	-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 10 页 共 79 页

清单编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个	数量	12.00	综合单价 (元)	25.01		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C4-1907	扳式暗开关(单控) 单联	10 套	1.20	197.89	100.00	97.89		38.59		24.00	300.06
累计 (元)				237.47	120.00	117.47		38.59		24.00	300.06
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm			十个	2.496	0.22	0.55				
	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2			kg	0.120	5.35	0.64				
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²			m	3.660	0.976	3.57				
	其他材料费			元	0.092	1.00	0.09				
	照明开关			只	12.240	9.20	112.61				
	材料费合计			元	-		117.47	-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 11 页 共 79 页

清单编码	030404031002	项目名称	小电器	计量单位	个	数量	31.00	综合单价 (元)	25.00		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
C4-1928	单相明插座 15A 5孔	10 套	3.10	197.83	100.00	97.83		99.70		62.00	774.97
累计 (元)				613.27	310.00	303.27		99.70		62.00	774.97
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²			m	23.653	1.568	37.09				
	其他材料费			元	0.567	1.00	0.57				
	成套插座			套	31.620	8.40	265.61				
材料费合计				元	-		303.27	-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 12 页 共 79 页

清单编码	030404031003	项目名称	小电器		计量单位	个	数量	5.00	综合单价 (元)	24.84	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C4-1937	单相明插座 30A 3孔	10套	0.50	196.21	100.00	96.21		16.08		10.00	124.19
累计 (元)				98.11	50.00	48.11		16.08		10.00	124.19
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm ²			m	2.290	2.472	5.66				
	其他材料费			元	0.116	1.00	0.12				
	成套插座			套	5.100	8.30	42.33				
	材料费合计			元	-		48.11	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 13 页 共 79 页

清单编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	数量	35.00	综合单价 (元)	250.00		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C4-1854	荧光灯具安装 组装型 吸顶式、嵌入式 三管	10 套	3.50	2241.14	496.25	1744.89		558.57		347.38	8749.93
累计 (元)				7843.99	1736.88	6107.12		558.57		347.38	8749.93
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm			十个	109.200	0.22	24.02				
	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150			套	71.400	0.34	24.28				
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²			m	24.955	0.976	24.36				
	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×0.5mm ²			m	320.670	0.837	268.40				
	其他材料费			元	4.004	1.00	4.00				
	成套灯具			个	35.350	163.00	5762.05				
	材料费合计			元	-		6107.12	-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 14 页 共 79 页

清单编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	数量	35.00	综合单价 (元)	9.40		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C4-1635	接线盒安装 暗装 接线盒	10 个	3.50	73.76	38.75	35.01		43.61		27.13	328.90
累计 (元)				258.16	135.63	122.54		43.61		27.13	328.90
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3			个	77.875	0.22	17.13				
	塑料护口 (钢管用) DN15-20			个	77.875	0.11	8.57				
	其他材料费			元	0.462	1.00	0.46				
	接线盒			个	35.700	2.70	96.39				
材料费合计			元	-		122.54		-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 15 页 共 79 页

清单编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	数量	12.00	综合单价 (元)	8.64		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C4-1635	接线盒安装 暗装 接线盒	10 个	1.20	66.22	38.75	27.47		14.95		9.30	103.72
累计 (元)				79.46	46.50	32.96		14.95		9.30	103.72
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3			个	26.700	0.22	5.87				
	塑料护口 (钢管用) DN15-20			个	26.700	0.11	2.94				
	其他材料费			元	0.158	1.00	0.16				
	接线盒安装 暗装 接线盒			10 个	1.200	20.00	24.00				
材料费合计			元	-		32.96		-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 16 页 共 79 页

清单编码	030702005001	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	数量	1.31	综合单价 (元)	129.34		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C7-204	成品塑料圆形风管安装 直径 (mm) 200	10m	0.131	1052.11	462.50	589.18	0.43	19.48		12.12	169.43
累计 (元)				137.83	60.59	77.18	0.06	19.48		12.12	169.43
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	铁砂布			张	0.035	0.97	0.03				
	钢锯条			条	0.052	0.71	0.04				
	聚氯乙烯胶粘剂			kg	0.048	14.10	0.68				
	吊管卡 200mm			个	2.699	10.45	28.20				
	其他材料费			元	0.290	1.00	0.29				
	塑料圆形风管			m	1.262	38.00	47.96				



	材料费合计	元	-		77.18	-	
--	-------	---	---	--	-------	---	--

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

清单编码	030702005002	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m	数量	13.50	综合单价 (元)	177.27		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C7-206	成品塑料圆形风管安装 直径 (mm) 315	10m	1.35	1453.85	611.25	841.91	0.69	265.38		165.04	2393.12
累计 (元)				1962.70	825.19	1136.58	0.93	265.38		165.04	2393.12
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	铁砂布			张	0.424	0.97	0.41				
	钢锯条			条	0.675	0.71	0.48				
	聚氯乙烯胶粘剂			kg	0.594	14.10	8.38				
	吊管卡 300mm			个	20.858	16.72	348.75				



	其他材料费	元	3.580	1.00	3.58		
	塑料圆形风管	m	13.136	59.00	775.02		
	材料费合计	元	-		1136.58	-	

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

清单编码	030702005003	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m2	数量	12.65	综合单价 (元)	686.76		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C7-217	塑料矩形风管 长边长× 壁厚 (mm) ≤2000×8	10 m²	1.265	5783.89	2077.63	3411.38	294.88	845.24		525.65	8687.50
累计 (元)				7316.62	2628.20	4315.40	373.02	845.24		525.65	8687.50
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	六角螺栓带螺母、双垫圈 M10×75			套	53.130	0.90	47.82				
	硬聚氯乙烯焊条 Φ4			kg	8.918	16.81	149.91				



硬聚氯乙烯板 δ 4mm	m2	0.392	33.87	13.28		
硬聚氯乙烯板 δ 14mm	m2	1.417	118.55	167.99		
其他材料费	元	3.790	1.00	3.79		
硬聚氯乙烯板 δ 3mm-8mm	m2	14.674	268.00	3932.63		
材料费合计	元	-		4315.40	-	

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

清单编码	030702005004	项目名称	塑料通风管道	计量单位	m2	数量	12.13	综合单价 (元)	670.42		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C7-214	塑料矩形风管 长边长× 壁厚 (mm) ≤500×4	10 m ²	1.213	5410.81	2479.63	2626.61	304.57	967.31		601.56	8132.18
累计 (元)				6563.31	3007.79	3186.08	369.44	967.31		601.56	8132.18
材料费	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		



明细表	六角螺栓带螺母、双垫圈 M8×75	套	63.076	0.53	33.43		
	硬聚氯乙烯焊条 Φ4	kg	5.446	16.81	91.55		
	硬聚氯乙烯板 δ 4mm	m2	0.315	33.87	10.67		
	硬聚氯乙烯板 δ 6mm	m2	0.995	50.80	50.55		
	硬聚氯乙烯板 δ 8mm	m2	0.631	67.74	42.74		
	其他材料费	元	2.289	1.00	2.29		
	硬聚氯乙烯板 δ 3mm-8mm	m2	14.071	210.00	2954.91		
	材料费合计	元	-		3186.08	-	

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

清单编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	数量	2.00	综合单价 (元)	151.25		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C7-305	通风管道阀门安装 对开 多叶调节阀 周长(mm) ≤	个	2.00	122.56	55.00	61.49	6.07	35.38		22.00	302.50



	2800										
累计（元）				245.12	110.00	122.98	12.14	35.38		22.00	302.50
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	橡胶板 1mm-3mm			kg	0.640	3.60	2.30				
	六角螺栓带帽带垫 M8×75 以下			套	34.000	0.31	10.54				
	其他材料费			元	0.128	1.00	0.13				
	多叶调节阀			个	2.000	55.00	110.00				
	材料费合计			元	-		122.98	-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

清单编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	数量	2.00	综合单价 (元)	169.25		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	



C7-305	通风管道阀门安装 对开 多叶调节阀 周长(mm) ≤ 2800	个	2.00	140.56	55.00	79.49	6.07	35.38		22.00	338.50
累计（元）				281.12	110.00	158.98	12.14	35.38		22.00	338.50
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	橡胶板 1mm-3mm			kg	0.640	3.60	2.30				
	六角螺栓带帽带垫 M8×75 以下			套	34.000	0.31	10.54				
	其他材料费			元	0.128	1.00	0.13				
	多叶调节阀			个	2.000	73.00	146.00				
	材料费合计			元	-		158.98	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 22 页 共 79 页

清单编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	数量	1.00	综合单价 (元)	315.43	
消耗量	项目名称	单位	数量	单价（元）			管理费	其他管理费	利润	合价



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

标准编号				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	（元）
C7-305 换	通风管道阀门安装 对开 多叶调节阀 周长(mm) ≤ 2800~电动调节阀安装	个	1.00	285.31	57.75	221.49	6.07	18.57		11.55	315.43
累计（元）				285.31	57.75	221.49	6.07	18.57		11.55	315.43
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	橡胶板 1mm-3mm			kg	0.320	3.60	1.15				
	六角螺栓带帽带垫 M8×75 以下			套	17.000	0.31	5.27				
	其他材料费			元	0.064	1.00	0.06				
	多叶调节阀			个	1.000	215.00	215.00				
	材料费合计			元	-		221.49	-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 23 页 共 79 页

清单编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	数量	2.00	综合单价 (元)	278.88



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 （元）
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费				
C7-311	通风管道阀门安装 防火 阀、防火调节阀 周长(mm) ≤2000	个	2.00	233.11	87.75	139.77	5.59	56.44		35.10	557.76
累计（元）				466.22	175.50	279.54	11.18	56.44		35.10	557.76
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	耐热橡胶板 δ 3mm-6mm			kg	0.540	5.29	2.86				
	六角螺栓带帽带垫 M8×75 以下			套	34.000	0.31	10.54				
	其他材料费			元	0.134	1.00	0.13				
	风管防火阀			个	2.000	133.00	266.00				
	材料费合计			元	-		279.54	-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

清单编码	030703007001	项目名称	高效送风口 G5	计量单位	个	数量	1.00	综合单价 （元）	533.80
------	--------------	------	----------	------	---	----	------	-------------	--------

消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费				
C7-371	碳钢矩形送风口 周长 (mm) ≤600	个	1.00	521.67	23.25	498.42		7.48		4.65	533.80
累计（元）				521.67	23.25	498.42		7.48		4.65	533.80
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	热轧扁钢 Q235 60 以内			kg	0.180	3.98	0.72				
	六角螺栓带帽带垫 M8×75			套	4.120	0.49	2.02				
	铜蝶形螺母 Φ8			个	4.120	1.12	4.61				
	其他材料费			元	0.074	1.00	0.07				
	碳钢矩形送风口			个	1.000	491.00	491.00				
	材料费合计			元	-		498.42	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

清单编码	030703007002	项目名称	高效送风口 G10		计量单位	个	数量	2.00	综合单价 (元)	632.09	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C7-372	碳钢矩形送风口 周长 (mm) ≤800	个	2.00	616.83	29.25	587.58		18.82		11.70	1264.18
累计 (元)				1233.66	58.50	1175.16		18.82		11.70	1264.18
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	热轧扁钢 Q235 60 以内			kg	0.440	3.98	1.75				
	六角螺栓带帽带垫 M8×75			套	8.240	0.49	4.04				
	铜蝶形螺母 Φ8			个	8.240	1.12	9.23				
	其他材料费			元	0.152	1.00	0.15				
	碳钢矩形送风口			个	2.000	580.00	1160.00				
	材料费合计			元	-		1175.16		-		

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 26 页 共 79 页

清单编码	030703007003	项目名称	活性炭箱	计量单位	个	数量	1.00	综合单价 (元)	22481.09		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C7-372	碳钢矩形送风口 周长 (mm) ≤800	个	1.00	22465.83	29.25	22436.58		9.41		5.85	22481.09
累计 (元)				22465.83	29.25	22436.58		9.41		5.85	22481.09
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	热轧扁钢 Q235 60 以内			kg	0.220	3.98	0.88				
	六角螺栓带帽带垫 M8×75			套	4.120	0.49	2.02				
	铜蝶形螺母 Φ8			个	4.120	1.12	4.61				
	其他材料费			元	0.076	1.00	0.08				
	碳钢矩形送风口			个	1.000	22429.00	22429.00				
	材料费合计			元	-		22436.58	-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 27 页 共 79 页

清单编码	030703007004	项目名称	铝合金回风口 500*240	计量单位	个	数量	3.00	综合单价 (元)	181.96		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C7-325	铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤1800	个	3.00	158.75	44.50	114.14	0.11	42.93		26.70	545.88
累计 (元)				476.25	133.50	342.42	0.33	42.93		26.70	545.88
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	热轧扁钢 Q235 40 以内			kg	2.712	3.98	10.79				
	自攻螺钉			个	49.920	0.03	1.50				
	其他材料费			元	0.135	1.00	0.14				
	铝合金单层百叶风口			个	3.000	110.00	330.00				
材料费合计			元	-		342.42		-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 28 页 共 79 页

清单编码	030701003001	项目名称	挂壁式空调 2P（购买含安装）				计量单位	台	数量	1.00	综合单价 (元)	3110.56
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)	
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%		
C7-23	分体式空调室外机 壁挂式	台	1.00	3031.02	152.50	2878.52		49.04		30.50	3110.56	
累计（元）				3031.02	152.50	2878.52		49.04		30.50	3110.56	
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	六角螺栓带帽带垫 M8×14-75			套	4.160	0.25	1.04					
	膨胀螺栓 M8×75			套	4.160	0.35	1.46					
	其他材料费			元	0.025	1.00	0.03					
	分体式空调室外机 壁挂式			台	1.000	2876.00	2876.00					
材料费合计			元	-		2878.52		-				

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 29 页 共 79 页

清单编码	030701003002	项目名称	恒温恒湿洁净空调 (购买含安装)	计量单位	台	数量	1.00	综合单价 (元)	30141.81		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C7-17	组合式空调机组 风量 (m ³ /h) ≤20000	台	1.00	29398.14	1425.75	27646.63	325.76	458.52		285.15	30141.81
累计 (元)				29398.14	1425.75	27646.63	325.76	458.52		285.15	30141.81
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	煤油			kg	1.460	5.85	8.54				
	其他材料费			元	0.085	1.00	0.09				
	组合式空调机组 风量(m ³ /h) ≤20000			台	1.000	27638.00	27638.00				
	材料费合计			元	-		27646.63		-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 30 页 共 79 页

清单编码	030108003001	项目名称	管道斜流风机	计量单位	台	数量	1.00	综合单价 (元)	938.95		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C7-39	轴流式、斜流式、混流式 通风机 风量(m ³ /h) ≤ 8900	台	1.00	651.74	145.75	505.99		46.87		29.15	727.76
C10-879	设备支架制作安装 单件 质量 (kg 以内) 30	100kg	0.01	20874.32	469.75	20330.29	74.28	1.51		0.94	211.19
累计 (元)				860.48	150.45	709.29	0.74	48.38		30.09	938.95
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	煤油			kg	0.400	5.85	2.34				
	其他材料费			元	0.095	1.00	0.10				
	中净砂(过筛)			m ³	0.006	184.83	1.11				
	水			t	0.002	4.40	0.01				
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5 级			kg	3.332	0.37	1.23				
	砾石 最大粒径 40mm			m ³	0.008	163.97	1.31				



	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量(m ³ /h) ≤8900	台	1.000	500.00	500.00		
	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	0.048	6.08	0.29		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.005	8.69	0.04		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.034	6.061	0.21		

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 31 页 共 79 页

	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.015	13.23	0.20		
	酚醛防锈漆 各色	kg	0.021	12.80	0.27		
	乙炔气	kg	0.004	17.15	0.07		
	氧气	m ³	0.012	5.87	0.07		
	型钢	kg	1.050	192.50	202.13		
	材料费合计	元	-		709.29	-	

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 32 页 共 79 页

清单编码	030701003003	项目名称	卫生间通风器	计量单位	台	数量	2.00	综合单价 (元)	121.14		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C7-50	卫生间通风器	台	2.00	112.53	16.50	96.03		10.62		6.60	242.28
累计（元）				225.06	33.00	192.06		10.62		6.60	242.28
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费			元	0.060	1.00	0.06				
	卫生间通风器			台	2.000	96.00	192.00				
	材料费合计			元	-		192.06		-		

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 33 页 共 79 页

清单编码	030108001001	项目名称	防腐玻璃离心风机	计量单位	台	数量	1.00	综合单价 (元)	4783.34		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C7-53	风机箱落地安装 风量 (m ³ /h) ≤20000	台	1.00	4495.21	552.38	3923.07	19.76	177.65		110.48	4783.34
累计 (元)				4495.21	552.38	3923.07	19.76	177.65		110.48	4783.34
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	煤油			kg	0.520	5.85	3.04				
	其他材料费			元	0.030	1.00	0.03				
	风机箱落地安装 风量(m ³ /h) ≤20000			台	1.000	3920.00	3920.00				
	材料费合计			元	-		3923.07	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 34 页 共 79 页



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

清单编码	030108003002	项目名称	4KW 变频器		计量单位	台	数量	1.00	综合单价 (元)	6676.18	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C7-41	轴流式、斜流式、混流式 通风机 风量(m ³ /h) ≤ 63000	台	1.00	6337.14	650.00	5665.15	21.99	209.04		130.00	6676.18
累计 (元)				6337.14	650.00	5665.15	21.99	209.04		130.00	6676.18
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	煤油			kg	0.723	5.85	4.23				
	其他材料费			元	0.188	1.00	0.19				
	中净砂(过筛)			m ³	0.017	184.83	3.14				
	水			t	0.005	4.40	0.02				
	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5 级			kg	9.996	0.37	3.70				
	砾石 最大粒径 40mm			m ³	0.024	163.97	3.94				
	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量(m ³ /h) ≤63000			台	1.000	5650.00	5650.00				
	材料费合计			元	-		5665.15		-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 35 页 共 79 页

清单编码	030904003001	项目名称	手动控制器（按钮开关）		计量单位	个	数量	1.00	综合单价 (元)	145.97	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C9-15	按钮安装	只	1.00	135.53	20.01	115.28	0.24	6.44		4.00	145.97
累计（元）				135.53	20.01	115.28	0.24	6.44		4.00	145.97
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	塑料胀管 Φ6			个	4.000	0.19	0.76				
	镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×M20mm-35mm			十个	0.320	0.43	0.14				
	焊锡			kg	0.050	46.02	2.30				
	焊锡膏 50g/瓶			kg	0.020	42.79	0.86				
	其他材料费			元	0.122	1.00	0.12				
	按钮			个	1.010	110.00	111.10				
	材料费合计			元	-		115.28	-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 36 页 共 79 页

清单编码	030904009001	项目名称	气体浓度报警器主机	计量单位	台	数量	1.00	综合单价 (元)	1475.08		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费 32.16%	其他管理费	利润 20.00%	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
C5-711	报警控制器安装 地址模块 8 路	套	1.00	1438.18	70.75	1366.61	0.82	22.75		14.15	1475.08
累计 (元)				1438.18	70.75	1366.61	0.82	22.75		14.15	1475.08
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费			元	6.610	1.00	6.61				
	报警控制器安装 地址模块 8 路			套	1.000	1360.00	1360.00				
	材料费合计			元	-		1366.61		-		

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 37 页 共 79 页

清单编码	030904001001	项目名称	可燃气体泄漏报警器探头	计量单位	个	数量	2.00	综合单价 (元)	223.60		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C9-7	点型探测器 可燃气体	只	2.00	206.65	32.50	174.11	0.04	20.90		13.00	447.20
累计（元）				413.30	65.00	348.22	0.08	20.90		13.00	447.20
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	镀锌薄钢板 δ 2.5mm			m2	0.020	95.99	1.92				
	塑料胀管 Φ6			个	8.000	0.19	1.52				
	焊锡			kg	0.040	46.02	1.84				
	焊锡膏 50g/瓶			kg	0.020	42.79	0.86				
	可燃气体(丙烷)			kg	2.000	13.98	27.96				
	其他材料费			元	1.022	1.00	1.02				
	点型探测器			只	2.020	155.00	313.10				
	材料费合计			元	-		348.22	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 38 页 共 79 页

清单编码	030603002001	项目名称	不锈钢半自动切换减压阀 (C2H2r) 1*1 双瓶供气		计量单位	台	数量	1.00	综合单价 (元)	4393.24	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
C6-263	电动调节阀	台	1.00	4253.45	268.00	3812.01	173.44	86.19		53.60	4393.24
累计 (元)				4253.45	268.00	3812.01	173.44	86.19		53.60	4393.24
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	棉纱			kg	0.060	12.50	0.75				
	清洗剂 500mL			瓶	0.050	8.54	0.43				
	接地线 BVR-6mm2			m	1.000	3.32	3.32				
	位号牌			个	1.000	2.43	2.43				
	其他材料费			元	0.572	1.00	0.57				
	校验材料费			元	4.510	1.00	4.51				



	电动调节阀	台	1.000	3800.00	3800.00		
	材料费合计	元	-		3812.01	-	

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

清单编码	030603002002	项目名称	不锈钢金属软管	计量单位	根	数量	2.00	综合单价 (元)	84.00		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
补			2.00	84.00		84.00				168.00	
累计 (元)				168.00		168.00				168.00	
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
					2.000	84.00	168.00				
	材料费合计			元	-		168.00	-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 40 页 共 79 页

清单编码	030603002003	项目名称	不锈钢高压球阀	计量单位	个	数量	2.00	综合单价 (元)	282.38		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
C6-264 换	微型调节阀	台	2.00	256.10	50.38	194.27	11.45	32.40		20.16	564.76
累计 (元)				512.20	100.76	388.54	22.90	32.40		20.16	564.76
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	清洗剂 500mL			瓶	0.040	8.54	0.34				
	位号牌			个	2.000	2.43	4.86				
	校验材料费			元	3.340	1.00	3.34				
	微型调节阀			台	2.000	190.00	380.00				
	材料费合计			元	-		388.54	-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 41 页 共 79 页

清单编码	030603002004	项目名称	不锈钢钢瓶接头		计量单位	只	数量	2.00	综合单价 (元)	82.00	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
补			2.00	82.00		82.00					164.00
累计 (元)				164.00		164.00					164.00
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
					2.000	82.00	164.00				
	材料费合计			元	-		164.00	-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 42 页 共 79 页

清单编码	030603002005	项目名称	不锈钢外丝接头	计量单位	只	数量	2.00	综合单价 (元)	46.00		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
补			2.00	46.00		46.00				92.00	
累计 (元)				92.00		92.00				92.00	
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
					2.000	46.00	92.00				
	材料费合计			元	-		92.00	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 43 页 共 79 页

清单编码	030603002006	项目名称	不锈钢阻火器	计量单位	套	数量	1.00	综合单价 (元)	559.38		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C6-264	微型调节阀	台	1.00	533.10	50.38	471.27	11.45	16.20		10.08	559.38
累计 (元)				533.10	50.38	471.27	11.45	16.20		10.08	559.38
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	清洗剂 500mL			瓶	0.020	8.54	0.17				
	位号牌			个	1.000	2.43	2.43				
	校验材料费			元	1.670	1.00	1.67				
	微型调节阀			台	1.000	467.00	467.00				
	材料费合计			元	-		471.27	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 44 页 共 79 页

清单编码	030609003001	项目名称	不锈钢洁净管道		计量单位	m	数量	40.00	综合单价 (元)	32.56	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C6-686	不锈钢管敷设(管径 mm 以内) 10	10m	4.00	250.83	143.38	102.71	4.74	184.44		114.72	1302.48
累计 (元)				1003.32	573.52	410.84	18.96	184.44		114.72	1302.48
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	橡胶板			kg	0.560	8.85	4.96				
	细白布 宽 900mm			m	0.200	6.02	1.20				
	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M2-5×15-50			套	24.000	0.16	3.84				
	尼龙砂轮片 Φ100			片	0.004	2.82	0.01				
	尼龙砂轮片 Φ400			片	0.004	8.69	0.03				
	铁砂布 0#-2#			张	2.000	0.83	1.66				
	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti			kg	0.080	37.17	2.97				
	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5			kg	0.240	5.35	1.28				
	酸洗膏			kg	0.040	5.60	0.22				
	氩气			m ³	0.144	15.80	2.28				
	不锈钢管卡 DN15			个	12.000	1.33	15.96				



	铈钨棒	g	0.268	5.26	1.41		
--	-----	---	-------	------	------	--	--

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 45 页 共 79 页

	电	kWh	0.320	0.724	0.23		
	其他材料费	元	1.804	1.00	1.80		
	管材	m	41.440	9.00	372.96		
	材料费合计	元	-		410.84	-	

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 46 页 共 79 页

清单编码	030611001001	项目名称	不锈钢仪器台专用减压阀	计量单位	台	数量	1.00	综合单价 (元)	2448.07
------	--------------	------	-------------	------	---	----	------	-------------	---------



消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 （元）
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费				
C6-873	仪表阀门安装与研磨 法兰式阀门安装(DN50 以下)	个	1.00	2437.17	20.88	2415.83	0.46	6.72		4.18	2448.07
累计（元）				2437.17	20.88	2415.83	0.46	6.72		4.18	2448.07
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	棉纱			kg	0.020	12.50	0.25				
	镀锌六角螺栓带帽带垫 M8×75			套	8.000	0.49	3.92				
	清洗剂 500mL			瓶	0.050	8.54	0.43				
	其他材料费			元	0.230	1.00	0.23				
	阀门			个	1.000	2411.00	2411.00				
	材料费合计			元	-		2415.83		-		

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 47 页 共 79 页

清单编码	项目名称	计量单位	数量	综合单价 （元）	
030611001002	不锈钢终端球阀	个	1.00	282.07	

消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费				
C6-873	仪表阀门安装与研磨 法兰式阀门安装(DN50以下)	个	1.00	271.17	20.88	249.83	0.46	6.72		4.18	282.07
累计（元）				271.17	20.88	249.83	0.46	6.72		4.18	282.07
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	棉纱			kg	0.020	12.50	0.25				
	镀锌六角螺栓带帽带垫 M8×75			套	8.000	0.49	3.92				
	清洗剂 500mL			瓶	0.050	8.54	0.43				
	其他材料费			元	0.230	1.00	0.23				
	仪表阀门安装与研磨 法兰式阀门安装(DN50以下)			个	1.000	245.00	245.00				
	材料费合计			元	-		249.83	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录C建筑安装工程费用标准说明第2条规定计取。

E. 19：综合单价分析表



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

清单编码	030611001003	项目名称	不锈钢减压阀面板		计量单位	套	数量	1.00	综合单价 (元)	95.07	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
C6-873	仪表阀门安装与研磨 法兰式阀门安装 (DN50 以下)	个	1.00	84.17	20.88	62.83	0.46	6.72		4.18	95.07
累计 (元)				84.17	20.88	62.83	0.46	6.72		4.18	95.07
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	棉纱			kg	0.020	12.50	0.25				
	镀锌六角螺栓带帽带垫 M8×75			套	8.000	0.49	3.92				
	清洗剂 500mL			瓶	0.050	8.54	0.43				
	其他材料费			元	0.230	1.00	0.23				
	仪表阀门安装与研磨 法兰式阀门安装 (DN50 以下)			个	1.000	58.00	58.00				
	材料费合计			元	-		62.83		-		

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 49 页 共 79 页

清单编码	010402001001	项目名称	砌块墙		计量单位	m3	数量	0.63	综合单价 (元)	752.11	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
A4-44 换	砌块墙 加气混凝土砌块~ 使用现拌砂浆	10m3	0.063	6264.39	2409.50	3835.99	18.90	48.82		30.36	473.83
累计 (元)				394.66	151.80	241.67	1.19	48.82		30.36	473.83
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	标准砖 240×115×53			m3	0.025	287.12	7.18				
	加气混凝土砌块			m3	0.601	260.00	156.26				
	水			t	0.063	4.40	0.28				
	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0			m3	0.050	456.074	22.80				
	其他材料费			元	6.321	1.00	6.32				
	砌块墙 加气混凝土砌块~使用现拌砂浆			10m3	0.063	770.00	48.51				
	材料费合计			元	-		241.67	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 50 页 共 79 页

清单编码	011103003001	项目名称	PVC 楼地面	计量单位	m2	数量	152.7902	综合单价 (元)	176.32		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
A11-82	楼地面 塑料板	100 m ²	1.5279	15693.07	3718.10	11974.97		1826.97		1136.18	26940.63
累计 (元)				23977.47	5680.89	18296.58		1826.97		1136.18	26940.63
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	熟石膏粉			kg	3.132	1.21	3.79				
	塑料地板 平口 2mm			m2	155.846	49.30	7683.21				
	塑料粘结剂			kg	83.423	14.10	1176.26				
	其他材料费			元	265.898	1.00	265.90				
	楼地面 塑料板			100 m ²	1.528	6000.00	9168.00				
	材料费合计			元	-		18296.58	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 51 页 共 79 页

清单编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m ²	数量	152.7902	综合单价 (元)	49.56		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
A11-1 换	找平层 水泥砂浆 混凝土 或硬基层上 20mm~使用现 拌砂浆	100 m ²	1.5279	4030.52	1774.44	2175.75	80.33	871.91		542.24	7572.39
累计 (元)				6158.24	2711.17	3324.33	122.74	871.91		542.24	7572.39
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	水			t	0.917	4.40	4.03				
	预拌干混地面砂浆 DS M15.0			m ³	3.086	462.743	1428.02				
	其他材料费			元	58.629	1.00	58.63				
	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm~使用现拌砂浆			100 m ²	1.528	1200.00	1833.60				
	材料费合计			元	-		3324.33	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 52 页 共 79 页

清单编码	011302001001	项目名称	铝扣板吊顶		计量单位	m2	数量	120.4224	综合单价 (元)	135.16	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
A13-37 换	装配式 T 型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 以上 平面~单层结构(大、中龙骨面在同一水平上)	100 m ²	1.20422	12603.05	1750.32	10837.78	14.95	677.86		421.55	16276.30
累计 (元)				15176.90	2107.78	13051.11	18.00	677.86		421.55	16276.30
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	螺栓带帽带垫 综合			套	36.127	0.53	19.15				
	膨胀螺栓 M8×55			套	156.549	0.27	42.27				
	合金钢钻头			个	0.783	4.42	3.46				
	射钉			个	183.042	0.06	10.98				



铁件 综合	kg	48.169	6.934	334.00		
铝合金龙骨不上人型（平面） 600×600 以上	m ²	122.229	12.94	1581.64		
吊筋	kg	28.540	5.50	156.97		
其他材料费	元	64.622	1.00	64.62		
装配式 T 型铝合金天棚龙骨（不上人型） 面层规格 600×600mm 以上 平面~单层结构（大、中龙骨面在同一水平上）	100 m ²	1.204	9000.00	10836.00		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 53 页 共 79 页

材料费合计	元	-		13051.11	-	
-------	---	---	--	----------	---	--

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 54 页 共 79 页



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

清单编码	011302001002	项目名称	50mm 厚玻镁彩板吊顶		计量单位	m2	数量	18.6816	综合单价 (元)	202.53	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
A13-66	天棚基层 胶合板基层 5mm	100 m ²	0.18682	19595.68	1260.80	18334.88		75.75		47.11	3783.64
累计 (元)				3660.79	235.54	3425.25		75.75		47.11	3783.64
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	铁钉			kg	0.336	6.50	2.18				
	普通胶合板 5mm			m2	19.616	15.93	312.48				
	其他材料费			元	9.440	1.00	9.44				
	天棚基层 胶合板基层 5mm			100 m ²	0.187	16600.00	3104.20				
	材料费合计			元	-		3425.25	-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

清单编码	011210003001	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	数量	31.824	综合单价 (元)	419.48		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
A12-193	隔断 全玻璃隔断 钢化玻璃	100 m ²	0.31824	39576.54	4545.60	34773.67	257.27	465.22		289.32	13349.38
累计 (元)				12594.84	1446.59	11066.37	81.87	465.22		289.32	13349.38
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	热轧等边角钢 50×5			kg	138.823	3.828	531.41				
	橡胶条			m	50.247	0.27	13.57				
	膨胀螺栓 M8×55			套	112.682	0.27	30.42				
	平面型钢化玻璃 12mm			m ²	33.746	100.00	3374.60				
	玻璃胶 350g			支	8.188	10.71	87.69				
	其他材料费			元	122.847	1.00	122.85				
	隔断 全玻璃隔断 钢化玻璃			100 m ²	0.318	21700.00	6900.60				
	材料费合计			元	-		11066.37		-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 56 页 共 79 页

清单编码	011210006001	项目名称	轻钢龙骨石膏板隔断	计量单位	m2	数量	48.456	综合单价 (元)	240.64		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
A12-208	隔断 轻钢龙骨双面石膏板隔断墙	100 m ²	0.48456	21091.52	5698.82	15344.70	48.00	888.07		552.28	11660.46
累计 (元)				10220.11	2761.42	7435.43	23.26	888.07		552.28	11660.46
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	纸面石膏板 9mm 7kg/m2			m2	101.758	9.47	963.65				
	轻钢竖龙骨 (QC) 75×50			m	92.066	8.20	754.94				
	轻钢天地龙骨 75×40			m	53.302	6.50	346.46				
	其他材料费			元	379.410	1.00	379.41				
	隔断 轻钢龙骨双面石膏板隔断墙			100 m ²	0.485	10300.00	4995.50				
材料费合计				元	-		7435.43	-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 57 页 共 79 页

清单编码	010802003001	项目名称	钢质洁净门 M1		计量单位	樘	数量	3.00	综合单价 (元)	1623.05	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A14-29	防火门 钢质	樘	0.03	159570.64	5243.20	154327.44		50.59		31.46	4869.16
累计 (元)				4787.12	157.30	4629.82		50.59		31.46	4869.16
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	钢质防火门 甲级			m2	3.000	1530.00	4590.00				
	其他材料费			元	39.823	1.00	39.82				
	材料费合计			元	-		4629.82		-		

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 58 页 共 79 页

清单编码	010802003002	项目名称	钢质门 M2	计量单位	樘	数量	1.00	综合单价 (元)	1011.05		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
A14-29 换	防火门 钢质	樘	0.01	98370.64	5243.20	93127.44		16.86		10.49	1011.05
累计 (元)				983.71	52.43	931.27		16.86		10.49	1011.05
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	钢质防火门 甲级			m2	0.600	1530.00	918.00				
	其他材料费			元	13.274	1.00	13.27				
	材料费合计			元	-		931.27		-		

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 59 页 共 79 页

清单编码	010805005001	项目名称	钢化玻璃门 M3		计量单位	樘	数量	3.00	综合单价 (元)	1131.79	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
A14-39	无框全玻门	100 m ²	0.03	109477.97	7096.00	102381.97		68.46		42.58	3395.38
累计 (元)				3284.34	212.88	3071.46		68.46		42.58	3395.38
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	高档门不锈钢拉手 Φ50×25			个	1.890	159.29	301.06				
	地弹簧			个	1.890	176.99	334.51				
	不锈钢上下帮			m	1.890	72.57	137.16				
	平面型钢化玻璃 12mm			m ²	3.090	100.00	309.00				
	玻璃胶 350g			支	0.660	10.71	7.07				
	其他材料费			元	32.664	1.00	32.66				
	无框全玻门			100 m ²	0.030	65000.00	1950.00				
	材料费合计			元	-		3071.46		-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 60 页 共 79 页

清单编码	010801001001	项目名称	实木门 M4		计量单位	樘	数量	3.00	综合单价 (元)	1330.73	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
A14-3	木门 成品套装木门安装 单扇门	10 樘	0.30	12999.95	589.28	12410.67		56.85		35.36	3992.20
累计 (元)				3899.99	176.78	3723.20		56.85		35.36	3992.20
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	沉头木螺钉 L32			个	37.800	0.03	1.13				
	不锈钢合页			个	6.000	7.08	42.48				
	水砂纸			张	1.500	1.15	1.73				
	木材、方材、板材			m3	0.001	1620.00	1.62				
	单扇套装平开实木门			樘	3.000	1180.00	3540.00				
	其他材料费			元	136.404	1.00	136.40				
	材料费合计			元	-		3723.20		-		

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 61 页 共 79 页

清单编码	010802003003	项目名称	钢质防火门 M5		计量单位	樘	数量	1.00	综合单价 (元)	903.95	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费				
A14-29 换	防火门 钢质	100 m ²	0.01	87660.64	5243.20	82417.44		16.86		10.49	903.95
累计 (元)				876.61	52.43	824.17		16.86		10.49	903.95
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	钢质防火门 甲级			m ²	0.530	1530.00	810.90				
	其他材料费			元	13.274	1.00	13.27				
	材料费合计			元	-		824.17		-		

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 62 页 共 79 页

清单编码	010807002001	项目名称	洁净固定窗	计量单位	樘	数量	1.00	综合单价 (元)	1103.28		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
A14-10	铝合金门窗(成品)安装 固定窗	100 m ²	0.01	108427.31	3644.80	104615.82	166.69	11.72		7.29	1103.28
累计 (元)				1084.27	36.45	1046.16	1.67	11.72		7.29	1103.28
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	合金钢钻头 Φ10			个	0.923	9.25	8.54				
	平板玻璃 5mm			m ²	0.930	38.70	35.99				
	铝合金固定窗 不含玻璃			m ²	1.000	186.00	186.00				
	玻璃胶 350g			支	0.730	10.71	7.82				
	密封油膏			kg	0.534	1.42	0.76				
	其他材料费			元	7.053	1.00	7.05				
	铝合金门窗(成品)安装 固定窗			100 m ²	0.010	80000.00	800.00				
	材料费合计			元	-		1046.16		-		

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 63 页 共 79 页

清单编码	010807002002	项目名称	洁净固定窗	计量单位	樘	数量	1.00	综合单价 (元)	724.77		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
A14-9	铝合金门窗(成品)安装 推拉窗	100 m ²	0.01	69958.66	4828.80	65023.25	106.61	15.53		9.66	724.77
累计 (元)				699.59	48.29	650.23	1.07	15.53		9.66	724.77
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	合金钢钻头 Φ10			个	0.622	9.25	5.75				
	平板玻璃 5mm			m ²	0.950	38.70	36.77				
	铝合金推拉窗 不含玻璃			m ²	1.000	195.00	195.00				
	玻璃胶 350g			支	0.470	10.71	5.03				
	密封油膏			kg	0.360	1.42	0.51				



	其他材料费	元	7.169	1.00	7.17		
	铝合金门窗(成品)安装 推拉窗	100 m ²	0.010	40000.00	400.00		
	材料费合计	元	-		650.23	-	

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

清单编码	010807002003	项目名称	传递窗	计量单位	樘	数量	1.00	综合单价 (元)	45.05		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
A14-13 换	铝合金门窗(成品)安装 防盗窗~ 换:合金钢钻头 Φ10~ 换:铝合金防盗窗	100 m ²	0.01	2960.80	2960.80			9.52		5.92	45.05
累计 (元)				29.61	29.61			9.52		5.92	45.05
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	密封油膏			kg		1.42					



其他材料费	元		1.00			
材料费合计	元	-			-	

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

清单编码	011210004001	项目名称	彩钢板房安装	计量单位	m2	数量	14.72	综合单价 (元)	103.32		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
01-14158 换	彩板门安装	10m2	1.472	362.01	290.22	24.48	47.31	137.38		85.43	755.70
01-14159 换	彩板窗安装	10m2	1.472	366.81	293.30	29.86	43.65	138.85		86.35	765.15
累计 (元)				1072.82	858.94	79.99	133.89	276.24		171.78	1520.85
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	彩板门			m2		210.00					

彩板窗	m ²		200.00			
附框	m		19.00			
平板玻璃 4mm 厚	m ²		14.50			
平板玻璃 6mm 厚	m ²		24.50			
膨胀螺栓	套	166.630	0.48	79.98		
自攻螺钉 Φ30	百个		3.50			
地脚	个		0.40			
电焊条	kg		6.14			
密封油膏	kg		3.74			
其它材料费	元		1.00			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 66 页 共 79 页

材料费合计	元	-		79.98	-	
-------	---	---	--	-------	---	--

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 67 页 共 79 页

清单编码	011210004002	项目名称	彩钢隔断	计量单位	m2	数量	52.576	综合单价 (元)	195.66		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
A12-204	隔断 塑钢隔断 全塑钢板	100 m ²	0.52576	17582.90	3801.60	13550.52	230.78	642.79		399.75	10286.92
累计 (元)				9244.39	1998.73	7124.32	121.33	642.79		399.75	10286.92
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	自攻螺钉			个	723.972	0.03	21.72				
	膨胀螺栓 M8×55			套	114.763	0.27	30.99				
	全塑钢板隔断			m2	53.628	123.81	6639.68				
	玻璃胶 350g			支	7.397	10.71	79.22				
	其他材料费			元	352.768	1.00	352.77				
	材料费合计			元	-		7124.32		-		

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 68 页 共 79 页

清单编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m ²	数量	15.00	综合单价 (元)	51.14		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内 砖墙 20mm	100 m ²	0.15	4025.85	2086.40	1856.76	82.69	100.65		62.59	767.12
累计 (元)				603.88	312.96	278.51	12.40	100.65		62.59	767.12
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	水			t	0.105	4.40	0.46				
	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0			m ³	0.318	497.021	158.05				
	其他材料费			元		1.00					
	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm			100 m ²	0.150	800.00	120.00				
材料费合计			元	-		278.51		-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 69 页 共 79 页

清单编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m ²	数量	317.734	综合单价 (元)	21.62		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
A15-59 换	抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 三遍	100m ²	3.17734	1535.74	1200.00	335.74		1226.20		762.56	6868.33
累计 (元)				4879.57	3812.81	1066.76		1226.20		762.56	6868.33
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	白乳胶漆			kg	112.573	9.20	1035.67				
	其他材料费			元	31.071	1.00	31.07				
	材料费合计			元	-		1066.76	-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 70 页 共 79 页

清单编码	011605001001	项目名称	原有地面面砖拆除	计量单位	m2	数量	137.2738	综合单价 (元)	17.04		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
01-01098 换	面砖	10m2	13.72738	112.00	112.00			494.46		307.49	2339.42
累计 (元)				1537.47	1537.47			494.46		307.49	2339.42
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	材料费合计			元	-			-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 71 页 共 79 页



清单编码	011605001002	项目名称	PVC 地面拆除		计量单位	m2	数量	18.6816	综合单价 (元)	17.04	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
01-01097 换	塑料地板块	10m2	1.86816	112.00	112.00			67.29		41.85	318.37
累计 (元)				209.23	209.23			67.29		41.85	318.37
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	材料费合计			元	-			-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 72 页 共 79 页

清单编码	011601001001	项目名称	掏砌窗洞		计量单位	个	数量	1.00	综合单价 (元)	152.67	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

01-03013 换	掏砌窗洞 240mm 砖墙	10m2	0.10	1296.68	441.00	779.70	75.98	14.18		8.82	152.67
累计（元）				129.67	44.10	77.97	7.60	14.18		8.82	152.67
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	红青砖 240×115×53			千块	0.037	219.00	8.10				
	杉原条			m3	0.077	700.00	53.90				
	木材加工费			元	1.994	1.00	1.99				
	水泥 425#			kg	33.488	0.28	9.38				
	中净砂（过筛）			m3	0.046	34.00	1.56				
	石灰膏			m3	0.005	144.00	0.72				
	水			m3	0.043	0.89	0.04				
	粗净砂			m3	0.053	39.00	2.07				
	其它材料费			元	0.400	1.00	0.40				
	材料费合计			元	-		77.97	-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 73 页 共 79 页

清单编码	011603001001	项目名称	原有木门拆除		计量单位	樘	数量	1.00	综合单价 (元)	89.47	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
01-01067 换	拆除整樘门	10 樘	0.10	588.00	588.00			18.91		11.76	89.47
累计 (元)				58.80	58.80			18.91		11.76	89.47
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	材料费合计			元	-			-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 74 页 共 79 页

清单编码	011210001001	项目名称	原有 50mm 彩钢板墙面拆除		计量单位	m ²	数量	72.724	综合单价 (元)	10.12
------	--------------	------	-----------------	--	------	----------------	----	--------	-------------	-------



消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 （元）
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费				
01-01083 换	护墙板	10m2	7.2724	66.50	66.50			32.16%		20.00%	735.89
累计（元）				483.61	483.61			155.56		96.72	735.89
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	材料费合计			元	-			-			

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19: 综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 75 页 共 79 页

清单编码	011210001002	项目名称	原有 50mm 彩钢板吊顶拆除		计量单位	m2	数量	18.6816	综合单价 （元）	17.04	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 （元）
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费				
01-01015 换	镀锌瓦 垄铁屋面	10m2	1.86816	112.00	112.00			32.16%		20.00%	318.37



累计（元）		209.23	209.23			67.29		41.85	318.37
材料费 明细表	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	材料费合计	元	-			-			

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

清单编码	011604002001	项目名称	抹灰层拆除	计量单位	m2	数量	15.00	综合单价 (元)	28.76		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价（元）				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计（直接费）	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
01-01055 换	水泥砂浆	10m2	1.50	189.00	189.00			91.17		56.70	431.37
累计（元）				283.50	283.50			91.17		56.70	431.37
材料费 明细表	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	材料费合计	元	-			-					

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 77 页 共 79 页

清单编码	010103002001	项目名称	建筑垃圾外弃		计量单位	m ³	数量	8.0345	综合单价 (元)	31.85	
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤ 1km~相关管理部门规定每 天允许通行时间小于 8 小 时	100m ³	0.08035	2975.84	400.00	6.80	2569.04	10.34		6.43	255.86
累计 (元)				239.09	32.14	0.55	206.41	10.34		6.43	255.86
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	水			t	0.121	4.40	0.53				
	其他材料费			元	0.016	1.00	0.02				
	材料费合计			元	-		0.55		-		

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 78 页 共 79 页

清单编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	数量	1.00	综合单价 (元)	852.17		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
A18-32	里脚手架 钢管架(m 以内) 4.5	100 m ²	1.20	481.94	437.50	34.40	10.04	168.84		105.00	852.17
累计 (元)				578.33	525.00	41.28	12.05	168.84		105.00	852.17
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	醇酸防锈漆 红丹			kg	0.132	12.43	1.64				
	油漆溶剂油			kg	0.012	8.20	0.10				
	无缝钢管 Φ48×3.5			kg	1.440	4.385	6.31				
	竹脚手板 侧编			m ²	0.996	30.00	29.88				
	直角扣件 单个 1.4kg			个	0.300	5.75	1.73				
	对接扣件 单个 1.4kg			个	0.024	5.75	0.14				



	脚手架底座	只	0.036	7.79	0.28		
	其他材料费	元	1.205	1.00	1.21		
	材料费合计	元	-		41.28	-	

- 注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。
 2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。
 3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 19：综合单价分析表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

清单编码	031301018001	项目名称	其他措施	计量单位	项	数量	1.00	综合单价 (元)	1053.51		
消耗量 标准编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)				管理费	其他管理费	利润	合价 (元)
				合计 (直接费)	人工费	材料费	机械费	32.16%		20.00%	
A17-1	项目成品保护 保护工程 部位 楼地面	100 m ²	0.35	2927.41	158.40	2769.01		17.83		11.09	1053.51
累计 (元)				1024.59	55.44	969.15		17.83		11.09	1053.51
材料费 明细表	材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	普通胶合板 3mm			m ²	9.625	100.38	966.16				
	其他材料费			元	2.997	1.00	3.00				



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

	材料费合计	元	-		969.15	-	
--	-------	---	---	--	--------	---	--

注：1. 本表用于编制招投标综合单价时，招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估的单价填入表内“暂估单价”及“暂估合价”栏。

2. 本表用于编制工程竣工结算时，其材料单价应按双方约定的（结算单价）填写。

3. 其他管理费的计算按附录 C 建筑安装工程费用标准说明第 2 条规定计取。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 1 页、共 10 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	XS100002	综合人工	工日	52.642	70.00	3684.94	
2	H00001	人工费	元	39272.304	1.00	39272.30	
3	01030100003	冷拔低碳钢丝 $\Phi 1.6$	kg	1.261	4.66	5.88	
4	01090100010	圆钢 $\Phi 6-10$	kg	2.424	4.241	10.28	
5	01130100002	热轧扁钢 Q235 40 以内	kg	2.712	3.98	10.79	
6	01130100003	热轧扁钢 Q235 60 以内	kg	0.84	3.98	3.34	
7	01130300001	镀锌扁钢 25×4	kg	4.50	4.72	21.24	
8	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	138.823	3.828	531.41	
9	01290300011	镀锌薄钢板 $\delta 2.5\text{mm}$	m ²	0.02	95.99	1.92	
10	01292500003	钢板垫板 $\delta 1-2$	kg	0.96	4.10	3.94	
11	02010100001	橡胶板	kg	0.56	8.85	4.96	
12	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	1.60	3.60	5.76	
13	02010200005	耐热橡胶板 $\delta 3\text{mm}-6\text{mm}$	kg	0.54	5.29	2.86	
14	02030100003	橡胶条	m	50.247	0.27	13.57	
15	02191100001	塑料胀管 $\Phi 6$	个	12.00	0.19	2.28	
16	02270100002	棉纱	kg	0.12	12.50	1.50	
17	02270500010	细白布 宽 900mm	m	0.20	6.02	1.20	
18	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	37.80	0.03	1.13	
19	03010300018	镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm× M20mm-35mm	十个	0.32	0.43	0.14	
20	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	111.696	0.22	24.57	
21	03010300030	自攻螺钉	个	773.892	0.03	23.22	
22	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M2-5×15-50	套	24.00	0.16	3.84	
23	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100 以内 2平 1弹垫	套	16.50	0.54	8.91	
24	03010500079	镀锌六角螺栓带帽带垫 M8× 75	套	24.00	0.49	11.76	



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

25	03010500154	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	0.048	6.08	0.29	
26	03010500167	六角螺栓带帽带垫 M8×14-75	套	4.16	0.25	1.04	
	本页小计		元			43653.07	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 2 页、共 10 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
27	03010500173	六角螺栓带帽带垫 M8×75	套	16.48	0.49	8.08	
28	03010500174	六角螺栓带帽带垫 M8×75 以下	套	119.00	0.31	36.89	
29	03010500225	六角螺栓带螺母、双垫圈 M8×75	套	63.076	0.53	33.43	
30	03010500226	六角螺栓带螺母、双垫圈 M10×75	套	53.13	0.90	47.82	
31	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	36.127	0.53	19.15	
32	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	71.40	0.34	24.28	
33	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	383.994	0.27	103.68	
34	03010700015	膨胀螺栓 M8×75	套	4.16	0.35	1.46	
35	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	104.575	0.22	23.01	
36	03010900014	铜蝶形螺母 Φ8	个	16.48	1.12	18.46	
37	03030500004	高档门不锈钢拉手 Φ50×25	个	1.89	159.29	301.06	
38	03030900004	不锈钢合页	个	6.00	7.08	42.48	
39	03031100001	地弹簧	个	1.89	176.99	334.51	
40	03032500005	不锈钢上下帮	m	1.89	72.57	137.16	
41	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.004	2.82	0.01	
42	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.009	8.69	0.08	
43	03110700003	水砂纸	张	1.50	1.15	1.73	
44	03110700008	铁砂布	张	0.459	0.97	0.45	
45	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	5.60	0.83	4.65	
46	03130100020	低碳钢焊条 J422 Φ2.5	kg	0.261	6.061	1.58	



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

47	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.484	6.061	2.93	
48	03130100034	硬聚氯乙烯焊条 Φ4	kg	14.364	16.81	241.46	
49	03130200003	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti	kg	0.08	37.17	2.97	
50	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.58	22.12	12.83	
51	03130400001	焊锡	kg	0.09	46.02	4.14	
52	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.04	42.79	1.71	
本页小计			元			1405.98	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 3 页、共 10 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
53	03130600008	合金钢钻头	个	0.783	4.42	3.46	
54	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	1.545	9.25	14.29	
55	03130700003	钢锯条	条	0.727	0.71	0.52	
56	03210100026	射钉	个	183.042	0.06	10.98	
57	03210100033	铁钉	kg	0.336	6.50	2.18	
58	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.12	5.35	0.64	
59	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.892	5.35	4.77	
60	03210900015	铁件 综合	kg	48.169	6.934	334.00	
61	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5 级	kg	13.328	0.37	4.93	
62	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.022	184.83	4.07	
63	04050300006	砾石 最大粒径 40mm	m3	0.032	163.97	5.25	
64	04090700002	熟石膏粉	kg	3.132	1.21	3.79	
65	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	0.025	287.12	7.18	
66	04150900002	加气混凝土砌块	m3	0.601	260.00	156.26	
67	05030700002	木材、方材、板材	m3	0.001	1620.00	1.62	
68	05050100001	普通胶合板 3mm	m2	9.625	100.38	966.16	
69	05050100003	普通胶合板 5mm	m2	19.616	15.93	312.48	
70	06010100002	平板玻璃 5mm	m2	1.88	38.70	72.76	



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

71	06050100003	平面型钢化玻璃 12mm	m2	36.836	100.00	3683.60	
72	07190100001	塑料地板 平口 2mm	m2	155.846	49.30	7683.21	
73	09010300001	纸面石膏板 9mm 7kg/m2	m2	101.758	9.47	963.65	
74	09090100009	硬聚氯乙烯板 δ 4mm	m2	0.707	33.87	23.95	
75	09090100010	硬聚氯乙烯板 δ 6mm	m2	0.995	50.80	50.55	
76	09090100011	硬聚氯乙烯板 δ 8mm	m2	0.631	67.74	42.74	
77	09090100013	硬聚氯乙烯板 δ 14mm	m2	1.417	118.55	167.99	
78	09390100003	全塑钢板隔断	m2	53.628	123.81	6639.68	
79	10010300001	轻钢竖龙骨（QC） 75×50	m	92.066	8.20	754.94	
80	10011700004	轻钢天地龙骨 75×40	m	53.302	6.50	346.46	
		本页小计	元			22262.11	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 4 页、共 10 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
81	10030300004	铝合金龙骨不上人型（平面） 600×600 以上	m2	122.229	12.94	1581.64	
82	10170100004	吊筋	kg	28.54	5.50	156.97	
83	11010200002	单扇套装平开实木门	樘	3.00	1180.00	3540.00	
84	11030100001	钢质防火门 甲级	m2	4.13	1530.00	6318.90	
85	11090100004	铝合金固定窗 不含玻璃	m2	1.00	186.00	186.00	
86	11090100005	铝合金推拉窗 不含玻璃	m2	1.00	195.00	195.00	
87	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.08	16.36	1.31	
88	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.015	13.23	0.20	
89	13011300004	调和漆	kg	0.16	13.64	2.18	
90	13030300005	白乳胶漆	kg	112.573	9.20	1035.67	
91	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.132	12.43	1.64	
92	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	0.021	12.80	0.27	
93	13070700002	白铅油	kg	0.156	7.46	1.16	
94	14030700001	煤油	kg	3.103	5.85	18.15	



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

95	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.012	8.20	0.10	
96	14350600002	清洗剂 500mL	瓶	0.26	8.54	2.22	
97	14353500030	酸洗膏	kg	0.04	5.60	0.22	
98	14390700001	乙炔气	kg	0.004	17.15	0.07	
99	14390900001	氧气	m3	0.012	5.87	0.07	
100	14391300002	氩气	m3	0.144	15.80	2.28	
101	14391900008	可燃气体(丙烷)	kg	2.00	13.98	27.96	
102	14410000004	玻璃胶 350g	支	17.445	10.71	186.84	
103	14410000016	聚氯乙烯胶粘剂	kg	0.642	14.10	9.05	
104	14410000027	塑料粘结剂	kg	83.423	14.10	1176.26	
105	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.85	6.60	5.61	
106	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	1.44	4.385	6.31	
107	17250000019	塑料软管 dn5	m	1.21	0.20	0.24	
本页小计			元			14456.34	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 5 页、共 10 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
108	18250300020	不锈钢管卡 DN15	个	12.00	1.33	15.96	
109	27060300003	接地线 BVR-6mm2	m	1.00	3.32	3.32	
110	28010300009	硬铜绞线 TJ-6mm2	kg	0.14	61.20	8.57	
111	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.18	64.87	11.68	
112	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	28.615	0.976	27.93	
113	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	23.653	1.568	37.09	
114	28032100004	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2	m	2.29	2.472	5.66	
115	28032700001	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×0.5mm2	m	320.67	0.837	268.40	



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

116	29062100004	吊管卡 200mm	个	2.699	10.45	28.20	
117	29062100006	吊管卡 300mm	个	20.858	16.72	348.75	
118	29062300003	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	104.575	0.11	11.50	
119	29090100008	铜接线端子 DT-6mm ²	个	2.04	1.07	2.18	
120	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	2.04	1.32	2.69	
121	29250700001	位号牌	个	4.00	2.43	9.72	
122	34011700002	铈钨棒	g	0.268	5.26	1.41	
123	34020500002	密封油膏	kg	0.894	1.42	1.27	
124	34110100002	水	t	1.213	4.40	5.34	
125	34110200001	电	kWh	0.32	0.724	0.23	
126	35030100002	竹脚手板 侧编	m ²	0.996	30.00	29.88	
127	35031500003	直角扣件 单个 1.4kg	个	0.30	5.75	1.73	
128	35031500004	对接扣件 单个 1.4kg	个	0.024	5.75	0.14	
129	35031500009	脚手架底座	只	0.036	7.79	0.28	
130	88010500001	其他材料费	元	1574.40	1.00	1574.40	
131	88010500003	校验材料费	元	9.52	1.00	9.52	
132	XS110020	水泥 425#	kg	33.432	0.28	9.36	
	本页小计		元			2415.20	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 6 页、共 10 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
133	XS130010	红青砖 240×115×53	千块	0.037	219.00	8.10	
134	XS130180	中净砂(过筛)	m ³	0.046	34.00	1.56	
135	XS130190	粗净砂	m ³	0.053	39.00	2.07	
136	XS130300	石灰膏	m ³	0.005	144.00	0.72	
137	XS190220	膨胀螺栓	套	166.63	0.48	79.98	
138	XS270130	水	m ³	0.043	0.89	0.04	
139	XS280030	其它材料费	元	0.40	1.00	0.40	



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

140	XS280120	木材加工费	元	1.983	1.00	1.98	
141	XS300010	杉原条	m3	0.076	700.00	53.20	
142	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	3.086	462.743	1428.02	
143	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.318	497.021	158.05	
144	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.05	456.074	22.80	
145	WJJ012703~1	型钢	kg	1.05	192.50	202.13	
146	WJJ090901~1	硬聚氯乙烯板 δ 3mm-8mm	m2	14.674	268.00	3932.63	
147	WJJ090901~2	硬聚氯乙烯板 δ 3mm-8mm	m2	14.071	210.00	2954.91	
148	WJJ173104~1	管材	m	41.44	9.00	372.96	
149	WJJ190001~1	阀门	个	1.00	2411.00	2411.00	
150	WJJ224105~1	铝合金单层百叶风口	个	3.00	110.00	330.00	
151	WJJ224110~1	碳钢矩形送风口	个	1.00	491.00	491.00	
152	WJJ224110~2	碳钢矩形送风口	个	2.00	580.00	1160.00	
153	WJJ224110~3	碳钢矩形送风口	个	1.00	22429.00	22429.00	
154	WJJ224504~1	塑料圆形风管	m	1.262	38.00	47.96	
155	WJJ224504~2	塑料圆形风管	m	13.136	59.00	775.02	
156	WJJ225302~1	多叶调节阀	个	2.00	55.00	110.00	
157	WJJ225302~2	多叶调节阀	个	2.00	73.00	146.00	
158	WJJ225302~3	多叶调节阀	个	1.00	215.00	215.00	
159	WJJ225303~1	风管防火阀	个	2.00	133.00	266.00	
160	WJJ233702~1	点型探测器	只	2.02	155.00	313.10	
		本页小计	元			37913.65	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 7 页、共 10 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
161	WJJ252102~1	成套灯具	个	35.35	163.00	5762.05	
162	WJJ260501~1	照明开关	只	12.24	9.20	112.61	
163	WJJ262102~1	按钮	个	1.01	110.00	111.10	



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

164	WJJ264103~1	成套插座	套	31.62	8.40	265.61	
165	WJJ264103~2	成套插座	套	5.10	8.30	42.33	
166	WJJ280304~1	绝缘导线	m	246.894	2.50	617.24	
167	WJJ280304~2	绝缘导线	m	904.728	3.90	3528.44	
168	WJJ290614~1	电线管	m	268.48	4.50	1208.16	
169	WJJ291107~1	接线盒	个	35.70	2.70	96.39	
170	ZC1923516~1	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm	100 m ²	0.15	800.00	120.00	
171	ZC2651990~1	天棚基层 胶合板基层 5mm	100 m ²	0.187	16600.00	3104.20	
172	ZC2976980~1	接线盒安装 暗装 接线盒	10 个	1.20	20.00	24.00	
173	ZC4889481~1	隔断 全玻璃隔断 钢化玻璃	100 m ²	0.318	21700.00	6900.60	
174	ZC5460423~1	砌块墙 加气混凝土砌块~使用 现拌砂浆	10m3	0.063	770.00	48.51	
175	ZC5795557~1	无框全玻门	100 m ²	0.03	65000.00	1950.00	
176	ZC6313501~1	铝合金门窗(成品)安装 推拉 窗	100 m ²	0.01	40000.00	400.00	
177	ZC7008730~1	铝合金门窗(成品)安装 固定 窗	100 m ²	0.01	80000.00	800.00	
178	ZC8370156~1	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬 基层上 20mm~使用现拌砂浆	100 m ²	1.528	1200.00	1833.60	
179	ZC8798392~1	楼地面 塑料板	100 m ²	1.528	6000.00	9168.00	
180	ZC9625712~1	隔断 轻钢龙骨双面石膏板隔 断墙	100 m ²	0.485	10300.00	4995.50	
181	ZC9781327~1	装配式 T 型铝合金天棚龙骨(不 上人型) 面层规格 600× 600mm 以上 平面~单层结构 (大、中龙骨面在同一水平上)	100 m ²	1.204	9000.00	10836.00	
182	SB1254663~1			2.00	46.00	92.00	
183	SB1774063~1	分体式空调室外机 壁挂式	台	1.00	2876.00	2876.00	
		本页小计	元			54892.33	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
184	SB1874743~1	仪表阀门安装与研磨 法兰式 阀门安装(DN50 以下)	个	1.00	245.00	245.00	
185	SB2233636~1	轴流式、斜流式、混流式通风 机 风量(m ³ /h) ≤63000	台	1.00	5650.00	5650.00	
186	SB2268062~1	组合式空调机组 风量(m ³ /h) ≤20000	台	1.00	27638.00	27638.00	
187	SB2536018~1	仪表阀门安装与研磨 法兰式 阀门安装(DN50 以下)	个	1.00	58.00	58.00	
188	SB2708537~1	微型调节阀	台	1.00	467.00	467.00	
189	SB3058230~1	成套配电箱安装 落地式	台	3.00	146.50	439.50	
190	SB3164117~1	成套配电箱安装 半周长(m) 0.5	台	1.00	270.00	270.00	
191	SB4088506~1	轴流式、斜流式、混流式通风 机 风量(m ³ /h) ≤8900	台	1.00	500.00	500.00	
192	SB4527029~1	报警控制器安装 地址模块 8 路	套	1.00	1360.00	1360.00	
193	SB4676559~1	卫生间通风机	台	2.00	96.00	192.00	
194	SB4693933~1	电动调节阀	台	1.00	3800.00	3800.00	
195	SB4732058~1	风机箱落地安装 风量(m ³ /h) ≤20000	台	1.00	3920.00	3920.00	
196	SB5590992~1			2.00	84.00	168.00	
197	SB5894960~1	微型调节阀	台	2.00	190.00	380.00	
198	SB6585300~1			2.00	82.00	164.00	
199	SB7427874~1	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5	台	1.00	385.00	385.00	
200	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.24	711.02	170.64	
201	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.189	964.18	182.23	
202	J3-22	汽车式起重机 提升质量(t) 16 大型	台班	0.067	1306.19	87.51	
203	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中型	台班	0.18	468.31	84.30	
		本页小计	元			46161.19	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 9 页、共 10 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
204	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.31	481.47	149.26	
205	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.024	501.88	12.05	
206	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	0.094	566.16	53.22	
207	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	0.241	848.17	204.41	
208	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.004	533.34	2.13	
209	J5-8	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 10 小型	台班	0.178	202.39	36.03	
210	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	0.577	236.27	136.33	
211	J7-31	台式钻床 钻孔直径(mm) 16 小型	台班	0.816	5.54	4.52	
212	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小型	台班	0.001	9.92	0.01	
213	J7-33	立式钻床 钻孔直径(mm) 35 小型	台班	2.60	15.98	41.55	
214	J7-64	坡口机 功率(kW) 2.8 小型	台班	0.98	33.33	32.66	
215	J7-70	弓锯床 锯料直径(mm) 250 小型	台班	0.509	31.10	15.83	
216	J7-71	管子切断机 管径(mm) 60 小型	台班	0.08	20.27	1.62	
217	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小型	台班	0.045	43.12	1.94	
218	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小型	台班	3.644	53.92	196.48	
219	J7-119	台式砂轮机 砂轮直径(mm) 100 小型	台班	0.04	11.38	0.46	
220	J7-124	电锤 520W 小型	台班	2.534	8.57	21.72	
221	J8-27	试压泵 压力(MPa) 2.5 小型	台班	0.24	15.80	3.79	
222	J8-30	试压泵 压力(MPa) 10 小型	台班	0.06	22.75	1.37	
223	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	0.561	65.46	36.72	



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

224	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.07	95.90	6.71	
本页小计			元			958.80	

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 10 页、共 10 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
225	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小型	台班	0.04	101.04	4.04	
226	J10-5	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.6 中型	台班	16.30	41.24	672.21	
227	J12-10	箱式加热炉 功率(kW) 45 小型	台班	0.185	130.87	24.21	
228	JX001	其他机械费	元	23.259	1.00	23.26	
229	JX002	电焊机(综合)	台班	0.007	75.63	0.53	
230	XSJXJ18014	其他机械费	元	141.491	1.00	141.49	
231	Y7-1	电动综合校验台 综合校验	台班	0.099	16.67	1.65	
232	Y8-6	数字毫秒表 量程：0.0001-9999.9s, 精度：优于 5×10 ⁻⁵	台班	0.066	3.80	0.25	
233	Y9-3	手持式万用表 10000 计数, 真有效值	台班	0.28	4.08	1.14	
234	Y9-4	手持式万用表 50000 计数, 真有效值, PC 接口	台班	0.487	6.33	3.08	
235	Y12-23	多功能信号校验仪 测量：输出和模拟 mA、mV、V、欧姆、频率和多种 RTD、T/C 信号	台班	0.487	123.26	60.03	
236	Y28-1	数字电压表 量程：20mV-1000V, 灵敏度：1μV	台班	0.114	6.07	0.69	
237	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	0.407	4.22	1.72	
238	Y41-2	铭牌打印机 打印量程：54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.012	31.04	0.37	
本页小计			元			934.68	
合计			元			225053.34	



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目 名 称	项 目 特 征 描 述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综 合 单 价	合 价	其 中： 暂 估 价
		安装部分（含主材）					125364.19	
1	030404017001	配电箱改造	1. 名称:DS-01.02.05; 2. 参考规格:按设计;	台	3.00	465.18	1395.54	
2	030404017002	配电箱改造	1. 名称:DS-03; 2. 参考规格:按设计;	台	1.00	426.34	426.34	
3	030404017003	配电箱改造	1. 名称:DS-04; 2. 参考规格:按设计;	台	1.00	644.52	644.52	
4	030411001001	配管	1. 名称:薄壁钢管; 2. 配置形式:砖、混凝土结构暗配; 3. 材质:SC20;	m	260.66	13.58	3539.76	
5	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线; 2. 型号:WDZ-BVJ-2.5mm ² ;	m	212.84	3.91	832.20	
6	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线; 2. 型号:WDZ-BVJ-4.0mm ² ;	m	822.48	5.34	4392.04	
7	030404031001	小电器	1. 名称:扳式暗开关; 2. 规格:单联单控; 3. 型号:按设计;	个	12.00	25.01	300.12	



8	030404031002	小电器	1. 名称:单相暗插座; 2. 型号:15A 5孔;	个	31.00	25.00	775.00	
9	030404031003	小电器	1. 名称:单相暗插座; 2. 型号:30A 3孔;	个	5.00	24.84	124.20	
本页合计							12429.72	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
10	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED 平板灯; 2. 安装形式:吸顶式、嵌入式; 3. 规格:600*600; 4. 型号:36W;	套	35.00	250.00	8750.00	
11	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒; 2. 材质:钢制; 3. 安装形式:暗装;	个	35.00	9.40	329.00	
12	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒; 2. 材质:塑料; 3. 安装形式:暗装;	个	12.00	8.64	103.68	



13	030702005001	塑料通风管道	1. 名称:成品塑料圆形 PP 风管; 2. 规格:直径 (mm) 200; 3. 管件、法兰等附件及支架设计要求:包含管件、法兰、加固框、支架制作安装;	m	1.31	129.34	169.44	
14	030702005002	塑料通风管道	1. 名称:成品塑料圆形 PP 风管; 2. 规格:直径 (mm) 315; 3. 管件、法兰等附件及支架设计要求:包含管件、法兰、加固框、支架制作安装;	m	13.50	177.27	2393.15	
15	030702005003	塑料通风管道	1. 名称:塑料矩形风管; 2. 规格:长边长 ≤ 320 ; 3. 其它:包含管件、法兰、加固框; 4. 6mm 厚 PP 板, 20mm 厚橡塑保温	m ²	12.65	686.76	8687.51	
本页合计							20432.78	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 长沙县农村自来水管网信息化工程 标段:

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目 名称	项目 特征 描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
16	030702005004	塑料通风管道	1. 名称:塑料矩形风管; 2. 规格:长边长 ≤ 500 ; 3. 其它:包含管件、法兰、加固框; 4. 6mm 厚 PP 板, 20mm 厚橡塑保温	m ²	12.13	670.42	8132.19	



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

17	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:周长(mm) ≤2800; 4. 型号:200*200;	个	2.00	151.25	302.50		
18	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:周长(mm) ≤2800; 4. 型号:320*200;	个	2.00	169.25	338.50		
19	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:电动风阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:周长(mm) ≤2800; 4. 型号:φ315;	个	1.00	315.43	315.43		
20	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:防火阀; 2. 材质:碳钢; 3. 规格:周长(mm) ≤2000; 4. 型号:430*320;	个	2.00	278.88	557.76		
21	030703007001	高效送风口 G5	1. 名称:高效送风口 G5; 2. GK-5 风量 (cmh) : 500 3. 过滤器规格 (mm) : 320*320*220 4. 静压箱规格 (mm) : 370*370*530 5. 接口规格 (mm) : 200*20	个	1.00	533.80	533.80		
本页合计							10180.18		

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
22	030703007002	高效送风口 G10	1. 名称:高效送风口 G10; 2. GK-10 风量 (cmh) : 1000 3. 过滤器规格 (mm) : 484*484*220 4. 静压箱规格 (mm) : 534*534*530 5. 接口规格 (mm) : 320*200	个	2.00	632.09	1264.18	
23	030703007003	活性炭箱	1. 名称:活性炭箱; 2. 材质: PP 3. 规格: 1200*1500*2000	个	1.00	22481.09	22481.09	
24	030703007004	铝合金回风口 500*240	1. 名称:铝合金回风口 500*240 ; 2. 规格:周长 (mm) ≤1800; 3. 型号:500*240;	个	3.00	181.96	545.88	
25	030701003001	挂壁式空调 2P (购买含安装)		台	1.00	3110.56	3110.56	
26	030701003002	恒温恒湿洁净空调 (购买含安装)	制冷量 4.59KW, 制热量 4.76KW 风量 1500CMH, 机外余压 500Pa 加湿量 4kg/h 过滤功能段:初效过滤段 G4, 中效过滤段 F8	台	1.00	30141.81	30141.81	
27	030108003001	管道斜流风机	1. 规格:功率:123W, 风量:760m3/h, 静压:345Pa; 2. 其它:支架制作安装, 检查接线;	台	1.00	938.95	938.95	
28	030701003003	卫生间通风器	1. 规格:Q=500CMH, N=50W;	台	2.00	121.14	242.28	

	本页合计	58724.75
--	------	----------

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
29	030108001001	防腐玻璃离心风机	1. 规格:功率 4KW, 风量 4200CMH, 风压 1000Pa; 2. 型号:4-72-6A; 3. 其它:支架制作安装, 检查接线;	台	1.00	4783.34	4783.34	
30	030108003002	4KW 变频器	1. 名称:4KW 变频器; 2. 安装、调试	台	1.00	6676.18	6676.18	
31	030904003001	手动控制器（按钮开关）		个	1.00	145.97	145.97	
32	030904009001	气体浓度报警器主机	名称：气体浓度报警器主机 2. 检测气体:可燃气体 3. 供电电源：24VDC（正常工作电压范围： 10~30VDC） 4. 输出信号： 显示+两线制 4~20mA 或 显示+ 三线制 4~20mA+继电器输出或显示+三线制 4~20mA+继电器+声光报警 5. 继电器容量： 一组开关量输出声音强度： 85dB@1 米处 6. 主体材料：ADC12 铝合金/316L 不锈钢	台	1.00	1475.08	1475.08	

33	030904001001	可燃气体泄漏报警器探头	用于监测可燃性气体，乙炔使用，探头带数显带声光报警灯	个	2.00	223.60	447.20	
本页合计							13527.77	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目 名称	项 目 特 征 描 述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
34	030603002001	不锈钢半自动切换减压阀 (C2H2r) 1*1 双瓶供气	规格：DK-P-100-ZG 可实现气源供气方向的自动切换；一端用完自动切换到另一端，适用无腐蚀性高纯气体 6.0、可燃气体；适用于 300bar 进气压力、满足后续气源压力提升；高压大流量阀门设计，满足后续流量参数的变化；进气压力：P1= 200 bar（3000psi），满足后续气源压力提升；出气压力及流量参数：10 bar；切换面板阀芯、膜片采用 SS316L 材料，确保气体无污染。符合设计及规范要求。 含气源隔膜阀，吹扫隔膜阀，安全阀，全部轴向压力表方便拆卸维修	台	1.00	4393.24	4393.24	



35	030603002002	不锈钢金属软管	1. 名称：不锈钢高压软管 2. 材质：内管 316L 不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，防暴弹簧固定加强型构，两端接口 1/4" FNPT，耐压 20MPa 3. 规格：PT1100 4. 连接形式：专用接头连接 5. 其余：符合设计及规范要求耐压 3000psi	根	2.00	84.00	168.00	
本页合计							4561.24	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目 名称	项目 特征 描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
36	030603002003	不锈钢高压球阀	1. 名称：高压球阀 2. 规格、型号：SS316L-BV-300-3/8" 3. 材质：SUS316LL 4. 连接形式：卡套 5. 其他：球形硬密封结构，适用于非腐蚀性气体，手柄旋转设计，设有限位卡槽，防止用力过度造成阀门损坏，提高阀门使用寿命，符合设计及规范要求	个	2.00	282.38	564.76	



长沙县农村自来水管网信息化工程（水厂内设备采购标段）

39	030603002006	不锈钢阻火器	1. 名称：不锈钢阻火器 2. 规格、型号：SS316LL-VFB100-1/4(F)NPT 3. 材质：SS316LL 4. 连接形式：（F）NPT 5. 其他：适用于氢气，乙炔，甲烷等可燃性气体，能防止因气体回火引起的危险，避免火焰进入气瓶，发生爆炸。是一种精密的安全装置，符合设计及规范要求	套	1.00	559.38	559.38		
40	030609003001	不锈钢洁净管道	3/8"SS316L BA， 含管件	m	40.00	32.56	1302.40		
41	030611001001	不锈钢仪器台专用减压阀	规格：DK-TY-100 仪器点调压装置，调压和显示压力功能	台	1.00	2448.07	2448.07		
42	030611001002	不锈钢终端球阀	3/8" SS316LL 实验室内终端截止阀，便于检修和使用	个	1.00	282.07	282.07		
43	030611001003	不锈钢减压阀面板	不锈钢材质 304	套	1.00	95.07	95.07		
		装饰部分（含主材）					115545.14		
44	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块； 2. 砂浆强度等级：M7.5；	m ³	0.63	752.11	473.83		
45	011103003001	PVC 楼地面	1. PVC 楼地面，2.2mm 厚	m ²	152.7902	176.32	26939.97		
46	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：2cm，1：2.5 水泥砂浆；	m ²	152.7902	49.56	7572.28		
本页合计								39673.07	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
47	011302001001	铝扣板吊顶	1. 吊顶形式：不上人； 2. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨 T 型 600*600； 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：铝扣板 600×600；	m2	120.4224	135.16	16276.29	
48	011302001002	50mm 厚玻镁彩板吊顶	1. 配套龙骨 2. 50mm 厚玻镁彩板，板厚 0.426mm	m2	18.6816	202.53	3783.58	
49	011210003001	玻璃隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：铝合金边框； 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色：12mm 钢化玻璃；	m2	31.824	419.48	13349.53	
50	011210006001	轻钢龙骨石膏板隔断	1. 轻钢龙骨 2. 12mm 双层双面石膏板	m2	48.456	240.64	11660.45	
51	010802003001	钢质洁净门 M1	1. 门类型：钢质洁净门； 2. 框截面尺寸、单扇面积：1000*2100mm，带视窗 600*800； 3. 玻璃品种、厚度、五金特殊要求：五金配件，L 型执手杆锁、门碰珠；	樘	3.00	1623.05	4869.15	



52	010802003002	钢质门 M2	1. 门类型：钢质门； 2. 框截面尺寸、单扇面积:1000*2100mm，带视窗 600*800； 3. 玻璃品种、厚度、五金特殊要求：五金配件,L 型执手杆锁、门碰珠；	樘	1.00	1011.05	1011.05	
本页合计							50950.05	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
53	010805005001	钢化玻璃门 M3	1. 门类型：无框全玻门； 2. 扇材质、外围尺寸：1000*2100mm； 3. 玻璃品种、厚度、五金特殊要求：钢化玻璃 12mm, 不锈钢上下帮, 门拉手；	樘	3.00	1131.79	3395.37	
54	010801001001	实木门 M4	1. 门类型：实木装饰门(成品)，含门套及线子； 2. 框截面尺寸、单扇面积:1000*2100mm，带视窗 600*800； 3. 玻璃品种、厚度、五金特殊要求：五金配件,L 型执手杆锁、门碰珠；	樘	3.00	1330.73	3992.19	

61	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内砖墙； 2. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆（预拌）；	m2	15.00	51.14	767.10		
62	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类：腻子一遍； 2. 刮腻子要求：满批； 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆一遍；	m2	317.734	21.62	6869.41		
		拆除					6546.90		
63	011605001001	原有地面面砖拆除		m2	137.2738	17.04	2339.15		
64	011605001002	PVC 地面拆除		m2	18.6816	17.04	318.33		
65	011601001001	掏砌窗洞	1. 掏砌窗口 1 砖墙 2. 洞口尺寸 2000*1300	个	1.00	152.67	152.67		
66	011603001001	原有木门拆除	1. 拆除原有木门 1500*2100	樘	1.00	89.47	89.47		
67	011210001001	原有 50mm 彩钢板墙面拆除		m2	72.724	10.12	735.97		
68	011210001002	原有 50mm 彩钢板吊顶拆除		m2	18.6816	17.04	318.33		
69	011604002001	抹灰层拆除		m2	15.00	28.76	431.40		
70	010103002001	建筑垃圾外弃	1. 挖机挖碴，自卸汽车外弃； 2. 运距综合；	m3	8.0345	31.85	255.90		
71	031301017001	脚手架搭拆		项	1.00	852.17	852.17		
72	031301018001	其他措施		项	1.00	1053.51	1053.51		
本页合计								14183.41	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表



工程名称：长沙县农村自来水管网信息化工程 标段：

序号	项目编码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综 合 单 价	合 价	其 中： 暂 估 价
			本页合计					
			合 计				247456.23	

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与 E.19 综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。