

## 2、分项报

分项名称	单位	规格型号	品牌产地
2023 年雨花区朝晖路两厢、水利厅等亮化维护工程			/
2023 年雨花区朝晖路两厢、水利厅等亮化维护工程			/
2014 朝晖路景观街建设、背街小巷、社区综合提质改造项目工程第 10 标段			/
配电箱 维护(含箱内附件拆换)	台/年	1.名称:照明配电箱 2.安装位置:壁挂式 3.规格、参考尺寸: 600*800*250 4.品牌:德力西	/
防水型开关电源控制器 维护(含拆换)	套/年	350W/AC220V-DC24V	/
明装防水接线盒 (含拆换)	个	1.名称:三通吸顶接线盒	/
LED 投光灯(60W)(含拆换)	套/年		/
LED 泛光灯(含拆换)	套/年	1.名称:LED 泛光灯安装 2.型号:60W (科隆达)	/
12W 线条灯(含拆换)	套/年		/
配管(含拆换)	m	1、镀锌钢管 DN50 埋地敷设	/
配管(含拆换)	m	1、镀锌钢管 DN40 埋地敷设	/
配管(含拆换)	m	1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN50mm 4.明敷	/
配管(含拆换)	m	1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN40mm 4.明敷	/
配管(含拆换)	m	1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN25mm 4.明敷	/
电力电缆(含拆换)	m	1:YJV22-4*35+1*16 2:含电缆头制作安装	/

电力电缆(含拆换)	m	1:YJV22-5*16 2:电缆头制作安装	/
电力电缆(含拆换)	m	1:YJV22-5*10 2:电缆头制作安装	/
配线(含拆换)	m	1、管内穿线 BVR3*4	/
配线(含拆换)	m	1、管内穿线 BV4(广场泛光灯配线)	/
冬雨季施工增加费	项		/
超高增加费	项		/
高层施工增加	项		/
防汛大楼			/
防水型开关电源控制器 维护(含拆换)	套/年	350W/AC220V-DC24V	/
明装防水接线盒 (含拆换)	个	1.名称:三通吸顶接线盒	/
电力电缆(含拆换)	m	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:YJV-4*25+1*16 4.敷设方式、部位:管道敷设	/
电力电缆(含拆换)	m	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:YJV-3*6 4.敷设方式、部位:管道敷设	/
电力电缆(含拆换)	m	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:YJV-3*4 4.敷设方式、部位:管道敷设	/
配管(含拆换)	m	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN40mm	/
配管(含拆换)	m	1:刚性阻燃电线管 2:规格: PC25 3.明敷	/
LED 投光灯(1000W 方形投光灯)(含拆换)	套/年	1:含支架制作安装	/
LED 投光灯(72W 方形 LED 投光灯)(含拆换)	套/年	1:含支架制作安装	/
轮廓灯 10W 1米(含拆换)	套/年	2:含支架制作安装	/
冬雨季施工增加费	项		

超高增加费	项		
高层施工增加	项		
合计报价			
投标人名称（盖章单位）：			

价表

数量	单价(元)	预算单价(元)	总价 (元)	预算总价 (元)
		/		/
		/		/
		/		/
30	367.84	/	11035.27	/
420	119.76	/	50298.49	/
101	9.24	/	933.56	/
50	306.53	/	15326.49	/
15	196.44	/	2946.60	/
7805	64.50	/	503385.82	/
9.21	41.47	/	381.98	/
246.64	36.65	/	9038.32	/
49	18.00	/	881.80	/
696	16.94	/	11789.27	/
1941.87	14.65	/	28447.62	/
35.35	146.53	/	5179.79	/

227.48	85.98	/	19558.55	/
602.39	58.91	/	35489.51	/
1451.15	15.98	/	23188.51	/
33.81	8.79	/	297.03	/
1	2125.50	/	2125.50	/
1	21533.70	/	21533.70	/
1	2568.48	/	2568.48	/
		/		/
155	119.76	/	18562.54	/
878	9.24	/	8115.53	/
16	114.18	/	1826.84	/
45.6	31.18	/	1422.03	/
1383.81	24.29	/	33606.10	/
40	36.65	/	1465.83	/
3573.52	14.65	/	52350.64	/
5	2882.64	/	14413.18	/
10	372.58	/	3725.84	/
4375	47.72	/	208775.88	/
1	2125.50		2125.50	/

1	1771.24		1771.24	/
1	77.12		77.12	/
			1092644.53	







1126693.6 0.969779686 0.030220314